ERRATA

WYJAŚNIENIE DO PROJEKTU

„BUDOWA

UKANALIZACJI SANITARNEJ

W UL. CMENTARNEJ W MOSZCZENICY

ETAP I „

Projektant:

Grzegorz Jaśki

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA:

Planowana jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej W UL Cmentarnej w Moszczenicy jako I etap realizacji tj od pompowni PM1 do węzła SR1 jako tłoczna i od SR1 do Sist jako grawitacyjna o następujących parametrach:

- odcinek kanalizacji grawitacyjnej Sist do SR1 d= 200 mm L= 32,89 m
- trójnik - przyłącze w węźle S1 200/160 PVC
- odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej od PM1 do SR1 d=110 PE L= 586,21 m
- przepompownię ścieków PM1 ,
- elektryczne zasilanie przepompowni ściekówPM1.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur d=200mm PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite.
Sieć tłoczną wykonać z rur d=110mm PE SDR17. Na sieci wykonać należy studnie rewizyjne 1000PE z zaślepionym równoprzelotowym
trójnikiem inspekcyjnym. Wykonanie tyrójnika przyłączeniowego na kanale 200/160 w węźle S1.
Sieć należy uzbroić w studnie rewizyjne PE d= 1000mm. Studnie rozprężne SR1wykonać jako PE d=1000mm.
Włączenie projektowanej sieci wykonać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w działce nr 223 obręb Moszczenica.
Inwestycja zlokalizowana jest jak poniżej:
obręb Moszczenica dz. nr: 93, 94, 206/2, 207/1, 207/2, 208/3, 208/4, 208/5, 215, 216, 222, 223, 210/4, 144, 172

Projektant:

Grzegorz Jaśki