Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica"

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu na w/w zadanie

prosi o udzielenie

odpowiedzi na następujące pytania:

1. Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych uwzględniających wykonanie skropienia nawierzchni asfaltowych emulsją bitumiczną przed ułożeniem warstwy wyrównawczej i ścieralnej.
2. Czy Zamawiajacy będzie wymagał wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie utwardzenia poboczy z kruszywa łamanego (zgodnie z załączoną STWiORB D – 06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM) lub destruktu betonowego, ze względu na trudności z pozyskaniem destruktu bitumicznego do tego typu robót ? Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych uwzględniających ścinkę darni w miejscach wykonania nowych poboczy, gdyż jest to czynność niezbędna w celu prawidłowego wykonania zakresu prac.
4. Czy Zamawiający potwierdza iż na ul. Akacjowej w Woli Moszczenickiej i ul. Lesnej w Kiełczówce nie zachodzi konieczność wykonania poboczy?
5. Prosimy o podanie grubości wykonania poboczy.