STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

TYTUŁ PROJEKTU

POPRAWA WARUNKÓW ZASILANIA W WODĘ GMINY MOSZCZENICA POPRZEZ BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ UJĘĆ WODY

ZADANIE: I

ETAP: 1

TYTUŁ OPRACOWANIA

BUDOWA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ W UL. SPACEROWEJ W MOSZCZENICY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA POD CIEKIEM WODNYM W CELU ZAPEWNIENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ I UTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO CIŚNIENIA W WOLI MOSZCZENICKIEJ

INWESTOR

GMINA MOSZCZENICA

97 – 310 Moszczenica,
ul. Kosowska 1

województwo: łódzkie

GENERALNY PROJEKTANT

Usługi Projektowe i Nadzór
w Budownictwie
Grzegorz Rudzki

97-330 Sulejów
ul. Góra Strzelecka 18

NR KONTRAKTU:	
NR UMOWY:	
DATA UMOWY:	

PODWYKONAWCA

P.P.W. „BIOPROJEKT”
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 22 b/9
97-300 Piotrków trybunalski

NR KONTRAKTU:	
DATA:	

IMIĘ I NAZWISKO:		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. GRZEGORZ JAŚKI	LOD/1653/PWOS/11	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	MACIEJ JAŚKI KATARZYNA KLESZCZ		

FAZA	OZNACZENIE FAZY
PROJEKT BUDOWLANY	PB
BRANŻA	OZNACZENIE BRANŻY
SANITARNA	IS
TYTUŁ: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	OZNACZENIE BRANŻY: PZT

DATA	OZNACZENIE RYSUNKÓW	REWIZJA
04.2012	PB-IS	00

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Oświadczenie projektanta z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane 3
2. Zaświadczenie nr 3473 4
3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego OKK/3202/1031/11 5
4. Upoważnienie 7
5. Oświadczenie o osnowie 8
6. Opis techniczny 9
7. Decyzja nr 3/2011, znak: GOŚ.6220.2.2011 15
8. Decyzja nr 10/P/2012, znak: IZP.6733.3.2012 21
9. Decyzja 1, znak: GDR.7230.1.2012 33
10. Uzgodnienie znak: GDR.7230.8.2.2012 35
11. Warunki techniczne , znak: 22/05/WT/2012 36
12. Opinia nr ZUD – 381/2012 38
13. Współrzędne x, y 40
14. Rys. nr PB – IS – 01 – Projekt Zagospodarowania Terenu 41
15. Rys. nr PB – IS – 02 – Projekt zagospodarowania Terenu 42
16. Profile podłużne 43
17. Rys. PB – PP – 03 – Schematy węzłów 45
18. Informacja BIOZ 46

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Grzegorz Jaśki
97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26

Piotrków Tryb., dn. 04.2012r.

OŚWIADCZENIE

dotyczy: **„POPRAWA WARUNKÓW ZASILANIA W WODĘ GMINY MOSZCZENICA POPRZEZ BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ UJĘĆ WODY – ZADANIE I, ETAP 1”**

Oświadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane.

Oświadczam, że **„BUDOWA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ W UL. SPACEROWEJ W MOSZCZENICYWRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA POD CIEKIEM WODNYM W CELU ZAPEWNIENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ I UTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO CIŚNIENIA W WOLI MOSZCZENICKIEJ – ZADANIE I, ETAP 1”** został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Grzegorz Jaski
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny
LOD/1653/PWOS/11 do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń projektowanie
i kie[illegible]

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Łódź, 14 grudnia 2011 r.

ZAŚWIADCZENIE nr 3473

Pan Grzegorz Dariusz JAŚKI
zamieszkały: 97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym **ŁOD/IS/3473/03**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody,
które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
podpis

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Łódzkiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grzegorz Cieśliński

91-425 Łódź, ul. Północna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl

tel: (042) 632 97 39, **faks**: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Łódź, dnia 10 czerwca 2011 r.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1653/11

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)* i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)*, oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 29 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578)*, oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego *(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)*,

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
n a d a j e

Panu Grzegorzowi Dariuszowi Jaśki

magistrowi inżynierowi melioracji wodnych

urodzonemu dnia 23 października 1964 r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ŁOD/1653/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji

U Z A S A D N I E N I E

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi po ustaleniu na podstawie dokumentów złożonych w dniu 28 stycznia 2011 r. stwierdziła, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdziła, że Pan Grzegorz Jaśki posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Mając powyższe na uwadze, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi orzekła jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Jan Gałązka

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
podpis

Pan Grzegorz Jaśki jest upoważniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporządzenia MTiB;
2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporządzenia MTiB;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Jan Gałązka

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska

Otrzymują:

1. Grzegorz Jaśki
   ul. Fabryczna 26
   97-310 Moszczenica;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

6

Gmina Moszczenica
ul. Kościuszki 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ugm moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647983

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Moszczenica, dnia 24.01.2011r.

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisany Marceli Piekarek – Wójt Gminy Moszczenica upoważniam Pana Grzegorza Jaśki, legitymującego się dowodem osobistym seria i numer: AHD 364906, prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze „BIOPROJEKT" Grzegorz Jaśki z siedzibą w Moszczenicy ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica, do dokonywania wszelkich czynności związanych z uzyskaniem w imieniu Gminy Moszczenica wszelkich uzgodnień dotyczących projektu pn.: „Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowych, rozbudowę i modernizację ujęć wody".

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

7

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica, dn. 09.05.2012r.

OŚWIADCZENIE

Gmina Moszczenica z siedzibą w Moszczenicy, ul. Kosowska 1 niniejszym oświadcza ,że punkty osnowy geodezyjnej uszkodzone podczas prac związanych z budową sieci wodociągowej w ulicy SPACEROWEJ w Moszczenicy zostaną odtworzone przez specjalistyczną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na nasz wniosek.

wz. WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

Sporządził: Maria Ślusarek

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania ,materiały wyjściowe i uzgodnienia
2.Ogólna charakterystyka inwestycji położenie i charakterystyka terenu
2.1.Dane dotyczące stanu istniejącego
3. Lokalizacja sieci wodociągowej
4.Warunki terenowe i gruntowe
5.Zakres opracowania
6.Materiały i uzbrojenie sieci wodociągowej
7.Układanie przewodów
8.BHP przy budowie sieci wodociągowej
9.Próba szczelności wodociągu
10.Płukanie i dezynfekcja
11.Oznakowanie i uzbrojenia sieci
12.Eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej
13.Uwagi końcowe

OPIS TECHNICZNY

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przedsięwzięcie pn.: „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy wraz z przebudową odcinka pod ciekiem wodnym w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w Woli Moszczenickiej – ZADANIE I, ETAP 1", Gmina Moszczenica.

1.Podstawa opracowania, materiały wyjściowe, uzgodnienia

Projekt opracowano w oparciu o niżej wyszczególnione dokumenty i materiały źródłowe:
a/ Umowę;
b/ Warunki techniczne;
c/ Ustalenia z Gminą Moszczenica;
d/ Decyzję nr 10/P/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
d/ Własne rozpoznanie terenu, charakteru i lokalizacji miejscowości;
e/ Mapę sytuacyjno - wysokościowa w skali 1: 500.

2. Ogólna charakterystyka inwestycji położenie i charakterystyka terenu

Projektowana inwestycja obejmuje budowę magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy wraz z przebudową odcinka pod ciekiem wodnym w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w Woli Moszczenickiej, Gmina Moszczenica.

Średnice rurociągów przesyłowych zaprojektowano w oparciu o własne obliczenia hydrauliczne, oraz ustalenia z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Moszczenicy. Magistralę wodociągową zaprojektowano metodą przewiertu sterowanego z rurociągów Ø 250 – 225 mm PEHD, SDR 17. Wykopy robione będą w węzłach uzbrojenia sieci wodociągowej oraz w miejscach połączeń.

Włączenie projektowanej magistrali wodociągowej PEHD Ø 250 SDR 17 wykonano do istniejącej sieci wodociągowej PVC – U Ø 250 mm w ul. Spacerowej – działka numer ewidencyjny 852/1 obręb Moszczenica. Istniejąca sieć wodociągowa Ø 100 mm żel. W ciągu ul. Spacerowej – od ul. Dworcowej do przyłącza wodociągowego zasilającego blok mieszkalny nr 1 PSM Spacerowa 7 przeznaczony jest do wyłączenia (likwidacji). W zakres opracowania wchodzi również remont przyłącza wodociągowego Ø 80 mm żel. Z zastosowaniem rur PE Ø 90 SDR 17 – przyłącze zasilające blok mieszkalny PSM ul. Spacerowa 7 w Moszczenicy włączeniem do istniejącej sieci PVC Ø 160 mm. W rejonie skrzyżowania ulic Spacerowej i Kosowskiej w Moszczenicy zaprojektowano węzeł zasuwowy spinający istniejące wodociągi Ø 160 mm PVC – Ø 250 mm PVC oraz projektowany PEHD Ø 250 mm. W rejonie ulicy Hodowlanej w Moszczenicy zaprojektowano przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego zasilającego „Formaplan" na projektowaną sieć tranzytową Ø 250 mm.

Teren wzdłuż projektowanej magistrali wodociągowej jest częściowo zabudowany.

Nowoprojektowana magistrala wodociągowa biegnie w pasach dróg po działkach numer ewidencyjny:
- obręb Moszczenica – działka nr ewid. 852/1, 852/5, 1102, 903, 1041.

2.1.Dane dotyczące stanu istniejącego

Źródłem poboru wody jest eksploatowany przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wodociąg.
Nowoprojektowana magistrala wodociągowa włączona będzie w istniejącą sieć o średnicy Ø 250 mm PVC – U w ul. Spacerowej w Moszczenicy.

Włączenie projektuje się w węźle „W1" poprzez zamontowanie trójnika żeliwnego kołnierzowego Ø 250/250 mm oraz zamontowania na odejściu zasuwy żeliwnej kołnierzowej Ø 250 mm.

3.Lokalizacja sieci wodociągowej

Magistrala wodociągowa projektowana jest w celu zabezpieczenia dostaw wody oraz utrzymania odpowiedniego ciśnienia w Woli Moszczenickiej, Gmina Moszczenica.
Trasa nowoprojektowanej sieci od włączenia w węźle „W1" do węzła „W37" biegnie w pasach dróg.

W węźle „W24.1" projektuje się odejście do hydrantu podziemnego odpowietrzającego.

Szczegółowa trasa projektowanej magistrali wodociągowej znajduje się na planach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500.

4.Warunki terenowo – gruntowe

Teren, przez który przebiega projektowana magistrala wodociągowa jest równy. Dla określenia warunków gruntowych pod budowę sieci wodociągowej należy wykonać otwory kontrolne, aby ustalić rodzaj gruntu oraz poziom wody gruntowej. Do dalszej analizy a także sporządzenia kosztorysu przyjęto grunt piaszczysty o niskim zwierciadle wody gruntowej.

5.Zakres opracowania

Projektem objęto budowę magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy wraz z przebudową odcinka pod ciekiem wodnym w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w Woli Moszczenickiej, Gmina Moszczenica od węzła „W1" do węzła „W37".

Długość sieci wodociągowej

d = 100 mm PE – o łącznej długości 3,22 mb; ⇒ 2,44 mb
d = 160 mm PE – o łącznej długości 1,25 mb;
d = 225 mm PEHD – o łącznej długości 339,20 mb; ⇒ 320,04 mb
d = 250 mm PEHD – o łącznej długości 793,17 mb.

6. Materiały i uzbrojenie sieci wodociągowej

1.	Rurociągi Ø100 z rur PE	- 3,22 mb
2.	Rurociągi Ø160 z rur PE	- 1,25 mb
3.	Rurociągi Ø225 z rur PEHD	- 339,20 mb
4.	Rurociągi Ø250 z rur PEHD	- 793,17 mb
5.	Trójnik żel. kołn. Ø225/100	- 1 szt.
6.	Trójnik żel. kołn. Ø250/250	- 1 szt.
7.	Trójnik żel. koł. Ø250/150	- 1 szt.
8.	Trójnik żel. kołn. Ø200/100	- 1 szt.
9.	Trójnik żel. kołn. Ø150/150	- 1 szt.
10.	Trójnik żel. kołn. Ø150/80	- 1 szt.
11.	Zasuwa żel. kołn. Ø250	- 3 szt.
12.	Zasuwa żel. kołn. Ø200	- 1 szt.
13.	Zasuwa żel. kołn. Ø150	- 2 szt.
14.	Zasuwa żel. kołn. Ø100	- 2 szt.
15.	Króciec PE z luźnym kołnierzem – przejście PE/stal Ø250/250	- 1 szt.
16.	Króciec PE z luźnym kołnierzem – przejście PE/stal Ø160/150	- 1 szt.
17.	Mufa elektrooporowa Ø225	- 1 szt.
18.	Kołnierz ślepy Ø200	- 1 szt.
19.	Nasuwka Ø110 PCV	- 1 szt.
20.	Nasuwka Ø160 PCV	- 1 szt.
21.	Króciec żel. kołn. FW Ø100	- 1 szt.
22.	Króciec PE z luźnym kołnierzem dla rury Ø250	- 1 szt.
23.	Króciec PE z luźnym kołnierzem dla rury Ø225	- 2 szt.
24.	Króciec żel. kołn. FW Ø150	- 1 szt.
25.	Króciec żel. kołn. FF Ø80, L = 0,8 m	- 1 szt.
26.	Zwężka żel. PCV Ø250/200	- 1 szt.
27.	Kolano stopowe Ø80	- 1 szt.
28.	Hydrant podziemny odpowietrzający Ø80	- 1 szt.

Uwaga: Przy składaniu zamówień na rury należy uwzględnić współczynnik normatywny zużycia materiału.

Materiały winny posiadać atesty higieniczne dopuszczające do stosowania do celów konsumpcyjnych.

Wszystkie skrzynki zasuw, muszą być obudowane betonem lub obrukowane kamieniem o wymiarach 0.5 x 0.5m.

7. Układanie rurociągów

Spadek w przewodzie wodociągowym nie może być wykonany mniejszy niż 1 promil. Przejścia siecią w skarpie rowu należy wykonywać w ten sposób, że ziemię z wykopu należy sypać za siebie i zasypywać rów celem umożliwienia przejazdu koparki następnie przywrócenie rowu do stanu pierwotnego

Załamania, zakończenia i odgałęzienia rurociągów należy zabezpieczyć blokami oporowymi. Odległość rurociągów od słupów telefonicznych i energetycznych winny wynosić minimum 1.0m. Natomiast przy bliższych odległościach, przejścia rurociągów wykonać metodą przewiertu w rurach ochronnych.

8. BHP przy budowie sieci wodociągowej

W czasie i po zakończeniu dnia pracy, wykopy należy zabezpieczyć barierami a w miejscach przejść i przejazdów oświetlić nocą. Dozorca winien zwrócić szczególną uwagę na dzieci, aby nie przebywały w obrębie wykonywanych robót. Na wjazdach do zagród wykonać mostki przejazdowe. Przez moment nie może zaistnieć sytuacja, która pozbawiłaby możliwości dojazdu środkami kołowymi do poszczególnych punktów miasta. Przy robotach ziemnych należy ściśle przestrzegać wymogów zawartych w Rozporządzeniu Min. Bud. PMB Dz.U. nr 17 z dnia 10.04.1972r.

9. Próba szczelności

Wszystkie rurociągi przed ich uzbrojeniem zostaną poddane próbie wodnej na szczelność pod ciśnieniem 10 at. w odcinkach co 200–300 m.
Badany odcinek rurociągu winien być zabezpieczony na końcówkach blokami oporowymi, odpowietrzony i napełniony wodą. Próby należy prowadzić zgodnie z PN-73/B-04419, 72/B-10732 oraz 74/B-10733.

10. Płukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu prób szczelności przed oddaniem rurociągu do eksploatacji należy prowadzić jego dezynfekcję, w tym celu należy napełnić wodą z roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w ilości 100g na $1m^3$ wody i pozostawić na okres 72 godzin. Po 72 godzinach należy wykonać płukanie sieci z pełnym przepływem. Płukanie sieci należy prowadzić kolejno przez hydranty na sieci, poczynając od początku wodociągu do ostatniego hydrantu.

Wodę z płukania sieci wodociągowej należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej lub do rowów. Po wykonaniu dezynfekcji i płukaniu należy pobrać próby wody do analiz fizyko – chemicznych i bakteriologicznych w celu stwierdzenia przydatności wody do picia w stanie surowym.

11. Oznakowanie uzbrojenia sieci

Oznakowaniu podlegają tylko zasuwy na sieci wodociągowej. Hydranty nadziemne nie wymagają oznakowania, ponieważ część nadziemna jest dostatecznie widoczna. Tablice informacyjne do oznakowania oraz słupki należy ustawić i oznakować zgodnie z PN-62/B-09700.

12.Eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej

Wszystkie nadziemne części uzbrojenia sieci wodociągowej jak hydranty i obudowy zasuw należy raz w roku malować zgodnie z normą PN-62/B-09700 farbą rdzochronną, hydranty farbą antykorozyjną koloru czerwonego.
Skrzynki i obudowy zasuw farbą bitumiczną koloru czarnego.

13. Uwagi końcowe

Budowę rurociągu z rur PE należy prowadzić według instrukcji wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych, wydanej przez MG i OŚ Dep. Bud. Komun. 1972r. Według tej instrukcji wszystkie załamania przewodów, odgałęzienia i armatura na rurociągu winny być zabezpieczone blokami oporowymi na co zwraca się szczególną uwagę.
Wszystkie zmiany w stosunku do projektu winny być naniesione na projekcie kolorem czerwonym za zgodą projektanta.

mgr inż. Grzegorz Jaśki
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny
LOD/1653/PWOS/11 do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych obejmującej projektowanie
i kie[illegible]rzeń

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Nasz znak: GOŚ.6220.2.2011

Moszczenica, 2011-05-12

P.P.W. "BIOPROJEKT"
WPŁYNĘŁO
Dnia 13 MAJ 2011
L. dz. 314/2011

DECYZJA NR 3/2011
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 68 i 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2011 r. złożonego przez p. Grzegorza Jaśki (BIOPROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze) działającego w imieniu Gminy Moszczenica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko

POSTANAWIAM

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowych oraz przebudowa ujęcia wody i budowa studni pomiarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Moszczenica".

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 04.02.2011 r. p. Grzegorza Jaśki (BIOPROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze) działając w imieniu Gminy Moszczenica zwrócił się do Wójta Gminy Moszczenica o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *„Budowa i przebudowa sieci wodociągowych oraz przebudowa ujęcia wody i budowa studni pomiarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Moszczenica"*.

Obwieszczeniem z dnia 04.02.2011 r. powiadomiono strony o wszczęciu postępowania.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz § 3 ust.1 pkt 68 i 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) zaliczone zostało do przedsięwzięć, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

W związku z tym wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
podpis

15

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w piśmie z dnia z dnia 23.02.2011 r. / PPIS-ON-ZNS–440/12/11 / stwierdził, że powyższe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dn. 16.02.2011 r. / WOOŚ-II.4240.156.2011.AL.1 / wezwał p. Grzegorza Jaśki (BIOPROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze) do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Po uzupełnieniu powyższej karty, w postanowieniu z dnia 13.03.2011 r. znak: WOOŚ-II.4240.156.2011.AL.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na *budowie i przebudowie sieci wodociągowych oraz przebudowie ujęcia wody i budowie studni pomiarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Moszczenica* nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Opierając się na otrzymanych opiniach, Wójt Gminy Moszczenica postanowieniem z dnia 23.03.2011 r. odstąpił od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. O wydaniu powyższego postanowienia powiadomiono strony obwieszczeniem z dnia 23.03.2011 r.

Zawiadomieniem z dnia 20.04.2011 r. poinformowano strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy i wypowiedzenia się w sprawie w terminie 7 dni od doręczenia obwieszczenia. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinny zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, w oparciu o zgromadzoną dokumentację w sprawie, ustalono co następuje:

- <u>Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:</u>

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej przesyłowej w miejscowości Moszczenica i Wola Moszczenicka, budowie dwóch studni pomiarowych, przebudowie istniejącego wodociągu w ul. Dworcowej w Moszczenicy wraz z budową studni pomiarowej przy ul. Dworcowej oraz przebudowie istniejącego ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Moszczenicy i budowę studni pomiarowej przy ul. Dworcowej w Moszczenicy.
W zawiązku z usytuowaniem kolektorów pod ziemią nie będą one zajmować żadnej powierzchni terenu oraz zlokalizowane będą w obrębie pasa drogi, co w części naruszy szatę roślinną, która po zakończeniu prac zostanie odtworzona. Po zakończeniu budowy zrealizowana inwestycja jest traktowana jako infrastruktura komunalna niezajmująca powierzchni (sieć podziemna).

16

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 13
97-300 Piotrków Trybunalski

Teren, na którym realizowana będzie planowana inwestycja jest częściowo zabudowany; przebieg w drogach gminnych oraz jedno przejście pod drogą wojewódzką.
Studnie pomiarowe planuje się wykonać jako obiekty podziemne, żelbetowe lub z PE wyposażone w przepływomierze elektromagnetyczne lub ultradźwiękowe oraz ciśnieniomierze ze stałym przesyłem danych do systemu monitoringu.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się usuniecie trzech drzew - brzozy o średnicy 25-30cm.
Przejścia sieci wodociągowej przez cieki wodne planuje się wykonać przewiertem sterowanym w rurach osłonowych na głębokości większej lub równej 1m poniżej istniejącego dna cieków wodnych.

- Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania: obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży, obszarami górskimi, stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zmianami).

Planowana inwestycja realizowana będzie w pasach dróg gminnych nie objętych ochroną, z dala od obszarów wymagających specjalnej ochrony przyrody.

Nie stwierdzono aby na obszarze, na którym planuje się budowę wodociągu przekroczone zostały standardy jakości środowiska.

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących a także uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Usytuowanie i realizacja planowanego przedsięwzięcia przy istniejącym użytkowaniu nie wiąże się z zmianami obecnego zagospodarowania, przeznaczenia a także sposobu wykorzystywania terenów, na których będzie ono realizowane.

- Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2;

Zasięg planowanego przedsięwzięcia będzie ograniczony do terenu realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na jego położenie w centralnej Polsce wyklucza się transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Z uwagi na charakter i skalę, przedsięwzięcie może w niewielkim stopniu oddziaływać na środowisko. Oddziaływanie wystąpi jedynie w fazie realizacji inwestycji. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne.

Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowych zgodnie z normatywami postępuje w tempie 30m dziennie i realizowana jest znacznymi odcinkami bezwykopowo. Czas pracy maszyn roboczych ogranicza się do 1 zmiany dziennej. Zatem oddziaływanie fazy realizacji inwestycji w zakresie oddziaływania akustycznego i emisyjnego będzie miało charakter czasowy.

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

17

Sieć wodociągowa podczas właściwej eksploatacji, jako urządzenie zamknięte, nie będzie powodowała niekorzystnego oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi, a także nie będzie emitowała hałasu.

Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględniając jednocześnie opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz fakt, że realizacja przedsięwzięcia (budowa wodociągu) oprócz niewielkich uciążliwości w fazie budowy, będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, jak również spowoduje podwyższenie standardu życia mieszkańców, poprawi i zapewni lepsze warunki dostarczania wody oraz warunki wymagane przepisami p.poż. - postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Moszczenica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew. Na ewentualną wycinkę należy uzyskać zgodę.

Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami). Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

WÓJT GMINY W MOSZCZENICY

w z. WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

W załączeniu:
1. charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:
1. p. Grzegorz Jaśki,
(BIOPROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze)
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 22b lok. 9
2. pozostałe strony przez obwieszczenie
3. a/a

KLAUZULA WYKONALNOŚCI.
Niniejsza decyzja jest ostateczna i podlega wykonaniu
od dnia 17.06.2011 r.
podpis.....

Zwolniono z opłaty skarbowej
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
art. 7

Inspektor ds. gospodarki rolnej, leśnej
i ochrony środowiska
Jadwiga Kordys

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
podpis

Moszczenica, 2012.02.09

w z. WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

18

URZĄD GMINY
w MOSZCZENICY
ul.Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
pow. piotrkowski, woj. łódzkie
tel. 044/6169625 fax 6169687
NIP 771-26-57-585, Reg.000543605

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski

Załącznik
do decyzji z dn. 12.05.2011r.
Nr 3/2011
Znak: GOŚ.6220.2.2011

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane do realizacji przedsięwzięcie obejmować będzie budowę sieci wodociągowej przesyłowej w miejscowości Moszczenica i Wola Moszczenicka oraz budowę dwóch studni pomiarowych na działce o numerze ewidencyjnym 871 obręb Moszczenica, przebudowę istniejącego wodociągu w ul. Dworcowej w Moszczenicy wraz z budową studni pomiarowej przy ul. Dworcowej w Moszczenicy oraz przebudowę istniejącego ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Moszczenicy i budowę studni pomiarowej przy ul. Dworcowej na terenie Gminy Moszczenica.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi:

- Budowa sieci wodociągowej przesyłowej w Moszczenicy i Woli Moszczenickiej oraz budowa dwóch studni pomiarowych na działce o nr ewid. 871 obręb Moszczenica. Sieć wodociągowa zbudowana będzie z rur PE Ø 200÷250 o łącznej długości ok. 4300m. Jedna z planowanych studni pomiarowych będzie służyła do pomiaru przepływu wody skierowanej na osiedle Nowy Świat w Moszczenicy oraz na wieś Kosów, druga - do pomiaru przepływu wody nowo projektowanego wodociągu w kierunku ul. Leśnej w Woli Moszczenickiej.
- Przebudowa istniejącego wodociągu oraz budowa studni pomiarowej przy ulicy Dworcowej w Moszczenicy. Sieć wodociągowa zbudowana będzie z rur PE Ø 200÷280 o długości ok. 250m oraz z rur PE Ø 110÷200 o długości 450m. Nowy wodociąg będzie częściowo wprowadzony w istniejący już w tym terenie wodociąg żeliwny oraz poprowadzony w trasie zbliżonej do istniejącej. Projektowana studnia pomiarowa będzie kontrolowała przepływ wody w obrębie ul. Dworcowej.
- Przebudowa istniejącego ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Moszczenicy oraz budowa studni pomiarowej przy ul. Dworcowej, która będzie służyła do pomiaru przepływu wody w kierunku wsi Gajkowice.

Przebudowa ujęcia wody będzie polegała na zmianie pomp w otworach studni nr Ia i IIa na pojedyncze pompy oraz wykonanie ujęcia nr III. Znajdujące się obecnie w otworze studni Ia dwie pompy o wydajności ok. 30 m^3/h każda zostaną zastąpione jedną pompą o wydajności ok. 60 m^3/h. Trzy pompy o wydajności ok. 40 m^3/h znajdujące się w studni nr IIa zastąpione zostaną jedną pompą o wydajności ok. 120 m^3/h lub dwoma pompami o wydajności 60 m^3/h każda. W projektowanym ujęciu nr III przewiduje się montaż jednej pompy o wydajności 60 m^3/h, która będzie pobierała wodę z utworów czwartorzędowych. Planuje się również rozbudowę hali technologicznej, w której zlokalizowano układ filtracji wody oraz wymiany urządzeń służących do uzdatniania wody, tj. filtrów, areatów, armatury i sterowania z układem filtracji analogicznym do obecnego. Obecna hala zostanie zaadaptowana na pomieszczenie techniczne – sterowania i agregatu prądotwórczego.

Studnie pomiarowe planuje się wykonać jako obiekty podziemne, żelbetowe lub z PE wyposażone w przepływomierze elektromagnetyczne lub ultradźwiękowe oraz ciśnieniomierze ze stałym przesyłem danych do systemu monitoringu.

Przejścia sieci wodociągowej przez cieki wodne planuje się wykonać przewiertem sterowanym w rurach osłonowych na głębokości większej lub równej 1m poniżej istniejącego dna cieków wodnych.

W trakcie realizacji inwestycji nie będą powstawać odpady niebezpieczne. Głównym odpadem powstającym w fazie budowy będą masy ziemi, które zostaną zagospodarowane do

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
podpis

odbudowy i naprawy dróg gminnych oraz dojazdowych do pól. Pozostałe odpady z nawierzchni ulic (asfalt, szlaka, tłuczeń) będą zbierane selektywnie i przekazywane instytucjom posiadającym zezwolenie właściwych organów na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania takimi odpadami.

W celu ograniczenia uciążliwości oddziaływania na warunki życia ludzi w czasie realizacji inwestycji, należy podjąć następujące działania:
- ograniczenie wykonywania prac budowlanych do pory dnia,
- odpowiednie rozmieszczenie maszyn do przewiertów sterowanych,
- emisję pyłów należy ograniczyć poprzez zwilżanie gruntów suchych na danym odcinku wykopu.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się usuniecie trzech drzew - brzozy o średnicy 25-30cm.

w z . WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Sporządziła: Jadwiga Kordys

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
.....
podpis

20

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

STAROSTWO POWIATOWE
w Pleszewie
Al. 3 Maja 33

Moszczenica, dn.22.05.2012r

IZP.6733.3.2012

DECYZJA Nr 10/P/2012
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Stosownie do przepisów: art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 3 i 4 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami[2]), oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2012r., uzupełnionego 22.03.2012r, Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica reprezentowanej przez pełnomocnika Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „BIOPROJEKT" Grzegorz Jaśki z siedzibą ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica

USTALA SIĘ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegającą na:
budowie i przebudowie sieci wodociągowych oraz przebudowie ujęcia wody i budowa studni pomiarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Moszczenica
przewidzianej do realizacji:
na działkach o numerach ewidencyjnych 836, 837, 838/17, 838/25, 859/1, 859/6, 977, 560, 416, 1 położonych w obrębie Wola Moszczenicka, gm. Moszczenica
i na działkach o numerach ewidencyjnych 851/1, 851/3, 852/2, 852/3, 853/3, 853/4, 852/4, 852/1, 851/3, 853/5, 851/4, 853/1, 852/5, 872/5, 872/2, 872/3, 872/4, 871, 903, 1040/1, 1041, 1052/1, 1052/2, 631, 640/26, 640/27, 640/29, 640/36, 640/37, 640/2, 640/3, 640/4, 640/5, 640/11, 640/21, 640/24, 640/23, 640/22, 640/31, 640/17, 640/1, 640/15, 640/32, 640/13, 640/14 położonych w obrębie Moszczenica, gm. Moszczenica.

Linie rozgraniczające teren inwestycji określono na mapach w skali 1:1000 i 1:2000, stanowiących załączniki graficzne do niniejszej decyzji

Realizacja zamierzenia wymaga spełnienia następujących warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie:

1. WARUNKÓW I WYMAGAŃ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
nie wymaga nałożenia specjalnych warunków. Funkcja infrastrukturalna. Nie przewiduje się nowej zabudowy. Przedmiotową inwestycję należy zlokalizować w obrębie obszaru wyznaczonego orientacyjnie liniami rozgraniczającymi teren inwestycji.
Przedmiotową inwestycję zaprojektować i realizować zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji nr 3/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.05.2011r. dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko (znak sprawy GOŚ.6220.2.2011).

2. OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
- Przedmiotową inwestycję zaprojektować i realizować zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji nr 3/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.05.2011r. dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko (znak sprawy GOŚ.6220.2.2011)

[2] *Zmiany opublikowano w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413;*

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

21

STAROSTWO POWIATOWE
w Pło... Dwunastkiem
Al. 3 ...A 33
9... ...ński

- planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko (decyzja nr 3/2011 z dnia 12.05.2011r.).
- Projektowaną inwestycję wyznaczyć z uwzględnieniem istniejącego drzewostanu zaś ewentualne kolizje rozwiązać w uzgodnieniu z właściwym organem w zakresie ochrony środowiska.
- warunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody: NIE DOTYCZY

3. DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy.

4. WARUNKÓW OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI:
Ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą należy usunąć w uzgodnieniu z właściwymi gestorami tych sieci.

5. WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH:
- *DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ:*
  inwestycja nie może spowodować trwałego utrudnienia lub uniemożliwienia korzystania z drogi publicznej innym użytkownikom drogi
- *MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI*
  inwestycja nie może trwale utrudnić lub uniemożliwić dostępu do wody, prądu i środków łączności
- *DOSTĘP ŚWIATŁA DZIENNEGO DO POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI*
  sposób usytuowania obiektów i nasadzeń na posesji nie może zmniejszyć ilości światła dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach zlokalizowanych na nieruchomościach sąsiednich poniżej wielkości określonych w przepisach techniczno-budowlanych
- *UCIĄŻLIWOŚCI POWODOWANE PRZEZ HAŁAS, WIBRACJE, ZAKŁÓCENIA ELEKTRYCZNE I PROMIENIOWANIE:*
  inwestycja nie może w sposób trwały być źródłem hałasu, powodować wibracji, zakłóceń elektrycznych i stanowić źródła szkodliwego promieniowania
- *PRZED ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA, WODY I GLEBY*
  na skutek realizacji inwestycji oraz jej użytkowania nie może nastąpić emisja do atmosfery, wody lub ziemi substancji mogących stworzyć zagrożenie skażeniem środowiska naturalnego
- W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy postępować zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzji nr 3/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.05.2011r. dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko.

6. USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH: nie dotyczy.

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE MELIORACJI WODNYCH:
- wnioskowane nieruchomości leżą w obszarach zmeliorowanych wprowadzonych do ewidencji marszałka województwa,
- po zmianie sposobu użytkowania zmeliorowanych gruntów – w celu wykreślenia z ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów powierzchni zajętej pod

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
.....
podpis

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim

zabudowę (zgodnie z §6 ust. 2, pkt 2 rozporządzenia Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004r. –Dz. U. z 2005 r. Nr 7 poz. 55) inwestor winien przesłać pisemną informację o zakończeniu inwestycji wraz z decyzja właściwego organu – pozwoleniem wodnoprawnym na przebudowę lub rozbiórkę urządzeń do właściwego zarządu melioracji – do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi – Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim ul. Młynarska 2

- w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, nie występujących w ewidencji wód urządzeń wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie do zapewnienia prawidłowego odpływu wód oraz rozwiązania zaistniałej kolizji przedmiotowej inwestycji z tymi urządzeniami.
- rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych powinno być dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne,

8. DO WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NALEŻY DOŁĄCZYĆ :

- Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi,
- w zależnosci od potrzeb zapewnienie od gestorów sieci dostaw wody, odbioru ścieków oraz warunki przyłaczenia obiektów do sieci,
- prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Decyzja wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.
Decyzja niniejsza jest ważna do jej wygaśnięcia odrębną decyzją z powodów określonych w art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz analizie stanu faktycznego w ramach postępowania zawiadomiono właścicieli działek o projektowanej inwestycji, którzy nie wnieśli żadnych uwag .

W toku postępowania inwestycja uzyskała uzgodnienia lub opinie organów w zakresie wymaganym przez art. art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. :

- ze Starostą Powiatu Piotrkowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych postanowienie RS-VII.673.6.30.2012 z dnia 04.04.2012r
- z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w zakresie melioracji wodnych: Postanowienie Nr 506/I-Pt/2012 z dnia 06.04.2012r
- Z zarządcą drogi wojewódzkiej – Postanowienie UD.7634.100.2012.DJ z dnia 11.04.2012r
- Z zarządcą drogi powiatowej – Postanowienie ZDP.DP-I.4331.14.2012 z dnia 23.04.2012r
- Z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Piotrkowie Tryb.: zgodnie z art. 53 ust. 5, art. 64 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane". W przedmiotowym przypadku w dniu 28.03.2012r Woj. Urząd Ochrony Zabytków otrzymał wniosek w sprawie zaopiniowania załączonego projektu decyzji., do dnia 12.04.2012r (dwa tygodnie) nie otrzymano uzgodnienia, w związku z powyższym uzgodnienie uważa się za dokonane

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Moszczenica w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres zadania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

Projekt decyzji sporządziła mgr inż. arch. Joanna Fogiel wpisana na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem LO 0619.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcel [illegible]

.....
pieczęć imienna i podpis osoby
upoważnionej do wydawania decyzji .

Otrzymują :
1. Wnioskodawca
2. Strony wg rozdzielnika
3. a/a

Zwalnia się z opłaty skarbowej
Art. 7 pkt. 3
Ustawy z dnia 16.11.2006r
o opłacie skarbowej
/Dz.U. z 2006r Nr 225 poz. 1635 z późn. zm./

Podinspektor ds.
Zagospodarowania Przestrzennego

Magdalena Adamczyk

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

Pouczenie:

1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzje o pozwoleniu na budowę (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2. Decyzja niniejsza nie uprawnia do podejmowania działań związanych z prowadzeniem prac budowlanych.
3. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, dostarczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu (art. 63 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
4. W celu uzyskania pozwolenia na budowę inwestor wystąpi do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. w trybie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zm.) załączając dokumenty przewidziane regulacjami ustawy.
5. Niniejsza decyzja traci ważność, jeżeli:
   - inny inwestor uzyska pozwolenie na budowę;
   - z dniem wejścia w życie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, i gdy wydana decyzja będzie sprzeczna z jego ustaleniami.
6. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia upłynie 12 miesięcy.
7. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art.. 145 §1 pkt.4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia doręczenia lub ogłoszenia.
8. Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa do dysponowania terenem nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych nakładów w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 63, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

IZP.6733. 3 .2012 Moszczenica, dn. 22. 05 .2012r

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO DECYZJI NR 10/P/2012
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJICELU PUBLICZNEGO

polegającą na:
budowie i przebudowie sieci wodociągowych oraz przebudowie ujęcia wody i budowa studni pomiarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Moszczenica
przewidzianej do realizacji:
na działkach o numerach ewidencyjnych 836, 837, 838/17, 838/25, 859/1, 859/6, 977, 560, 416, 1 położonych w obrębie Wola Moszczenicka, gm. Moszczenica i na działkach o numerach ewidencyjnych 851/1, 851/3, 852/2, 852/3, 853/3, 853/4, 852/4, 852/1, 851/3, 853/5, 851/4, 853/1, 852/5, 872/5, 872/2, 872/3, 872/4, 871, 903, 1040/1, 1041, 1052/1, 1052/2, 631, 640/26, 640/27, 640/29, 640/36, 640/37, 640/2, 640/3, 640/4, 640/5, 640/11, 640/21, 640/24, 640/23, 640/22, 640/31, 640/17, 640/1, 640/15, 640/32, 640/13, 640/14 położonych w obrębie Moszczenica, gm. Moszczenica.

Wyniki analizy stanu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzonej na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164, poz. 1588) dla wnioskowanego zamierzenia część tekstowa:

UWAGA: WYNIKI NINIEJSZEJ ANALIZY NIE STANOWIĄ USTALEŃ DECYZJI A SĄ JEDYNIE UZASADNIENIEM ROZSTRZYGNIĘĆ STANOWIĄCYCH JEJ TREŚĆ

I. **Sprawdzenie wymagań określonych w art. 61 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym:**
- *Zabudowa istniejąca i na nieruchomościach sąsiednich:* nie dotyczy ze względu na liniowy charakter inwestycji
- *Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów z rolnych lub leśnych na inne:* na przedmiotowej nieruchomości w wyznaczonych liniach rozgraniczających teren inwestycji nie występują grunty orne klas I-III, których zwarty obszar projektowany przekracza 0,5ha oraz grunty leśne, zatem teren nie wymaga uzyskania zgody j.w. zgodnie z art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami);
- *Dostęp do drogi publicznej:* nie dotyczy
- *Uzbrojenie terenu:* teren uzbrojony jest w sposób dostateczny dla realizacji zamierzonej inwestycji
- *Zgodność z przepisami odrębnymi:* inwestycja nie spowoduje naruszenia przepisów odrębnych, ponadto uzyskała decyzję nr 3/2011 z dnia 12.05.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko (znak sprawy GOŚ.6220.2.2011).

II. **Charakterystyka zabudowy sąsiedniej, będąca podstawą do określenia wymagań dla nowopowstających obiektów:** nie dotyczy

III. **Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym planowane jest inwestycja:** inwestycja gminna zlokalizowana będzie na terenach własnych oraz stanowiących własność osób trzecich

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
.....
podpis

USTALA SIĘ, ŻE:

1. Inwestor uzyska:
- uzgodnienia wynikające z charakteru i lokalizacji inwestycji.

STAROSTWO POWIATOWE
w Płońsku ul. Tadeusiewicza
Al. 3 Maja 33
97-350 P... Tadeuszewski

2. Lokalizacja inwestycji nie będzie naruszać interesów osób trzecich i nie będzie kolidować z istniejącym i planowanym uzbrojeniem terenu.
3. W celu uzyskania pozwoleń na budowę inwestor wystąpi do organu właściwego w tym zakresie w trybie art. 32 i 33 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2019 z póź. zm.) załączając dokumenty przewidziane regulacjami ustawy.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

.....
pieczęć imienna i podpis osoby
upoważnionej do wydawania decyzji

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

Projekt decyzji sporządziła mgr inż. arch. Joanna Fogiel
wpisana na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem LO 0619.

mgr inż. arch. Joanna Fogiel
upr. bud. nr 28/R-160/ŁOIA/08
w spec. arch. do proj. bez ograniczeń
LO 0619