Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 10.11.2026 r.

IPZ.271. 43 .2026

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 404 000 euro na wykonanie zadania pn: Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Baby w Gminie Moszczenica.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytanie 1
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o informację czy dopuszcza się zastosowanie sterowania armaturą elektromechaniczną zamiast pneumatyczną.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania sterowania armaturą elektromechaniczną. Należy zastosować sterowanie pneumatyczne, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji postępowania.

Pytanie 2
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o:
informację czy dopuszcza się zastosowanie filtracji bezciśnieniowej;
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w pkt 1 załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 3
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o informację, czy dopuszcza się wykonanie zbiorników retencyjnych w technologii żelbetowej zamiast stalowych;
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w pkt 12 załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 4
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o informację, czy studnie były poddawane pompowaniu próbnemu potwierdzającemu wydajność i parametry wody;
Odpowiedź:
Obie studnie głębinowe dla SUW Baby obecnie użytkowane naprzemiennie w 24-godzinnych interwałach. Co kwartał studnie poddawane są pomiarom eksploatacyjnym (zarówno w czasie pracy pomp, jak i w czasie postoju).
Obecna wydajność pomp w każdej studni wynosi ok. 45 m^3/h przy wysokości podnoszenia 65 mH_2O. Zwierciadło wody dynamiczne, jak i statyczne, nie wskazuje na jakiekolwiek problemy wydajnościowe ujęcia.

Pytanie 5
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o informację, czy do terenu budowy możliwy jest dojazd zestawów z naczepą z dostawami;
Odpowiedź:
Według oceny Zamawiającego dojazd na teren budowy jest możliwy dla pojazdów ciężarowych typu zestaw z naczepą. Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu samodzielnej oceny warunków dojazdowych.

Pytanie 6
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o 10 dni ze względu na złożony wielobranżowy charakter zadania oraz okres świąteczny (11 listopada).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.
Wyznaczony pierwotnie termin jest w pełni wystarczający na rzetelne przygotowanie oraz złożenie oferty dla tego zadania inwestycyjnego, również przy uwzględnieniu jego wielobranżowego charakteru.

Dariusz Magacz – Wójt Gminy Moszczenica
/podpis elektroniczny/

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski