Urząd Gminy w Moszczenicy
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-26-57-585
REGON: 000543305

Moszczenica 2016.05.24

IN.W.271. 45.2016

Do Zainteresowanych

Dotyczy wykonania programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności wraz z analizą finansową oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz opcjonalnie przygotowania, złożenia i monitoringu wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna dla inwestycji pn „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica".

Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Jednym z warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest złożenie przez Wykonawcę wykazu usług z ostatnich 3 lat wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie co najmniej dwóch usług tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Zamawiający wyjaśnia, iż uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat należycie opracował co najmniej: 1 Program funkcjonalno-użytkowy oraz 1 Studium Wykonalności wraz z analizą finansową.

Nie jest wymagane aby niniejsze opracowania (PFU oraz Studium Wykonalności) dotyczyły zadań takich jakie opisane zostały w Zaproszeniu do składania ofert.

Ponadto Zamawiający uzupełnia załącznik do zaproszenia do składania ofert o następujące informacje:

1) Zadanie nr 6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej;

W programie funkcjonalno-użytkowym należy przewidzieć zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej z rur PE100 o długości 90mb zakończony hydrantem ppoż naziemny. Planowana sieć powinna być wyposażona w odpowiednią armaturę odcinającą. Należy przewidzieć wykonanie 2 szt przyłączy wodociągowych, oraz likwidację i podpięcie do nowej sieci istniejących przyłączy wodociągowych- 2 szt. Sieć kanalizacji sanitarnej zaplanować z rur PVC 200 o długości 90mb. Sieć uzbroić w studnie kanalizacyjne. Przewidzieć wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej szt 2 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami, oraz warunkami wydanymi przez operatora – Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy.

Szacunkowy koszt realizacji zadania: ok. 40 000 zł brutto.

2) Zadanie nr 9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby – Moszczenica;

Zamawiający dysonuje dokumentacją techniczną oraz pozwoleniem na budowę i niezbędnymi zgodami i uzgodnieniami. Planowana długość sieci wodociągowej: 1250 mb; sieć należy wyposażyć w odpowiednią armaturę odcinającą. Szacunkowy koszt inwestycji: 290 000 zł brutto.

Załączniki:
1. Zapytanie

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA