PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111220-6 1.ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
45233100-0 3.OKRAWĘŻNIKOWANIE.
45133253-7 6.CHODNIKI
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów
45111220-6 1.ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
45233100-0 3.OKRAWĘŻNIKOWANIE.
45133253-7 6.CHODNIKI
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233123-7 Drogi podrzędne

NAZWA INWESTYCJI	:	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 110255Eul. GŁÓWNA w KOSOWIE-Przepusty
ADRES INWESTYCJI	:	KOSÓW gm. MOSZCZENICA pow. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI woj. ŁÓDZKIE.
INWESTOR	:	GMINA MOSZCZENICA
ADRES INWESTORA	:	97-310 MOSZCZENICA ul. KOSOWSKA 1
BRANŻA	:	DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Zdzisław Zarzeczny
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	
DATA OPRACOWANIA	:	07.09.2012 aktual. 31.10.2012.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
07.09.2012 aktual. 31.10.2012.

Data zatwierdzenia

Kosztorys obejmuje wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji technicznej.
Wszystkie materiały rozbiórkowe, opakowania, materiały odpadowe, oraz nadmiar ziemi jest traktowany jako odpad wytwożony przez Wykonawcę, i winien ON dokonac ich wywozu i utylizację, oraz uwzględnić ich wycenę w swojej kalkulacji,
W zależności od przewidywanego sposobu dokonania tych prac.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 110255E odc. ul. Główna-przepusty					
1	**45110000-1**	**Roboty rozbiórkowe**			
1.1	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
	ul Boczna	7	m	7.000	
				RAZEM	**7.000**
1.2	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m^3		
	fi 1200 przycz.prawy	19*2.5*0.4	m^3	19.000	
				RAZEM	**19.000**
1.3	KNR 2-33 0808-06	Naprawa mostów trwałych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowychprzepust ramowy przed stawem	m^3		
		6*2.6*0.3+6*(0.8+1.0)*0.4*2+6*0.9*6*2	m^3	78.120	
				RAZEM	**78.120**
1.4	KNR 2-31 1507-01	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym ciągnikiem z przyczepą	t		
		7+19*1.8	t	41.200	
				RAZEM	**41.200**
2	**45221111-3**	**PRZEPUSTY**			
2.1	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
		2	ściank.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
2.2	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa	m^3		
		7*0.6*0.2	m^3	0.840	
				RAZEM	**0.840**
2.3	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	**7.000**
2.4	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod ul. Boczną - ława fundamentowa betonowa	m^3		
		8*0.5*0.2	m^3	0.800	
				RAZEM	**0.800**
2.5	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
		2	ściank.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
2.6	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	**8.000**
2.7	KNR 2-31 0704-06	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m	m		
		0.5*4	m	2.000	
				RAZEM	**2.000**
3	**45233123-7**	**PRZEPUST DROGOWY**			
3.1	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m^2		
		6*(3+2*1.0)	m^2	30.000	
				RAZEM	**30.000**
3.2	KNR 9-06 0101-02 z.o. 2.3. 0001-01	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III Do 25 m na jednym placu budowy	m		
		2*6	m	12.000	
				RAZEM	**12.000**
3.3	KNR 9-06 0102-02 z.o. 2.3. 0001-01	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem ; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III Do 25 m na jednym placu budowy	m		
		2*6	m	12.000	
				RAZEM	**12.000**
3.4	KNR-W 2-01 0203-14	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 2.00 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		6*4*3	m^3	72.000	
				RAZEM	**72.000**
3.5	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
		6.0*1.6*0.5	m^3	4.800	
				RAZEM	**4.800**
3.6	KNR 2-33 0606-02	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych kołowych fi 1200	m^3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8*3.0*0.4	m^3	9.600	
				RAZEM	**9.600**
3.7	KNR 2-33 0604-07	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych kołowycho prze-kroju o fi 1200	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	**2.000**
3.8	KNR 2-31 0704-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m	m		
	wlotowa	3+3+3+3	m	12.000	
	wylotowa	3+5+3	m	11.000	
				RAZEM	**23.000**
3.9	KNR 2-31 0704-06	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m	m		
		0.5*4	m	2.000	
				RAZEM	**2.000**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarze gr.II	r-g	118.8084		
2.	betoniarze gr.III	r-g	0.9000		
3.	cieśle gr.II	r-g	73.7160		
4.	izolarze gr.II	r-g	46.8440		
5.	monterzy gr.II	r-g	437.4720		
6.	monterzy gr.II	r-g	36.8875		
7.	monterzy gr.III	r-g	5.8800		
8.	robotnicy gr.I	r-g	301.5437		
9.	robotnicy gr.II	r-g	319.3826		
10.	zbrojarze gr.III	r-g	24.5560		
11.	robotnicy	r-g	8.4240		
12.	robocizna	r-g	366.7500		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	sprzęt pomocniczy	m-g	234.3600		
2.	Ładow.j-nacz.kołowa 2.00m3(1)	m-g	1.4544		
3.	Wibromłot elektryczny 3 kW	m-g	86.7240		
4.	młot wyburzeniowy	m-g	429.6600		
5.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	24.3553		
6.	Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	2.6800		
7.	Żuraw samochodowy 7-10t (1)	m-g	38.0160		
8.	Żuraw samoj.kołowy 12-16t(1)	m-g	84.1500		
9.	ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50KM)	m-g	38.0160		
10.	ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	m-g	21.8360		
11.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0480		
12.	środek transportowy	m-g	17.8020		
13.	przyczepa dłużycowa 4,5 t	m-g	21.8360		
14.	przyczepa dłużycowa 10 t	m-g	38.0160		
15.	samochód samowyładowczy 10-15 t	m-g	4.0392		
16.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0.3840		
17.	zespół prądotwórczy 5 kVA	m-g	429.6600		
18.	zespół prądotwórczy 250 kVA	m-g	70.8840		
19.	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	111.9100		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	kg	144.0160		144.0160							
2.	lepik asfaltowy stosowany na gorąco	kg	93.2770		93.2770							
3.	Lepik asfalt.stos.na zimno K	dm^3	2.2120		2.2120							
4.	grodzice stalowe g/w	kg	36.0000		36.0000							
5.	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm	kg	7.0080		7.0080							
6.	drut okrągły miękki śr. 5 mm	kg	19.4880		19.4880							
7.	bariery drogowe stalowe ocynkowane	t	1.0530		1.0530							
8.	Prefabrykaty zbrojar.ze stali żebrow.	kg	699.9360		699.9360							
9.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	28.4840		28.4840							
10.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0960		0.0960							
11.	gruz	m^3	1.3770		1.3770							
12.	elementy prefabrykowane	szt.	2.0000		2.0000							
13.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	27.0640		27.0640							
14.	Roztwór asfaltowy do konserwacji papy	kg	3.6560		3.6560							
15.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	11.1090		11.1090							
16.	Taśma samoprzyl.na folii alumin.	m^2	6.5400		6.5400							
17.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m^3	12.5880		12.5880							
18.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m^3	4.8720		4.8720							
19.	mieszanka betonowa C25/30 W8	m^3	4.1220		4.1220							
20.	zaprawa cementowa M 12	m^3	0.1200		0.1200							
21.	deski iglaste obrzynane grub. 25 mm	m^3	0.2162		0.2162							
22.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m^3	0.0096		0.0096							
23.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m^3	0.0048		0.0048							
24.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m^3	0.5256		0.5256							
25.	Krawędziaki iglaste kl.II	m^3	0.4312		0.4312							
26.	tkanina techniczna	m^2	26.8000		26.8000							
27.	woda	m^3	0.7240		0.7240							
28.	drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste korowane	m^3	0.0768		0.0768							
29.	drewno opałowe	kg	66.6540		66.6540							
30.	rury betonowe okrągłe ze stopką śr. 50 cm	m	8.2400		8.2400							
31.	rury betonowe okragle ze stopką śr. 60 cm	m	7.2100		7.2100							
32.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie: