PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111220-6 1.ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
45233100-0 3.OKRAWĘŻNIKOWANIE.
45133253-7 6.CHODNIKI
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów
45111220-6 1.ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
45233100-0 3.OKRAWĘŻNIKOWANIE.
45133253-7 6.CHODNIKI
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI	:	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 110255Eul. GŁÓWNA w KOSOWIE-PRACE POZAZAKRESOWE.
ADRES INWESTYCJI	:	KOSÓW gm. MOSZCZENICA pow. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI woj. ŁÓDZKIE.
INWESTOR	:	GMINA MOSZCZENICA
ADRES INWESTORA	:	97-310 MOSZCZENICA ul. KOSOWSKA 1
BRANŻA	:	DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Zdzisław Zarzeczny
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	
DATA OPRACOWANIA	:	07.09.2012 aktual. 31.10.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
07.09.2012 aktual. 31.10.2012

Data zatwierdzenia

Kosztorys obejmuje wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji technicznej.
Wszystkie materiały rozbiórkowe, opakowania, materiały odpadowe, oraz nadmiar ziemi jest traktowany jako odpad wytwożony przez Wykonawcę, i winien ON uwzględnic ich wywóz i utylizację w swojej kalkulacji.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 110255E odc. ul. Główna					
1	**45110000-1**	**Roboty rozbiórkowe**			
1.1	KNR 2-33 0702-08	Demontaż barier sprężystych jednostronnych	t		
		(6.5+6+29+37+33+29+15+13+21+19+16+35+34+28+50+20)*0.022	t	8.613	
				RAZEM	**8.613**
1.2	KNR 2-31 1507-01	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym ciągnikiem z przyczepą	t		
		8.613	t	8.613	
				RAZEM	**8.613**
2	**45233120-6**	**Poręcze.**			
2.1	KNR 2-31 0704-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m	m		
		6.5+6+29+37+33+29+15+13+21+19+16+35+34+28+50+20-14*3*2	m	307.500	
				RAZEM	**307.500**
2.2	KNR 2-31 0704-06	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m	m		
		14*3*2+2*2*1	m	88.000	
				RAZEM	**88.000**
3	**45233141-9**	**Roboty wykończeniowe.**			
3.1	KNR 2-31 1403-02	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu	m		
		33.91+35.85+94.18+14.87	m	178.810	
				RAZEM	**178.810**
3.2	KNR 2-31 1403-03 cz.A1	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu	m		
		7.1+6.3+30.70+41.10+31.93+29.28+14.06+9.51+20.58+18.95+29.38+35.97+ 34.91+31.82+50.37+18.99	m	410.950	
				RAZEM	**410.950**
3.3	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu	m		
		8+6.5+7+7.5+8+8+7+24.5+8.5+8+25+7.5+7.5+60+10.5+35+6	m	244.500	
				RAZEM	**244.500**
3.4	KNR-W 2-01 0506-02	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kat. IV	m2		
		178.81*2.16+178.81*2.22+410.95*2.85+410.95*3.0	m2	3187.245	
	rów za przep	44*2.0*2	m2	176.000	
				RAZEM	**3363.245**
3.5	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2		
		3188+176	m2	3364.000	
				RAZEM	**3364.000**
3.6	KNR-W 2-01 0510-04	Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każdy następny 1 m szerokości skarpy ponad 1 m przy grubości warstwy humusu 5 cm Krotność = 3	m2		
		3188+176	m2	3364.000	
				RAZEM	**3364.000**
3.7	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m2		
	str lewa	(1301.68-1149.24)*1.5+(1910.34-1149.24)*1.4	m2	1294.200	
				RAZEM	**1294.200**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	monterzy gr.II	r-g	474.8048		
2.	monterzy gr.III	r-g	151.4165		
3.	robotnicy gr.I	r-g	663.2159		
4.	robotnicy gr.II	r-g	1080.0536		
5.	robotnicy	r-g	1621.2645		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw do 5t	m-g	17.0537		
2.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	4.5649		
3.	ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	m-g	4.5649		
4.	środek transportowy	m-g	14.0392		
5.	przyczepa dłużycowa 4,5 t	m-g	4.5649		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	bariery drogowe stalowe ocynkowane	t	15.4245		15.4245							
2.	gruz	m^3	20.1705		20.1705							
3.	nasiona traw	kg	40.3680		40.3680							
4.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie: