OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji – „Rewaloryzacja zabytkowego parku w miejscowości Moszczenica, Gmina Moszczenica" – branża hydrotechniczna (wodna).

Projektowany zakres robót: - odbudowa rowu odwodnieniowego, budowa przepustu przez rów w ciągu odbudowywanej alejki i wykonanie konserwacji istniejącego stawu na dz. nr ewid. 854/1 obręb ooo18 Moszczenica, Gmina Moszczenica.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Odbudowa rowu odwodnieniowego**			
1 d.1	kalk. indywi-dualna	Prace przygotowawcze i oznakowanie terenu	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 2-01 0114-01 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	kalk. własna	Wykaszanie traw porostów, porost gęsty z wywozem urobku na wysypisko na odległość do 5 km	m2		
		960,0	m2	960,000	
				RAZEM	960,000
4 d.1	KNR-W 2-01 0203-07 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		162,0	m3	162,000	
				RAZEM	162,000
5 d.1	KNR-W 2-01 0203-03 0210-03 analogia	Mechaniczne odmulenie istniejącego rowu warstwą gr. 30 cm z wywozem na-mułu na odległość do 5 km.	m3		
		60,0	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
6 d.1	KNR-W 2-01 0507-01	Plantowanie skarp rowów	m2		
		582,0	m2	582,000	
				RAZEM	582,000
7 d.1	KNR 2-11 0503-05 analogia	Ubezpieczenie podstawy skarpy rowu kiszka faszynową średnicy 20 cm	m2		
		386,0	m2	386,000	
				RAZEM	386,000
8 d.1	KNR-W 2-01 0508-02 analogia	Wykonanie darniowania skarp rowu, darnina na płask z przybiciem kołkami (darnina łąkowa lub z rolki)	m2		
		192,8	m2	192,800	
				RAZEM	192,800
9 d.1	KNR-W 2-01 0510-03 analogia	Obsiew skarp i poboczy rowu mieszanką traw gazonowych	m2		
		1234,0	m2	1234,000	
				RAZEM	1234,000
10 d.1	KNR 2-11 0146-03 analogia	Wykonanie przepustu z rur betonowych o śr. 50 cm. L=6,0 m	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.1	KNR-W 2-01 0508-03 analogia	Przyczółki przepustu z darniny 2*0,4*1,0	m2		
		0,8	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
2		**Konserwacja stawu**			
12 d.2	kalk. własna	Wykoszenie skarp stawu (porost gęsty twardy) gęsty z wywozem urobku na wysypisko na odległość do 5 km	m2		
		2550,0	m2	2550,000	
				RAZEM	2550,000
13 d.2	KNKRB 1 0314-01 analogia	Profilowanie ze skarpowaniem skarp stawu w miejscach rozmycia do nachyle-nia 1:1,5. Zasypanie ziemią ubytków w skarpach o grubości do 30 cm	m2		
		640,0	m2	640,000	
				RAZEM	640,000
14 d.2	KNR 2-21 0102-07	Odmulenie stawu z brzegu na odległość do 10 mb koparka KM 251 (linowa) z wywozem namułu na odległość do 1,0 km (odmulenie pod wodą) w miejscach tego wymagających	m3		
		200,0	m3	200,000	
				RAZEM	200,000
15 d.2	KNR 2-21 0102-08	Odmulenie stawu z brzegu na odległość do 10 mb koparka KM 251 (linowa) z wywozem namułu (odmulenie pod wodą) w miejscach tego wymagających - wy-wiezienie samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m3		
		Krotność = 8			
		200,0	m3	200,000	
				RAZEM	200,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2	KNR-W 2-01 0506-07 analogia	Plantowanie terenu wokół stawu po wykonanych pracach	m^2		
		3500,0	m^2	3500,000	
				RAZEM	3500,000
17 d.2	KNR-W 2-01 0510-03 analogia	Obsianie terenu wokół stawu	m^2		
		3500,0	m^2	3500,000	
				RAZEM	3500,000
18 d.2	KNR 2-21 0102-07 analogia	Oczyszczenie z namułów i narośli budowli wodnych znajdujących się na stawie	szt		
		4,0	szt	4,000	
				RAZEM	4,000