Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 04.11.2025 r.

IPZ.271. 34 .2025

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 538 000 euro na wykonanie zadania pn: Rozbudowa i przebudowa budynku szatni na boisku w Babach.

1. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

1) Pytanie:

Czy w części istniejącej wykonać izolację termiczną z wełny mineralnej w poziomie sufitu? Jeśli tak, proszę dopisać pozycję na rozbiórkę sufitów. Czy wykonać nowe sufity w części istniejącej?

Odpowiedź:
W części istniejącej nie będzie wykonywana izolacja z wełny mineralnej w poziomie sufitu, w tym samym nie będą wykonywane sufity podwieszone.

2) Pytanie:

Czy na ścianach nowych oraz starych wykonać gładzie gipsowe? Proszę o dopisanie do przedmiarów brakujących pozycji.

Odpowiedź:
Na nowych ścianach nie będą wykonywane gładzie. W istniejącej części przedmiar robót obejmował wykonywanie gładzi – dział 6.3.

3) Pytanie:

Proszę o poprawienie załączonego przedmiaru robót budowlanych oraz uzupełnienie następujących pozycji:
- brak robót ziemnych związanych z odkryciem istniejącego fundamentu
- brak izolacji istniejących fundamentów
- brak folii kubełkowej.

Odpowiedź:
Nie będą wykonywane prace związane z dociepleniem oraz izolacją istniejącego fundamentu.

4) Pytanie:

Roboty elewacyjne zawierają tylko przyklejenie styropianu (brak siatki, kołkowania, gruntowania, narożników, wyprawy elewacyjnej)
Odpowiedź:
Uzupełniono przedmiar robót w tym zakresie.

5) Pytanie:

Czy pokrycie dachu papą wykonać tylko na części rozbudowywanej?
Odpowiedź:
Tak, pokrycie dachu tylko na części dobudowywanej.

6) Pytanie:

Brak izolacji termicznej sufitu z wełny mineralnej.

Odpowiedź:
Należy wykonać docieplenie sufitu z wełny mineralnej. Uzupełniono przedmiar robót w tym zakresie.

7) Pytanie:

Brak daszków nad wejściami.

Odpowiedź:
Należy zainstalować daszki nad wejściami. Uzupełniono przedmiar robót w tym zakresie.

8) Pytanie:

Brak robót dotyczących kucia posadzek na starej części (w kosztorysie tylko kucie płytek) - brak izolacji poziomej przeciwwilgociowej posadzki na gruncie (proszę dopisać folię lub papę zgodnie z projektem.

Odpowiedź:
Uzupełniono przedmiar robót w tym zakresie.

9) Pytanie:

Czy wyposażenie zawarte w pkt.9 Projekt techniczny - część opisowa należy wyceniać? Jeśli tak, proszę dodać do przedmiaru.

Odpowiedź:
Niniejsze wyposażenie nie wchodzi zakres przedmiotu zamówienia, nie należy go wyceniać.

2. Zamawiający informuje, iż w związku z wprowadzonymi zmianami – uzupełnieniami, na podst. art. 286 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień: **14.11.2025 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.11.2025 r. do godz. 11:00**.

Z up. WÓJTA GMINY
MOSZCZENICA
Małgorzata Kaczewska
ZASTĘPCA WÓJTA

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski