Proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie niejasności związanej z przygotowaniem oferty przetargowej, a dotyczącej robót fundamentowych:

1. Wszystkie rysunki (przekroje i detale) pokazują wysokość ściany fundamentowej jako 65 cm. Ponieważ przedmiar uwzględnia wysokość 100 cm (poz. 13) - proszę o podanie właściwej wysokości ściany fundamentowej.

2. Jaki styropian powinien być użyty do ocieplenia ścian fundamentowych - styropian EPS100, styrodur czy może styropian wodoodporny - i w jaki sposób go zabezpieczamy (warstwa klejowa zbrojąca, izolacja bitumiczna i folia kubełkowa)?

3. Na obrysie zewnętrznym rozbudowywanej części, niektóre odcinki ław fundamentowych nie posiadają odsadzki, która umożliwia prawidłowe ocieplenie ścian fundamentowych - czy w tych miejscach izolacja termiczna (styropian gr. 10cm) ma być montowana od poziomu spodu ław fundamentowych?

4. Czy w związku z realizacją ław i ścian fundamentowych należy wycenić roboty związane z przełożeniem i modernizacją instalacji wodociągowej i sanitarnej?

5. Czy w związku z realizacją ław i ścian fundamentowych należy przy rozbiórce powierzchni brukowych i asfaltowych odzyskać materiał typu kostka lub obrzeża chodnikowe?