1. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy wiążącej na przedmiotowym zadaniu. W przedmiarze i projekcie występuje mieszanka AC 16W 50/70 dla KR 1-2, natomiast na rysunkach „przekroje poprzeczne" widnieje mieszanka AC 11 W 50/70 dla KR 1-2.
2. Ponieważ Wymagania Techniczne WT-1 i WT-2 wyd. 2008 zostały zastąpione w roku 2010 Wymaganiami Technicznymi WT-1 i WT-2 wyd. 2010, prosimy o zgodę na zaprojektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych według nowszych, poprawionych przepisów (WT-1 i WT-2 wyd. 2010)
3. Wg projektu na podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy użyć kruszyw 0/31,5 oraz 0/63, jednakże przekroje pokazują tylko kruszywo 0/31,5, natomiast w odniesieniu do poboczy Opis techniczny przewiduje wykonanie pobocza z kruszywa 0/31,5 mm, a w STWIORB występuje kruszywo 0/25. Prosimy o ujednolicenie wymagań dokumentacji przetargowej w obszarze kruszyw przewidzianych do zastosowania.