Moszczenica: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Michałowie, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Numer ogłoszenia: 378868 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 340352 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, woj. łódzkie, tel. 044 6169570, faks 044 6169625.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Michałowie, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałów gm. Moszczenica. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. Zakres robót obejmuje m.in.: 1 roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, 2 roboty rozbiórkowe, 3 roboty ziemne, 4 budowa dwóch odcinków linii napowietrzno-kablowych oświetlenia ulicznego ulic: Wietrznej, Sosnowej i Piotra jako odgałęzienia od istniejącego obwodu oświetlenia w ul. Południowej., 5 obsługa geodezyjna inwestycji: roboty pomiarowe (geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą). W ramach niniejszego zamówienia należy zamontować 16 słupów-żerdzi ŻN-10 w ul. Sosnowej, 23 słupy w ul. Wietrznej i Głównej (Raków Duży) i Piotra. Na słupach należy zamontować kabel napowietrzny izolowany ASXSN 2x25 oraz na wysięgnikach stalowych rurowych ocynkowanych oprawy oświetlenia ulicznego - oprawy sodowe 70W - 37 szt. Oprawy należy zabezpieczać bezpiecznikami napowietrznymi z wkładkami topikowymi 4A. Na dwu słupach krańcowych i dwu łączących kabel ziemny z napowietrznym zamontować ograniczniki przepięć BOPR-0,5/5 i uziomy o rezystancji uziemienia mniejszej od 10?. Dla rozwiązania kolizji (skrzyżowania) z linią elektryczną napowietrzną 15,0 kV miedzy słupami S1,7 i S1,8 oraz S2,4 i S2,5 zamiast kabla napowietrznego ASXSN należy wykonać kabel podziemny YAKXS 4x35. Dla obwodu oświetlenia należy zamontować na stacji transformatorowej nową rozdzielnicę oświetlenia ulicznego z pomiarem 1-fazowym. Istniejący obwód oświetlenia w ul. Sosnowej (cztery oprawy i przewód Al25) na słupach PGE Dystrybucja należy w całości zdemontować. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego uzgodnieniami i decyzjami, min.: 1 Opinia NR ZUD-619/2013 z dnia 22.08.2013 r. 2 Opinia NR ZUD-781/2013 z dnia 28.10.2013 r. 3 Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP-DP-I.4321.58.2013 z dnia 19.09.2013 r. 4 Decyzja Starosty Piotrkowskiego nr 956/2013 z dnia 18.12.2013 r. Zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, zgodnie z przedmiarami robót załączonymi do specyfikacji, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny. Ważne: 1 na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb, a także od wymagań zawartych w uzgodnieniach i decyzjach. 2 Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także niezbędne badania. 3 W wycenie należy uwzględnić opłaty za zajęcie pasa drogowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ELKON s .c. , E. Wójcik, P. Przygoda, ul. Piotrkowska 21 B, 97-310 Moszczenica, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia *(bez VAT)*: 128365,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 90671,22

Oferta z najniższą ceną: 90671,22 / **Oferta z najwyższą ceną:** 99982,21

Waluta: PLN.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek