Ogłoszenie nr 540396420-N-2021 z dnia 05.01.2021 r.

Moszczenica:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 768082-N-2020

Data: 17/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Moszczenica, Krajowy numer identyfikacyjny 59064794800000, ul. ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 169 570, e-mail Tomasz.Mikulski@moszczenica.pl, faks 446 169 625.

Adres strony internetowej (url): www.moszczenica.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.1)

W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zadań pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem, budowa sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie zadań pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem, budowa sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową, wykonanie studni odpowietrzająco-napowietrzającej i studni pomiarowych w miejscowości Sierosław i Rękoraj, wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Daszówka.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem oraz budowa sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową (w tym odcinka sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Woli Moszczenickiej), a także studni odpowietrzająco-napowietrzającej i studni pomiarowych w miejscowości Sierosław i Rękoraj. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71.30.00.00-1 Usługi inżynieryjne 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.11.12.40-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.22.00.00-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 3. Przedmiotem zadania jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj: 1) odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem 2) sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową (w tym na podstawie dokumentacji projektowej – odcinka sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Woli Moszczenickiej) 3) studni odpowietrzająco-napowietrzającej i studni pomiarowych w miejscowości Sierosław i Rękoraj. Ad. 1. Odcinek sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem Lokalizacja wodociągu: dz. nr: 270; 210; 109; 209;

201/4 obręb Rękoraj Dobra. Sieć wodociągową należy wykonać z rur: - PEHD SDR17 Ø125mm – długość ok 279,92 mb - PEHD SDR17 Ø160mm – długość ok 100 mb - PEHD SDR17 Ø160mm – długość ok 584,91 mb Ad. 2. Sieć wodociągowa zasilająca Gazomię Nową Lokalizacja wodociągu: dz. nr: 560; 700/3; 1 obręb Wola Moszczenicka; dz. nr: 726; 723/1;723/2; 887; 729 obręb Gazomia Nowa. Sieć wodociągową należy wykonać z rur: - PEHD SDR17 Ø160mm – długość ok 479,42 mb - PEHD SDR17 Ø160mm długość ok 3254,80 mb Dodatkowo należy zamontować nadziemne zestawy hydrantowe DN100. Ponadto należy wykonać sieć wodociągową w ul. Leśnej w Woli Moszczenickiej - na odcinku od węzła W29 do W39 – zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy wraz z przebudową odcinka pod ciekiem wodnym w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w Woli Moszczenickiej – część 2". Lokalizacja wodociągu: dz. 560 obręb Wola Moszczenicka Sieć wodociągową należy wykonać z rur o średnicy 225 - długość ok 885,52 mb. W węźle W37 należy wykonać studnię rewizyjną a średnicy 1500 mm. UWAGA: Pomimo określenia w PFU, iż niniejsze odcinki sieci wodociągowych: łączący Gajkowice z Rękorajem oraz zasilający Gazomię Nową - w ul. Proszeńskiej – od węzła WG4 do WG89 (dz. nr 1 obręb Wola Moszczenicka oraz 726 obręb Gazomia Nowa) należy wykonać w technologii przewiertu sterowanego Zamawiający informuje, iż wodociąg należy wykonać w wykopie otwartym na głębokości 1,60 m, przejście poprzeczne przez jezdnię lub przejścia pod drzewami należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu na głębokości 1,60m. Dopuszcza się wykonanie odcinków wodociągów przewiertem z rurą z wydzieloną częścią na potrzeby sieci teleinformatycznej. Ad. 3. Studnia odpowietrzająco-napowietrzająca i studnie pomiarowe w miejscowości Sierosław i Rękoraj. Należy wykonać studnię odpowietrzająco-napowietrzającą w miejscowości Sierosław oraz studnie pomiarowe (z przepływomierzami impulsowymi elektromagnetycznymi DN80) na sieci wodociągowej w ilości 4 szt. Przy każdej ze studni pomiarowych należy zlokalizować słupek telemetryczny, zasilany z linii napowietrznej eNN. W zakresie zadania należy także dostarczyć aplikację wizualizacji pracy studni pomiarowych. Cały system należy włączyć w system sterowania i monitoringu sieci wodociągowej i sieci szerokopasmowej znajdującej się na obszarze Gminy Moszczenica – E-leader. 4. Budowa kanału technologicznego W zakres prac do wykonania wchodzi także budowa kanału technologicznego wzdłuż trasy rurociągu. Kanał technologiczny należy wykonać z rury RHDPE Ø100 mm, w jednym wykopie wraz z siecią wodociągową, na głębokości posadowienia 100 cm. Oś kanału technologicznego musi być posadowiona obok osi rurociągu (kanał technologiczny nie może być posadowiony bezpośrednio nad rurociągiem). Bezpośrednio nad kanałem technologicznym – ok 20 cm powyżej należy ułożyć taśmę ostrzegawczą telekomunikacyjną. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi także: - wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania właściwych decyzji administracyjnych (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takich decyzji), - uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, projektów, dopuszczeń i uzgodnień, jak również uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy, koncepcji rozwiązań projektowych oraz do uwzględnienia w niej uwag i sugestii Zamawiającego. 5. Ważne: 1. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także niezbędne próby, badania i odbiory. 2. W wycenie należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z nadzorami instytucji zewnętrznych oraz odbiorami wynikającymi z ww. uzgodnień. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy jak również zabezpieczenia budowy przed dostępem osób trzecich. 4. Na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb, a także od wymagań zawartych w/w uzgodnieniach i decyzjach. 5. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji. 6. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić także wykonanie dokumentacji technicznej dot. budowy kanału technologicznego oraz jego wykonanie zgodnej z opisem w pkt. 3, w tym także wykonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę w zakresie budowy kanału technologicznego. 6. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentacja projektowa stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, oraz w/w dokumentami. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno Uzytkowy oraz dokumentacja projektowa. Przedstawiony opis robót nie ma charakteru wyczerpującego i może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny. 8. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ich zastosowanie nie jest obowiązkowe, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a nazwy zostały podane jedynie w celach informacyjnych dla umożliwienia porównania równoważności. Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w PFU oraz

dokumentacji projektowej nie używając co do zasady nazw własnych. Jeżeli gdziekolwiek w powyższych dokumentach znalazły się nazwy własne, wynika to z technicznej niemożliwości opisania w inny sposób tych urządzeń, rozwiązań lub funkcji i związane jest koniecznością zapewnienia kompatybilności z rozwiązaniami wykorzystywanymi przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w pełnym zakresie stosowanie wszelkich rozwiązań równoważnych (co należy rozumieć jako każdorazowe dodanie sformułowania „lub równoważne"); 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Jednocześnie Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących proste prace ogólnobudowlane (np. prace operatorów urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, prace kierowców, prace wykonywane przez pracowników fizycznych). 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwane dalej „RODO". Z kolei informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1/60 minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę, za każdy dzień, w którym osoba nie była zatrudniona do realizacji zadania na podstawie umowy o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcą postanowień zobowiązujących do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1, oraz umożliwiających Zamawiającemu możliwość skontrolowania niniejszego obowiązku.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem oraz budowa sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową (w tym odcinka sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Woli Moszczenickiej), a także studni odpowietrzająco-napowietrzającej i studni pomiarowych w miejscowości Sierosław i Rękoraj oraz stacji podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Daszówka. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71.30.00.00-1 Usługi inżynieryjne 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.11.12.40-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.22.00.00-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 3. Przedmiotem zadania jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj: 1) odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem 2) sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową (w tym na podstawie dokumentacji projektowej – odcinka sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Woli Moszczenickiej) 3) studni odpowietrzająco-napowietrzającej i studni pomiarowych w miejscowości Sierosław i Rękoraj 4) stacji podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Daszówka Ad. 1. Odcinek sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem Lokalizacja wodociągu: dz. nr: 270; 210; 109; 209; 201/4 obręb Rękoraj Dobra. Sieć wodociągową należy wykonać z rur: - PEHD SDR17 Ø160mm – długość ok 928,91 mb Ad. 2. Sieć wodociągowa zasilająca Gazomię Nową Lokalizacja wodociągu: dz. nr: 560; 700/3; 1 obręb Wola Moszczenicka; dz. nr: 726; 723/1;723/2; 887; 729 obręb Gazomia Nowa. Sieć wodociągową należy wykonać z rur: - PEHD SDR17 Ø160mm – długość ok 479,42 mb - PEHD SDR17 Ø160mm długość ok 3254,80 mb Dodatkowo należy zamontować nadziemne zestawy hydrantowe DN100. Ponadto należy wykonać sieć wodociągową w ul. Leśnej w Woli Moszczenickiej - na odcinku od węzła W29 do W39 – zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy wraz z przebudową odcinka pod ciekiem wodnym w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w Woli Moszczenickiej – część 2”. Lokalizacja wodociągu: dz. 560 obręb Wola Moszczenicka Sieć wodociągową należy wykonać z rur o średnicy 225 - długość ok 885,52 mb. W węźle W37 należy wykonać studnię rewizyjną a średnicy 1500 mm. UWAGA: Pomimo określenia w PFU, iż niniejsze odcinki sieci wodociągowych: łączący Gajkowice z Rękorajem oraz zasilający Gazomię Nową - w ul. Proszeńskiej – od węzła WG4 do WG89 (dz. nr 1 obręb Wola Moszczenicka oraz 726 obręb Gazomia Nowa) należy wykonać w technologii przewiertu sterowanego Zamawiający informuje, iż wodociąg należy wykonać w wykopie otwartym na głębokości 1,60 m, przejście poprzeczne przez jezdnię lub przejścia pod drzewami należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu na głębokości 1,60m. Dopuszcza się wykonanie odcinków wodociągów przewiertem z rurą z wydzieloną częścią na potrzeby sieci teleinformatycznej. Ad. 3. Studnia odpowietrzająco-napowietrzająca i studnie pomiarowe w miejscowości Sierosław i Rękoraj. Należy wykonać studnię odpowietrzająco-napowietrzającą w miejscowości Sierosław oraz studnie pomiarowe (z przepływomierzami impulsowymi elektromagnetycznymi DN80) na sieci wodociągowej w ilości 4 szt. Przy każdej ze studni pomiarowych należy zlokalizować słupek telemetryczny, zasilany z linii napowietrznej eNN. W zakresie zadania należy także dostarczyć aplikację wizualizacji pracy studni pomiarowych. Cały system należy włączyć w system sterowania i monitoringu sieci wodociągowej i sieci szerokopasmowej znajdującej się na obszarze Gminy Moszczenica – E-leader. Ad. 4. Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Daszówka Należy wykonać stację podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Daszówka w lokalizacji: dz. nr 35/3, 34/1, 151/1 obręb Jarosty. Z zakres zadania wchodzi wykonanie: - Złączy do podłączenia stacji podnoszenia ciśnienia - Komory żelbetowej o wymiarach: 2400x3000x17500 mm z dwoma włazami 600mm i drabinkami - Kominków wentylacyjnych d=110mm - Szafy sterownia i automatyki - Masztu z anteną dla połączenia z siecią E-leader - Przepustu d=400mm , L=5m pod zjazdem z przyczółkami - Utwardzenie placu – około 40 m2 - Złącza kablowo-pomiarowego eNN 4. Budowa kanału technologicznego W zakres prac do wykonania wchodzi także budowa kanału technologicznego wzdłuż trasy rurociągu. Kanał technologiczny należy wykonać z rury RHDPE ∅100 mm, w jednym wykopie wraz z siecią wodociągową, na głębokości posadowienia 100 cm. Oś kanału technologicznego musi być posadowiona obok osi rurociągu (kanał technologiczny nie może być posadowiony bezpośrednio nad rurociągiem). Bezpośrednio nad kanałem technologicznym – ok 20 cm powyżej należy ułożyć taśmę ostrzegawczą telekomunikacyjną. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi także: - wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania właściwych decyzji administracyjnych (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takich decyzji), - uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, projektów,

dopuszczeń i uzgodnień, jak również uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy, koncepcji rozwiązań projektowych oraz do uwzględnienia w niej uwag i sugestii Zamawiającego. 5. Ważne: 1. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także niezbędne próby, badania i odbiory. 2. W wycenie należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z nadzorami instytucji zewnętrznych oraz odbiorami wynikającymi z ww. uzgodnień. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy jak również zabezpieczenia budowy przed dostępem osób trzecich. 4. Na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb, a także od wymagań zawartych w/w uzgodnieniach i decyzjach. 5. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji. 6. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić także wykonanie dokumentacji technicznej dot. budowy kanału technologicznego oraz jego wykonanie zgodnej z opisem w pkt. 3, w tym także wykonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę w zakresie budowy kanału technologicznego. 6. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentacja projektowa stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, oraz w/w dokumentami. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno Uzytkowy oraz dokumentacja projektowa. Przedstawiony opis robót nie ma charakteru wyczerpującego i może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny. 8. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ich zastosowanie nie jest obowiązkowe, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a nazwy zostały podane jedynie w celach informacyjnych dla umożliwienia porównania równoważności. Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w PFU oraz dokumentacji projektowej nie używając co do zasady nazw własnych. Jeżeli gdziekolwiek w powyższych dokumentach znalazły się nazwy własne, wynika to z technicznej niemożliwości opisania w inny sposób tych urządzeń, rozwiązań lub funkcji i związane jest koniecznością zapewnienia kompatybilności z rozwiązaniami wykorzystywanymi przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w pełnym zakresie stosowanie wszelkich rozwiązań równoważnych (co należy rozumieć jako każdorazowe dodanie sformułowania „lub równoważne"); 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Jednocześnie Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących proste prace ogólnobudowlane (np. prace operatorów urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, prace kierowców, prace wykonywane przez pracowników fizycznych). 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie

Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwane dalej „RODO". Z kolei informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1/60 minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę, za każdy dzień, w którym osoba nie była zatrudniona do realizacji zadania na podstawie umowy o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcą postanowień zobowiązujących do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1, oraz umożliwiających Zamawiającemu możliwość skontrolowania niniejszego obowiązku.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.8)

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30.11.2021

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 31.10.2021

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 11.01.2021, godzina: 13:00,

W ogłoszeniu powinno być: W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14.01.2021, godzina: 13:00,