45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Budowa drogi wewnętrznej w m. Dąbrówka .

Identyfikator kosztorysu: DĄBRÓWKA

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**roboty przygotowawcze**		
10	KNNR 6 1301-1 Profilowanie istniejącej nawierzchni z tłucznia	m2	**2 736,00**
2	**nawierzchnia**		
20	KNNR 6 204-2 Nawierzchnie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm 2900 2 900,00	m2	**2 900,00**
30	KNNR 6 204-4 Nawierzchnie z kruszywa łamanego warstwa górna, gr.warstwy po uwałowaniu 5 cm [RMS=0,71]	m2	**2 880,00**
3	**pobocze**		
40	KNNR 6 1301-3 Profilowanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym 1380*0,15 207,00	m3	**207,00**

----- Koniec wydruku -----