













STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
aleja 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

	O1	O2	O3	O4	O6	O7	Ow1	OW2	OW3
									
	240x200	100x90	240x90	210x200	150x500	150x150	160x150	150x150	101x150
	6	8	4	1	9	9	1	1	1
	klamka na wys.150 cm nad podłogą	cięgna do otwierania umożliwiające otworzenie okna z poziomu podłogi	cięgna do otwierania umożliwiające otworzenie okna z poziomu podłogi	klamka na wys.150 cm nad podłogą	cięgna do otwierania umożliwiające otworzenie okna z poziomu podłogi	cięgna do otwierania umożliwiające otworzenie okna z poziomu podłogi	okno podawcze, skrzydło h=70cm przesuwane do góry	fix	okno podawcze, skrzydło h=70cm przesuwane do góry

S	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
SCHEMAT													
SXH	135X210	101X210	155X210	140X210	135X210	101X210	135X210	101x210	91x210	101x210	101x210	71x210	155x210
ilość	1	1	1	1	6	2	3	3	11	13	13	1	1
L		----			6	---	3	2	8	6	5	1	---
P		1			---	2	---	1	3	7	8	---	1
uwagi			stalowe	stalowe	EIC30		szyba bezpieczna	siatka w kątowniku	kratka kompensacyjna z 4 tulejek	kratka kompensacyjna z 5 tulejek		kratka kompensacyjna z 3 tulejek	szyba bezpieczna

NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
I MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY, POWIELANY
I UDOSTĘPNIANY OSOBOM TRZECIM
JEDYNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN
W DOKUMENTACJI NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO,
JEŻELI SPOWODOWANE ONE BĘDĄ WYMAGANIAMI KONSTRUKCYJNYMI,
PRZEPISAMI PRAWA BUDOWALNEGO LUB SPOWODOWANE ZOSTANĄ
ROZWIĄZANIAMI WNĘTRZARSKIMI. WSZELKIE ZMIANY MUSZĄ UZYSKAĆ
PISEMNĄ AKCEPTACJĘ AUTORA PROJEKTU

WYMIARY OKIEN I DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. PO
OKREŚLENIUDOSTAWCY STOLARKI NALEŻY SKORYGOWAĆ JE
W STOSUNKU DO WYMOGÓWPRODUCENTA.
WYMIARY I POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ ORAZ WYMIARY ŚCIAN
PODANO BEZ UWZGLĘDNIENIA OKŁADZIN ZEWNĘTRZNYCH I TYNKÓW.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ ZMIANY
I ODSTĘPSTWA Z AUTOREM.

NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ WYŁĄCZNIE RAZEM
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIĆ
Z PROJEKTANTAMI.

GENERALNY PROJEKTANT:
mgr inż.arch. Ewa Katarasińska
s.c." Projektant", ul. Sienkiewicza 24/31
97-300 Piotrków Tryb.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
projektant
arch.arch. katarasińska & nowak spółka cywilna

Faza:
PROJEKT BUDOWLANY

Branża:
architektura

Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w tym zespół boisk, bieżnia i skocznia w dal,dz. 93, 94, 95/1, 97/3, 86/32, Baby, gm. Moszczenica

NR TOMU II.A.

rys nr A.15

str. nr

skala 1:50

Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI

Autor: mgr inż.arch. Ewa Katarasińska upr.UAN.IV.7342/53/91 w specj.arch. b/o,LOIA 0100	data 28.09.2012	Podpis:
Współpraca: mgr inż.arch. Łukasz Izdebski	data 28.09.2012	Podpis:
Sprawdz.: mgr inż.arch. Anna Nowak upr.GP.IV.7342/154/94 w specj.arch. b/o,LOIA 0097	data 28.09.2012	Podpis: