Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 2016.01.31

INW.271. 6.2018

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pn: Rozbudowa ul. Kosowskiej w Moszczenicy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Ad. 1, 5, 13, 14.
Zamawiający potwierdza, że opracowana dokumentacja jest kompletna, zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim i umożliwia realizację inwestycji. W przypadku braku pozycji kosztorysowych w załączonych do SIWZ przedmiarach należy odpowiednie pozycje dodać do kosztorysu ofertowego. Kanał technologiczny przebiega w pasie prowadzonych robót, dlatego nie ma potrzeby odtwarzania nawierzchni.

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny.
Ponadto mając na względzie opinię Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Zamówień Publicznych Zamawiający wskazuje na nadrzędny charakter projektu budowlanego nad Specyfikacją Techniczną i przedmiarem robót. Oznacza to, że roboty opisane lub wskazane w projekcie budowlanym wchodzą w skład zamówienia chociażby nie zostały ujęte w Specyfikacji Technicznej lub przedmiarze bądź zachodzą inne rozbieżności między tymi dokumentami.
Mając na uwadze przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania przez Wykonawcę robót wynikających z dokumentacji projektowej, które nie zostały ujęte w Specyfikacji Technicznej lub przedmiarze albo zostały ujęte w mniejszym/niepełnym zakresie.
Zamawiający pragnie także podkreślić, że przedmiotem powyższego zamówienia nie są tylko te roboty, które wprost zostały opisane w projekcie budowlanym, ale także prace (roboty), które należy wykonać, aby usunąć ewentualne wady lub nieścisłości dokumentacji projektowej tak by zrealizować projekt (wybudować obiekt budowlany) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Z uwagi na powyższe w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszty wszystkich robót wynikających m.in. z SIWZ, dokumentacji projektowej oraz z przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy, w tym takie które nie zostały ujęte w przedmiarach załączonych do SIWZ.

Ad.2.
Zamawiający potwierdza ,że posiada prawo do dysponowania działkami na których będzie realizowana inwestycja.

Ad.3.
Frezowanie istniejącej nawierzchni- należy przyjąć grubość 4 cm.

Ad.4.
Kostka betonowa z rozbiórki będzie wbudowana - zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem na powierzchni 909 m2. Pozostałe chodniki wykonane będą przez Wykonawcę z jego materiału.

Ad. 6.
Inwestor nie dostarcza kostki betonowej do wbudowania. Istniejący chodnik na pow. 909m2 zgodnie z projektem budowlanym jest w stanie technicznym dobrym i będzie wymagał jedynie przełożenia celem dostosowania wysokościowego do nowej niwelety drogi (kostka będzie wykorzystana tylko na powierzchni 909 m2 - i pochodzić będzie z rozebranego przez Wykonawcę chodnika). Pozostałą kostkę dostarcza Wykonawca. Pozycja 560 przedmiaru dotyczy właśnie przełożenia chodnika. Poz. 550 dotyczy budowy nowego chodnika z materiałów Wykonawcy – przedmiar w pozycji dotyczy wyliczenia całej powierzchni chodniku zminusowanego o wielkość powierzchni chodnika do przełożenia (-909m2 kostki inwestora)

Ad.7.
Wszystkie materiały z rozbiórki stanowić będą materiał Zamawiającego. Na etapie realizacji Zamawiający wskaże miejsce składowania odzyskanych materiałów (odległość składowania materiałów do 5 km).

Ad.8.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dot. wykonania przez Wykonawcę robót metodą zlecania dla podwykonawców.

Ad.9.
Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana na działce PKP.

Ad.10.
Przedmiar jednoznacznie określa, że na tej powierzchni wykonane zostanie przełożenie chodnika - do projektowanych parametrów.

Ad.11.
Kategoria ruchu została określona w projekcie jako KR-3.Przyjmujemy zatem przedział KR3-KR4.

Ad.12.
Zamawiający szczegółowo określił wymogi jakie należy zastosować do mas bitumicznych.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załączniki:
1. Zapytanie do SIWZ

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a