Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 18.09.2025 r.

IPZ.271. 30 .2025

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 538 000 euro na wykonanie zadania pn: Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

1) Pytanie:

Poproszę o informację czy można budowę odcinka sieci wodociągowej wykonać metodą bezwykopową i czy wówczas nie będzie wymagane położenie folii ostrzegawczej z wkładką metalową?

2) Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie budowy sieci wodociągowej w całości metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury PERC przystosowanej do wybudowania tą metodą?

Odpowiedź na pyt 1 i 2:
Zamawiający dopuszcza wykonanie budowy sieci wodociągowej w całości lub części metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego bez konieczności położenia folii ostrzegawczej z wkładką metalową pod warunkiem:

- wykonania przebiegu sieci wodociągowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
- wykonania odkrywek w charakterystycznych punktach sieci wodociągowej (ok 6 pkt odkrywkowych włączając zmianę kierunków rurociągu w miejscach przejścia pod drogą) celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej w obecności inspektora ze strony Zamawiającego,
- wykonywana inwentaryzacji geodezyjnej w trakcie wykonywania odwiertów celem zapewnienia dokładnej inwentaryzacji sieci z uwzględnieniem współrzędnych i rzędnych terenu przy każdej zmianie kierunku oraz wysokości,
- dostarczenia Zamawiającemu oryginalnych wydruków z prowadzonego odwiertu uwzględniających Zamawiającemu odczytanie współrzędnych i rzędnych wysokościowych w obowiązującym układzie współrzędnych dla każdego odcinka sieci,

W miejscach wykonywanych metodą bezwykopową należy ułożyć folię ostrzegawczą.

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Dariusz Magacz