woj. łódzkie
pow. piotrkowski
gm.10106_2 Moszczenica
obręb 0030 Wola Moszczenicka
obręb 0006 Gazomia Stara
obręb 0016 Moszczenica
gm.10111_5 Wolbórz
obręb 0027 Pasary

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
mgr inż. Anna Wyrąb
mgr inż. Jarosław Wyrąb
ul. Bolesława Przedbyły 33 f.
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44-649-50-88

Mapa do celów projektowych
skala 1:500

1. Układ współrzędnych "2000/7/21"
2. Poziom odniesienia Kronsztadt "60"
3. Pomiar uzupełniający wykonał "Geotop" s.c. w czerwcu 2017 r.
4. Opracowanie numeryczne wykonał "Geotop" s.c. w czerwcu 2017 r.
5. Granice działki naniesiono na podstawie danych z EGiB
6. Sprawdzono w ZUD w dn. 26.05.2017 r.

MAPA WYKONANA DNIA : 04.07.2017 r

GG.6642.1.1359.2017

Geodeta Uprawniony
mgr inż. Jan Wyrąb
tel. kom. 607 05 15 49

Niniejsza mapa wykonana bez ustalenia obciążeń wynikających z ust. 4 pkt. 80 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.29.11.2011r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych... (Dz.U Nr 263 poz.1572)

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

UWAGA:
Niniejsza mapa jest wydrukiem mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanej w PODGiK w Piotrkowie Tryb. w dniu 5.10.2017 pod nr P.1010.2017.2549.

inż. Tomasz Chęcielewski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
budowlanych
Nr upr. LOD/0255/PWOT/12

Poświadcza się,że niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dn. 05 LIP. 2018 w formie: zebrania zainteresowanych podmiotów ~~za pomocą środków komunikacji elektronicznej~~
Znak sprawy: GG.6630.1.127.2018
Piotrków Tryb. dnia 05 LIP. 2018
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
Z up. STAROSTY
Jadwiga Stasiewicz-Polańska
PRZEWODNICZĄCY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

projektowana kanalizacja deszczowa PVC lub PP-S w zależności od lokalizacji
projektowana betonowa studnia DN1000 lub DN1200 z włazem żeliwnym w klasie C400 w zależności od lokalizacji
projektowany wpust deszczowy z kratą żeliwną w klasie C250 osadzony na studzience betonowej Ø500 z osadnikiem lub bez w zależności od lokalizacji

Remontowanie techniczne opinuje pozytywnie.
22.08.2018r.

Orange Polska
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi
ul. Okrzei/owa 16, 91-489 Łódź

UWAGA:
1. W pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace wykonywać ręcznie (sieć gazowa, kable energetyczne, urządzenia wodne i kanalizacyjne, telekomunikacyjne).
2. W miejscach skrzyżowań stosować rury osłonowe ochronne na projektowanych kablach teletechnicznych.

UWAGA:
Roboty prowadzone w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów prowadzić ręcznie. System korzeniowy zabezpieczyć przed wysychaniem i przemarzaniem.

LEGENDA
- proj. studzienka teletechniczna SKR-1
- proj. rurociąg kablowy 2xFI 40mm, kabel doziemny XzTKMXpw
- pkt. geodezyjny na trasie przebudowy kabli doziemnych
- 32 pkt. geodezyjny na trasie budowy/przebudowy sieci teletechnicznej
- odcinki sieci teletechnicznych do likwidacji

Jednostka projektowa: "TELPLAN" Tomasz Chęcielewski 95-002 Smardzew, Janów 3T		Branża: TELETECHNICZNA	Etap/tom: PB-W
Obiekt budowlany:	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. WOLA MOSZCZENICKA UL. GAZOMSKA I W GAZOMI STRAREJ GM. MOSZCZENICA		
Instalacje:	BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH		
Lokalizacja:	ul. Gazomska dz. nr ewid. 3; 21; 36; 646 obr. 0030, Wola Moszczenicka dz. nr ewid. 389/4 obr. 0016, Moszczenica	Inwestor:	Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1 97-310 Moszczenica
Projektant:	inż. Tomasz Chęcielewski nr upr. LOD/0255/PWOT/12	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń budowlanych Nr upr. LOD/0255/PWOT/12	inż. Tomasz Chęcielewski
Tytuł rys.:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. PROJEKTOWANE SIECI TELETECHNICZNE.		Rysunek nr: 1
Data:	05.2018	Skala: 1:500	