istniejąca studnia kablowa

istniejąca studnia kablowa do likwidacji

istniejąca studnia kablowaz zapasem kabla OTK

projektowana studnia kablowa

punkt geodezyjny na trasie budowy studnia/rurociąg

istn. rurociąg do likwidacji

istn. rurociąg do przesunięcia

projektowany rurociąg

istn. odcinki do przebudowy

(1xRHDPE40 + 1x12x7/4) oznaczenie profili układanych w ziemi

Jednostka projektowa: "TELPLAN" Tomasz Chęcielewski 95-002 Smardzew, Janów 3T	Branża: TELETECHNICZNA	Stadium: PB-W
Obiekt budowlany: PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. WOLA MOSZCZENICKA UL. GAZOMSKA I W GAZOMI STRAREJ GM. MOSZCZENICA		
Instalacja: BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH		
Lokalizacja: ul. Gazomska Wola Moszczenicka, Gazomia Stara	Inwestor: Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1 97-310 Moszczenica	
Projektant: inż. Tomasz Chęcielewski nr upr. LOD/2055/PWOT/12	uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania bez ograniczeń w specjalności budowlanej bez ograniczeń Nr upr. LOD/2055/PWOT/12	inż. Tomasz Chęcielewski
Tytuł rys.: SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI E-LEADER.		Rysunek nr: 10
Data: 05.2018	Skala: ———	

Połączenia mikrorur wykonywać za pomocą dzielonych puszek połączeniowych np. PDC.
Projektowane studnie kablowe wyposażyć w zwieńczenia klasy co najmniej B125.
Całą kanalizację zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą koloru pomarańczowego z nadrukiem "kabel optotelekomunikacyjny"
szerokości 10cm z wkładką stalową i umieścić w połowie głębokości wykopu.
Taśmę ułożyć na całej długości wykopu bez omijania studni – taśma musi wchodzić do studni.
Taśma powinna przechodzić przez puszkę hermetyczną. Uszczelnić końce rur za pomocą kapturków termokurczliwych.
Dla nowobudowanych odcinków – wiązki rur zakończyć w studniach kablowych pozostawiając zapas celem późniejszego łączenia rur.

Istniejący kabel przeciąć w miejscach zapasów istniejących. Wycofać do przebudowywanego rurociągu pkt. 62-84 , pkt. 94-156, 156-228 oraz ponownie zaciągnąć do miejsca istniejących zapasów.
We wskazanych studniach wykonać złącza przelotowe .