Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 2017.05.23

INW.271. 56.2017

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 225 000 euro na wykonanie zadania pn.: Budowa dróg w Woli Moszczenickiej (w ul. Dębowej i Klonowej oraz w ul. Dworskiej i Brzozowej), w Kosowie (w ul. Polnej i Południowej) oraz drogi w Michałowie (ul. Zacisze) – etap I.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza stosowania destruktu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw ze skał wapiennych i dolomitowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
Ad. 3 . Zamawiający nie dopuszcza stosowania gumy do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania destruktu złomu papy do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza stosowania pyłów mineralnych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
Ad. 6. Zamawiający przewiduje kontrolę wbudowanych materiałów poprzez współpracę ze specjalistycznym laboratorium drogowym.
Ad. 7. Trwałość konstrukcji nawierzchni przewidziana jest na okres 20 lat.
Ad. 8. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen materiałów
Ad. 9. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania chalcedonitu na omawianym zadaniu.
Ad. 10, 11. Zamawiający w projekcie przedstawił jakie materiały należy użyć przy realizacji robót budowlanych i nie zamierza odstępować od założeń projektowych.
Ad. 12. Zamawiający nie dopuszcza wykonania stabilizacji metodą "na miejscu". Stabilizacja zgodnie z podanymi w projekcie parametrami winna zostać wyprodukowana w betoniarni i dowieziona na miejsce wbudowania samochodami
Ad. 13. Informacje o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy zawarte zostały w SIWZ.
Ad. 14. Upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą będzie na budowie Inspektor Nadzoru wskazany w dniu przekazania placu budowy.

Załączniki:
1. Zapytanie do SIWZ

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek