PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA drogi w Pomykowie- dz. 108

850 m x 4,3 m =3 655 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m^2	3655		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 50kg/m2 x3655=182,75	t	182,75		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm	m^2	3655		
4.	Pobocza z tłucznia szer. 0,5m	m^2	850		

PRZEBUDOWA drogi w Srocku, ul. Południowa - dz. nr 399

310 m x 4,0 = 1 240 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:				
1.	Uzupełnienie podbudowy drogi warstwą tłucznia gr. 10cm (po zawałowaniu)	m^2	1240		
2.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	1240		
3.	Pobocza z tłucznia szer. 0,5m	m^2	310		
4.	Geodezyjne wytyczenie drogi	kpl	1		

PRZEBUDOWA drogi w Sierosławiu- dz. nr 454/3, 268, 269 obręb Sierosław, dz. nr 73/4 obręb Imielnia

970 m x 3,0 m = 2 910 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:				
1.	Uzupełnienie podbudowy drogi warstwą tłucznia gr. 10cm (po zawałowaniu)	m^2	2910		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	2910		
4.	Pobocza z tłucznia o szer. 0,5m	m^2	970		
5.	Geodezyjne wytyczenie drogi	kpl	1		

PRZEBUDOWA drogi w Imielni - dz. nr 69/5, 69/4, 71/7, 72

980 m x 3,0 m = 2 940,0 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:				
1.	Uzupełnienie podbudowy tłuczniem o grub. Od 5,0 do 10 cm	m^2	2940		
2.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	2940		
3.	Pobocza z destruktu o szer. 0,5m	m^2	980		
4.	Geodezyjne wytyczenie drogi	kpl	1		

PRZEBUDOWA drogi w Gajkowicach - dz. nr 56/1, 57/1, 357/1

320 m x 4,0 m =1280 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:				
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m^2	1280		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 50kg/m2 x1280=64,0	t	64		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm	m^2	1280		
4.	Pobocza z destruktu o szer. 0,5m	m^2	320		

PRZEBUDOWA drogi w Karlinie (ul. Kościelna) - dz. nr 28

190 m x 4,0 m = 760 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:				
1	Uzupełnienie podbudowy tłuczniem o grub. Od 5,0 do 10 cm	m^2	760		
2	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	760		
3	Pobocza z tłucznia o szer. 0,5m	m^2	190		