# KOSZTORYS NAKŁADCZY

| | | |
|---|---|---|
| NAZWA INWESTYCJI | : | DOM LUDOWY |
| ADRES INWESTYCJI | : | Raków gm. Moszczenica |
| INWESTOR | : | Urząd Gminy w Moszczenicy |
| ADRES INWESTORA | : | Moszczenica, ul. Kosowska 1 |
| WYKONAWCA ROBÓT | : | |
| ADRES WYKONAWCY | : | |
| BRANŻA | : | Drogi i zagospodarowanie terenu |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Roboty drogowe obejmują:
- wykonanie wjazdu na teren działki z drogi gminnej
- wykonanie miejsc postojowych i dróg manewrowych na terenie nieruchomośvi
- wykonanie chodników dla pieszych na terenie nieruchomości

Drogi i miejsca parkigowe zaprojektowaneo z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym na podbudowie kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm i warstwie zagęszczonego piasku gr. 15 cm. Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze czerwonym na podbudowie j.w. tylko gr. 12 cm. Krawężniki betonowe szer. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, obrzeża chodnikowe betonowe na podsypce j.w.

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu obejmują:
- wykonanie ukształtowania terenu za pomoca spycharki
- ręczne plantowanie terenu
- wykonanie ogrodzenia od strony ulicy z siatki powlekanej na słupkach stalowych osadzonych w cokole
- montaż bramy wjazdowej, stalowej, rozwieralnej
- montaż furtki wejściowej, stalowej

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 1 | Roboty drogowe | 1 | 12 |
| 2 | Ogrodzenie terenu | 13 | 14 |
| 3 | Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu | 15 | 18 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Roboty drogowe** | | | | |
| 1 d.1 | **KNR 2-31 0101-01** | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm<br>610.75 | m²<br>m² | 610.750 | |
| | | | | **RAZEM** | **610.750** |
| 2 d.1 | **KNR 2-31 0103-04** | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV<br>610.75 | m²<br>m² | 610.750 | |
| | | | | **RAZEM** | **610.750** |
| 3 d.1 | **KNR 2-31 0104-03** | Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm<br>610.75 | m²<br>m² | 610.750 | |
| | | | | **RAZEM** | **610.750** |
| 4 d.1 | **KNR 2-31 0104-04** | Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.<br>Krotność = 5<br>610.75 | m²<br>m² | 610.750 | |
| | | | | **RAZEM** | **610.750** |
| 5 d.1 | **KNR 2-31 0111-01** | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm<br>610.75 | m²<br>m² | 610.750 | |
| | | | | **RAZEM** | **610.750** |
| 6 d.1 | **KNR 2-31 0111-02** | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zagęszczeniu<br>Krotność = 8<br>561.35 | m²<br>m² | 561.350 | |
| | | | | **RAZEM** | **561.350** |
| 7 d.1 | **KNR 2-31 0105-05** | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.<br>610.75 | m²<br>m² | 610.750 | |
| | | | | **RAZEM** | **610.750** |
| 8 d.1 | **KNR 0-11 0316-01** | Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary) grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem<br>561.35 | m²<br>m² | 561.350 | |
| | | | | **RAZEM** | **561.350** |
| 9 d.1 | **KNR 0-11 0320-01** | Chodniki z kostki betonowej (kolor czerwony) grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem<br>49.4 | m²<br>m² | 49.400 | |
| | | | | **RAZEM** | **49.400** |
| 10 d.1 | **KNR 2-31 0403-03** | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej<br>151.4 | m<br>m | 151.400 | |
| | | | | **RAZEM** | **151.400** |
| 11 d.1 | **KNR 2-31 0403-07** | Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m<br>9.4 | m<br>m | 9.400 | |
| | | | | **RAZEM** | **9.400** |
| 12 d.1 | **KNR 2-31 0407-02** | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem<br>32.9 | m<br>m | 32.900 | |
| | | | | **RAZEM** | **32.900** |
| 2 | **Ogrodzenie terenu** | | | | |
| 13 d.2 | **KNR-W 2-02 1803-02** | Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole<br>50.1 | m<br>m | 50.100 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **RAZEM** | **50.100** |
| 14 d.2 | **KNR-W 2-02 1808-07** | Wrota z furtkami wys. 1.6 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **1.000** |
| **3** | **Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu** | | | | |
| 15 d.3 | **KNR 2-01 0229-01** | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II | $m^3$ | | |
| | | 128 | $m^3$ | 128.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **128.000** |
| 16 d.3 | **KNR 2-01 0229-04** | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m | $m^3$ | | |
| | | 128 | $m^3$ | 128.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **128.000** |
| 17 d.3 | **KNR 2-01 0505-01** | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | $m^2$ | | |
| | | 680 | $m^2$ | 680.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **680.000** |
| 18 d.3 | **KNR 2-01 0510-03** | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | $m^2$ | | |
| | | 340 | $m^2$ | 340.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **340.000** |