Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 11.01.2021 r.

INW.271. 42.2020

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadań pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem, budowa sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową, wykonanie studni odpowietrzająco-napowietrzającej i studni pomiarowych w miejscowości Sierosław i Rękoraj, wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Daszówka.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1. Czy na rozpatrywanym terenie występują wody płynące w postaci rzeki, rowów melioracyjnych.

2. Czy na rozpatrywanym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Czy w miejscach gdzie sieć wodociągowa będzie wykonana przewiertem sterowanym, kanał technologiczny również ma być wykonany w tej technologii?

4. Czy na projektowanym kanale technologicznym mają być też studzienki kablowe np. SK, SKR?

5. Czy w miejscach gdzie jest już istniejący wodociąg trzeba będzie przepiąć przyłącza do nowo wybudowanej sieci wodociągowej?

6. Jaką liczbę dodatkowych hydrantów DN 100 trzeba zamontować?

Odpowiedzi:

Ad. 1
Zamawiający informuje, iż na rozpatrywanym terenie występują urządzenia wodne w postaci rowów melioracyjnych.

Ad. 2
Na rozpatrywanym terenie nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Należy pozyskać decyzje lokalizacyjne dla przedmiotowych zadań. Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu występuję jedynie w miejscowości Daszówka i Jarosty.

Ad. 3.
Zgodnie z zapisami SIWZ dopuszcza się wykonanie odcinków wodociągów przewiertem z rurą z wydzieloną częścią na potrzeby sieci teleinformatycznej.
Zamawiający zwraca także uwagę, iż zgodnie z zapisami SIWZ oś kanału technologicznego musi być posadowiona obok osi rurociągu, kanał technologiczny nie może być posadowiony bezpośrednio nad rurociągiem.

Ad. 4.
Na projektowanym kanale technologicznym mają być studzienki kablowe. Typ studni określi projektant. Studnie mają być w rejonie skrzyżowań z drogami oraz na załamaniach sieci.

Ad. 5.
Tak.

Ad. 6.
Hydranty należy montować zgodnie z przepisami Ppoż co 150 m w terenie zabudowanym.

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a