Zakres prac remontowych przewidzianych do wykonania w budynku Domu Ludowego położonego w Gościmowicach Drugich nr 101a, 97-310 Moszczenica, działka nr ewid. 356/5, obręb geodezyjny nr 0008 Gościmowice I, jednostka ewidencyjna Moszczenica

Zakres prac związany z remontem pomieszczeń:

pomieszczenie 1.

1. Wykonanie sufitu podwieszanego systemowego 60 cm x 60 cm.
2. Malowanie ścian, naprawa tynków.
3. Wymiana instalacji elektrycznych.
4. Montaż aparatu grzewczo-wentylacyjnego.
5. Wykonanie tynków żywicznych o wysokości 1,5 m.
6. Skucie podłogi z terakoty.
7. Wykonanie nowych wylewek.
8. Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej podłogi.
9. Montaż wykładzin PCV zgrzewalnych.

pomieszczenie 2.

1. Naprawa tynków.
2. Malowanie ścian.
3. Wykonanie tynków żywicznych o wysokości 1,5 m.
4. Montaż aparatu grzewczo-wentylacyjnego.
5. Montaż zasilania do AGW.
6. Rozbudowa rozdzielni głównej RG.
7. Skucie podłogi.
8. Wykonanie nowych wylewek.
9. Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej podłogi.
10. Montaż wykładzin PCV zgrzewalnych.

Zakres prac związany z remontem dachu:

1. Wykonanie obróbek blacharskich na krawędzi dachu.
2. Wymiana słupa 18 x 30 cm.
3. Wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną o grubości 15 cm.

Inne prace związane remontem budynku:

4. Wykonanie ocieplenia ściany szczytowej strychu.
5. Wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych elewacji północnej i wschodniej.
6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych elewacji północnej i wschodniej.
7. Wykonanie drenażu opaskowego.
8. Wykonanie podbitki okapu dachu z sidingu.
9. Wymiana zadaszenia wejścia z profili stalowych z wypełnieniem w postaci płyt poliwęglanowych.