**Gmina Moszczenica**
*ul. Kosowska 1*
*97-310 Moszczenica*
*tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87*
*e-mail: ug@moszczenica.pl*
*oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl*
*BIP: http://www.bip.moszczenica.eu*
*NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948*

Moszczenica 05.01.2021 r.

INW.271. 42.2020

## Do Zainteresowanych

***Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadań pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem, budowa sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową.***

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) niniejszym Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

1) W zakresie odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem – rezygnacja z wykonania odcinka sieci Ø125 mm o długości 279,92 m. W zamian przewiduje się wykonanie odcinka sieci Ø160 mm w zmienionej lokalizacji. Łączna długość projektowanej sieci przewidywanej (dla tego zadania) do wykonania w formule „Zaprojektuj i wybuduj" wyniesie – 928,91m.

2) zwiększenia zakresu przedmiotowego zamówienia o wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Daszówka.

Z uwagi na powyższe:
1) Nazwę zadania określoną w SIWZ zmienia się na:
*„Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem, budowa sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową, wykonanie studni odpowietrzająco-napowietrzającej i studni pomiarowych w miejscowości Sierosław i Rękoraj, wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Daszówka"*

2) Opis przedmiotu zamówienia w Rozdz. III SIWZ rozszerza się o zapisy związane z wykonaniem powyższego zakresu, poprzez dodanie w szczególności:
- ppkt. 4 o treści: *„stacji podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Daszówka".*

- w rozdz. III SIWZ ust. 2 pkt. Ad. 1. zapisy:
*„PEHD SDR17 Ø125mm – długość ok 279,92 mb, PEHD SDR17 Ø160mm – długość ok 100 mb, PEHD SDR17 Ø160mm – długość ok 584,91 mb "*
Zastępuje się zapisem:
*„PEHD SDR17 Ø160mm – długość ok 928,91 mb:.*

- dodanie ppkt. Ad. 4. o treści:

*„Ad. 4. Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Daszówka*
*Należy wykonać stację podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Daszówka w lokalizacji: dz. nr 35/3, 34/1, 151/1 obręb Jarosty.*
*Z zakres zadania wchodzi wykonanie:*
*- Złączy do podłączenia stacji podnoszenia ciśnienia*
*- Komory żelbetowej o wymiarach: 2400x3000x17500 mm z dwoma włazami 600mm i drabinkami*
*- Kominków wentylacyjnych d=110mm*
*- Szafy sterownia i automatyki*
*- Masztu z anteną dla połączenia z siecią E-leader*
*- Przepustu d=400mm , L=5m pod zjazdem z przyczółkami*
*- Utwardzenie placu – około 40 m2*
*- Złącza kablowo-pomiarowego eNN"*

3) W formularzu ofertowym w pkt. 1 dodaje się ppkt. 4 o treści:


„Wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Daszówka: .....zł brutto".

4) Ponadto modyfikuje się termin realizacji przedmiotowego zadania – na dzień 31.10.2021 r.

5) We wzorze umowy w §11 ust. 1 dodaje się pkt. 4 o treści:
„za Wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Daszówka"

W związku z powyższym informuje się o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Nowy termin składania ofert ustala się na dzień: **14.01.2020 r. godz. 13:00.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.01.2020 r. godz. 13:30** w tut. Urzędzie Gminy, pok. nr 2.

W załączeniu do niniejszego pisma zamieszcza się zaktualizowane/zmodyfikowane dokumenty w tym także zmodyfikowany – zaktualizowany Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz przedmiary robót.




Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a