ZAŁĄCZNIK NR 4
do regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

.....
nazwa i adres zamawiającego

Znak sprawy: INW.271.75.2014
Moszczenica, dn. 01.07.2014r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro netto na:

Opis przedmiotu zamówienia:

□ dostawa □ usługa X robota budowlana

Wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego na dz. 413, 412 i 411 obręb Kosów i dz. nr 109/1 obręb Lewkówka oraz budowa chodników i zjazdów na działkach nr 411, 412, 413 i 879 obręb Kosów i działkach nr 109/1 i 108 obręb Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie" w miejscowości Kosów gm. Moszczenica,

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
2. Wykonanie robót budowlanych:
   a) Przebudowa rowu melioracyjnego polegającego na wykonaniu kanału deszczowego z rur betonowych, śr. 600mm w miejsce rowu otwartego na dług. ok. 100m – wg załącznika graficznego
   b) Budowa chodnika z kostki betonowej – pow. ok. 160 mb, szerokości od 1,5m do 2,0m
   c) Budowa zjazdów na działki nr 413
   d) Wykonanie prób szczelności
   e) Obsługa geodezyjna – wytyczenie i inwentaryzacja.
   Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zawierać:

a) Projekt budowlano-wykonawczy z planem BIOZ – 4 egz.
b) Kosztorys: inwestorski, nakładczy i przedmiar robót – po 1 egz.
c) Wersja elektroniczna na płycie CD – 1 egz.
d) Wykonanie mapy dc. projektowych,
e) niezbędne uzgodnienia, pozwolenie na budowę, pozwolenie wodnoprawne

W załączeniu mapa sytuacyjna z zaznaczonym zakresem robót.

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2014r.
Warunki gwarancji: zgodnie z zapisami we wzorze umowy
Warunki płatności: w 2-ch ratach: 20% - po przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniami, 80% - po końcowym odbiorze robót budowlanych

Kryteria wyboru ofert::
Cena 100 %

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia itd.):

1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości minimum 50 mb(jedna sieć) z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie chodników, zjazdów, parkingów z kostki betonowej o powierzchni minimum 100 m^2(każda robota) z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zwarte w jej treści- wzór umowy w załączeniu (wzór umowy może podlegać nieznacznym zmianom).

Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia i doręczyć na adres Z amawiającego w terminie wskazanym w Zaproszeniu: bezpośrednio w pok. 27– Kancelaria Ogólna lub faxem na nr 44/6169-687 .

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 07.07.2014r. do godziny $15^{\underline{30}}$.

Inne

.....

.....

WÓJT GMINY MOSZCZENICA

1.07.2014 Marceli Piekarek

(Data i podpis Kierownika Zamawiającego)