Ogłoszenie nr 500081012-N-2017 z dnia 27-12-2017 r.

Moszczenica:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 634188-N-2017

Data: 19/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Moszczenica, Krajowy numer identyfikacyjny 59064794800000, ul. ul. Kosowska 1, 97310 Moszczenica, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 169 570, e-mail Tomasz.Mikulski@moszczenica.pl, faks 446 169 625.

Adres strony internetowej (url): www.moszczenica.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ. i 1 CZ. 2 W ramach przedmiotu zamówienia odcinki sieci wodociągowej – od węzła W19.2 do W20, oraz od węzła W13.1 w kierunku południowym – należy wykonać w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 3. Magistralę wodociągową należy wykonać od Węzła W1 do węzła W29 (ETAP II cz. 1 i cz. 2). Zakres prac do wykonania obejmuje m.in. : a) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania (w trybie zaprojektuj i wybuduj) odcinków sieci wodociągowej od węzła W19.2 do W20 oraz od węzła W13.1 w kierunku południowym, w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień do uzyskania pozwolenia na budowę lub wykonania zgłoszenia robót nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę (Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania niezbędnych dokumentów formalno – prawnych i uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenai na budowę lub wykonania zgoszenia robót niewymagających decyzji pozowolenia na budowę. b) wykonanie robót ziemnych, c) wykonanie robót montażowych, min.: - magistrala wodociągowa wykonywana z rur PEHD o śr. zewn 225 mm o dł. ok. 1906,3 mb, w tym: - ok 1270 mb (od w1 do w19.2), - ok 600 mb (od w20 do w29) - ok 36,3 mb (od w19.2 do w20) – przejście pod drogą wojewódzką metodą bezwykopową) - magistrala wod. o łącznej długości ok 908 mb wykonywana z rur PEHD SDR 17 o średnicy: 160 mm (359,9 mb) i 110 mm (548,10 mb) – (od węzła w13.1 w kierunku południowym) - trójniki żeliwne kołnierzowe; - zasuwy żeliwne kołnierzowe; - hydranty p.poż. d) budowa kanału technologicznego (ok 2444 mb rurociągu, 7 szt. studni SKR -1 na końcach kanału): - na odcinku od węzła W1 do węzła W24; - oraz na odcinku od węzła W13 w kierunku południowym – na całym odcinku budowanej sieci wodociągowej. Kanał technologiczny należy wykonać z rury typu RPP Ø100 mm, w jednym wykopie wraz z siecią wodociągową, na głębokości posadowienia 80 cm. Oś kanału technologicznego musi być posadowiona obok osi wodociągu (kanał technologiczny nie może być posadowiony bezpośrednio nad wodociągiem). Bezpośrednio nad kanałem technologicznym – ok 20 cm powyżej należy ułożyć taśmę ostrzegawczą telekomunikacyjną. e) Wymiana zasuw wodociągowych na istniejącej sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej w zakresie średnic DN 80-250mm w poniższych lokalizacjach : - Zasuwy DN250 mm – 2 szt. w ul. Piotrkowskiej (włączenie od ul. Dworcowej) - Zasuwy DN150 mm – 7 szt. w ul Piotrkowskiej (włączenia od ul. Proszeńska, Robotnicza, Ogrodowa, Słoneczna, Cicha, Nowa, Projektowana) - Zasuwy DN 80mm – 7 szt. w ul. Polnej (włączenia od ul. Robotnicza, Ogrodowa, Słoneczna, Cicha, Nowa, Projektowana, Modrzewiowa) f) wykonanie prób szczelności, dezynfekcji, płukania wybudowanej sieci oraz badań przydatności wody do spożycia (wykonanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Tryb. badania bakteriologicznego wody) g) wykonanie wytyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej h) po zakończeniu budowy uporządkowanie i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego Lokalizacje zasuw przewidzianych do wymiany przedstawiono na zał. graficznym do SIWZ. 4. Ważne: 1) Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera, przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy wodociągu na odcinku od węzła W29 do W39. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej od węzła W1 do W19.2 (Etap II Cz. 1) oraz od węzła W20 do węzła W29 (Etap II cz. 2). Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie (w trybie „zaprojektuj i wybuduj"): - odcinka sieci wodociągowej od węzła W19.2 do węzła W20 (przejście pod drogą wojewódzką Nr 716) - oraz odcinka od węzła W13.1 w kierunku południowym na podstawie Programów Funkcjonalno – Użytkowych wraz z

wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji. 2) Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić budowę kanału technologicznego zgodnie z opisem w pkt. 3 lit. d. 3) Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wymianę zasuw wodociągowych zgodnie z opisem w pkt. 3 lit. e. 4) Zamawiający zastrzega, iż płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane będą w 2018 r. z tym, że wartość ostatniej części wynagrodzenia wynosi 20% wartości zamówienia i płatna będzie po odbiorze końcowym i usunięciu usterek (w 2018 r.). 5) Magistralę wodociągową na odcinku od węzła W20 do węzła W29 (oraz pozostałe roboty budowlane w ul. Dworskiej (dz. nr 977 i 859/6) należy wykonać w pierwszej kolejności (z uwagi na fakt, iż Zamawiający w 2018 r. realizował będzie inwestycję polegającą m.in. na budowie drogi – ul. Dworskiej – etap I). 6) Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także niezbędne próby, badania i odbiory. 7) Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić opłatę za zajęcie pasa drogowego. 8) Przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy uzyskać zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. 9) Na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb, a także od wymagań zawartych w w/w uzgodnieniach i decyzjach. 10) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego uzgodnieniami i decyzjami min.: 1) Decyzja Starosty Piotrkowskiego nr 265/2013 z dnia 08.05.2013 r. 2) Opinia ZUD Nr 130/2013 z dnia 26.03.2013 r. 5. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny. 7. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ich zastosowanie nie jest obowiązkowe, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a nazwy zostały podane jedynie w celach informacyjnych dla umożliwienia porównania równoważności. 8. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. robót w branży sanitarnej (roboty montażowe sieci). 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących proste prace ogólnobudowlane (np. prace operatorów urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, prace kierowców, prace wykonywane przez pracowników fizycznych) wymagające nadzoru wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), w całym okresie realizacji zamówienia, kiedy takie czynności będą wykonywane. Obowiązek ten dotyczy także zmiany lub zastępstwa osób wykonujących ww. czynności. 10. Zamawiający wymaga, aby w ciągu 7 dni od rozpoczęcia realizacji umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie o spełnianiu wymogu zatrudnienia wyżej wymienionych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno być aktualizowane każdorazowo w przypadku zmian. Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego powinno zawierać w szczególności: 1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 2) datę złożenia oświadczenia; 3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu; 4) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. 11. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia przedłożył: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 13. Za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, określone we wzorze umowy załączonym do SIWZ (załącznik nr 6). 14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 16. Wskazane powyżej obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę dotyczą odpowiednio także Podwykonawców. 17. Zamawiający żąda, aby w umowie z Podwykonawcą Wykonawca zawarł odpowiednie postanowienia dotyczące zobowiązania Podwykonawcy do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej i umożliwiające Zamawiającemu kontrolę

realizacji tego obowiązku przez Podwykonawcę.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ. i 1 CZ. 2 W ramach przedmiotu zamówienia odcinki sieci wodociągowej - od węzła W19.2 do W20, oraz od węzła W13.1 w kierunku południowym – należy wykonać w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 3. Magistralę wodociągową należy wykonać od Węzła W1 do węzła W29 (ETAP II cz. 1 i cz. 2). Zakres prac do wykonania obejmuje m.in. : a) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania (w trybie zaprojektuj i wybuduj) odcinków sieci wodociągowej od węzła W19.2 do W20 oraz od węzła W13.1 w kierunku południowym, w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień do uzyskania pozwolenia na budowę lub wykonania zgłoszenia robót nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę (Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania niezbędnych dokumentów formalno – prawnych i uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenai na budowę lub wykonania zgoszenia robót niewymagających decyzji pozowolenia na budowę. b) wykonanie robót ziemnych, c) wykonanie robót montażowych, min.: - magistrala wodociągowa wykonywana z rur PEHD o śr. zewn 225 mm o dł. ok. 1906,3 mb, w tym: - ok 1270 mb (od w1 do w19.2), - ok 600 mb (od w20 do w29) - ok 36,3 mb (od w19.2 do w20) – przejście pod drogą wojewódzką metodą bezwykopową) - magistrala wod. o łącznej długości ok 908 mb wykonywana z rur PEHD SDR 17 o średnicy: 160 mm (359,9 mb) i 110 mm (548,10 mb) – (od węzła w13.1 w kierunku południowym) - trójniki żeliwne kołnierzowe; - zasuwy żeliwne kołnierzowe; - hydranty p.poż. d) budowa kanału technologicznego (ok 2444 mb rurociągu, 7 szt. studni SKR -1 na końcach kanału): - na odcinku od węzła W1 do węzła W24; - oraz na odcinku od węzła W13 w kierunku południowym – na całym odcinku budowanej sieci wodociągowej. Kanał technologiczny należy wykonać z rury typu RPP Ø100 mm, w jednym wykopie wraz z siecią wodociągową, na głębokości posadowienia 80 cm. Oś kanału technologicznego musi być posadowiona obok osi wodociągu (kanał technologiczny nie może być posadowiony bezpośrednio nad wodociągiem). Bezpośrednio nad kanałem technologicznym – ok 20 cm powyżej należy ułożyć taśmę ostrzegawczą telekomunikacyjną. e) Wymiana zasuw wodociągowych na istniejącej sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej w zakresie średnic DN 80-250mm w poniższych lokalizacjach : - Zasuwy DN250 mm – 2 szt. w ul. Piotrkowskiej (włączenie od ul. Dworcowej) - Zasuwy DN150 mm – 7 szt. w ul. Piotrkowskiej (włączenia od ul. Proszeńska, Robotnicza, Ogrodowa, Słoneczna, Cicha, Nowa, Projektowana) - Zasuwy DN 80mm – 7 szt. w ul. Polnej (włączenia od ul. Robotnicza, Ogrodowa, Słoneczna, Cicha, Nowa, Projektowana, Modrzewiowa) f) wykonanie prób szczelności, dezynfekcji, płukania wybudowanej sieci oraz badań przydatności wody do spożycia (wykonanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Tryb. badania bakteriologicznego wody) g) wykonanie wytyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej h) po zakończeniu budowy uporządkowanie i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego Lokalizacje zasuw przewidzianych do wymiany przedstawiono na zał. graficznym do SIWZ. 4. Ważne: 1) Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera, przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy wodociągu na odcinku od węzła W29 do W39. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej od węzła W1 do W19.2 (Etap II Cz. 1) oraz od węzła W20 do węzła W29 (Etap II cz. 2) Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie (w trybie „zaprojektuj i wybuduj"): - odcinka sieci wodociągowej od węzła W19.2 do węzła W20 (przejście pod drogą wojewódzką Nr 716) - oraz odcinka od węzła W13.1 w kierunku południowym na podstawie Programów Funkcjonalno – Użytkowych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji. 2) Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić budowę kanału technologicznego zgodnie z opisem w pkt. 3 lit. d. 3) Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wymianę zasuw wodociągowych zgodnie z opisem w pkt. 3 lit. e. 4) Zamawiający zastrzega, iż płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane będą w 2018 r. z tym, że wartość ostatniej części wynagrodzenia wynosi 20% wartości zamówienia i płatna będzie po odbiorze końcowym i usunięciu usterek (w 2018 r.). 5) Magistralę wodociągową na odcinku od węzła W20 do węzła W29 (oraz pozostałe roboty budowlane w ul. Dworskiej (dz. nr 977 i 859/6) należy wykonać w pierwszej kolejności (z uwagi na fakt, iż Zamawiający w 2018 r. realizował będzie inwestycję polegającą m.in. na budowie drogi – ul. Dworskiej – etap I). 6) Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także niezbędne próby, badania i odbiory. 7) Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić opłatę za zajęcie pasa drogowego. 8) Przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy uzyskać zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. 9) Na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb, a także od wymagań zawartych w w/w uzgodnieniach i decyzjach. 10) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego uzgodnieniami i decyzjami min.: 1) Decyzja Starosty Piotrkowskiego nr 265/2013 z dnia 08.05.2013 r. 2) Opinia ZUD Nr 130/2013 z dnia 26.03.2013 r. 11) Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wykonanie dokumentacji technicznej dot. budowy kanału technologicznego zgodnej z opisem w pkt. 3 lit. d oraz wykonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę w zakresie budowy kanału technologicznego 5. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny. 7. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw znaków

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ich zastosowanie nie jest obowiązkowe, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a nazwy zostały podane jedynie w celach informacyjnych dla umożliwienia porównania równoważności. 8. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. robót w branży sanitarnej (roboty montażowe sieci). 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących proste prace ogólnobudowlane (np. prace operatorów urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, prace kierowców, prace wykonywane przez pracowników fizycznych) wymagające nadzoru wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), w całym okresie realizacji zamówienia, kiedy takie czynności będą wykonywane. Obowiązek ten dotyczy także zmiany lub zastępstwa osób wykonujących ww. czynności. 10. Zamawiający wymaga, aby w ciągu 7 dni od rozpoczęcia realizacji umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie o spełnianiu wymogu zatrudnienia wyżej wymienionych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno być aktualizowane każdorazowo w przypadku zmian. Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego powinno zawierać w szczególności: 1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 2) datę złożenia oświadczenia; 3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu; 4) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. 11. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia przedłożył: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być mozliwe do zidentyfikowania; 2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 13. Za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, określone we wzorze umowy załączonym do SIWZ (załącznik nr 6). 14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 16. Wskazane powyżej obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę dotyczą odpowiednio także Podwykonawców. 17. Zamawiający żąda, aby w umowie z Podwykonawcą Wykonawca zawarł odpowiednie postanowienia dotyczące zobowiązania Podwykonawcy do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej i umożliwiające Zamawiającemu kontrolę realizacji tego obowiązku przez Podwykonawcę.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-04, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-10, godzina: 10:00

WÓJT GMINY
MOŚCIENICA
Marcin Piekarek