Moszczenica 2015.04.27

*Gmina Moszczenica*
*ul. Kosowska 1*
*97-310 Moszczenica*
*tel:* 044 616 96 25
*fax:* 044 616 96 87
*e-mail:* ug@moszczenica.pl
*Oficjalna strona internetowa:* http://www.moszczenica.pl
*BIP:* http://www.moszczenica.bipst.pl
*NIP:* 771-16-61-550
*REGON:* 590647948

INW.271. 4.2015.R

**Do Zainteresowanych**

***Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 186 000 euro na wykonanie rozbudowy drogi Rękoraj – Moszczenica, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie – etap I w km od 0+0,00 do 2+ 027,36.***

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Ad. 1.
Zamawiający posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na jakich będzie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja.
Ad.2.
Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu na czas realizacji zadania w zakresie włączenia przebudowywanej drogi w drogę krajową nr 91. Wykonanie projektu oraz uzgodnienie leży po stronie Zamawiającego.
Ad. 3.
Tak.
Ad. 4.
Włączenie przebudowywanej drogi w drogę krajową następuje w km 0+000.
Ad. 5.
Długość i zakres włączenia należy przyjąć według dokumentacji.
Ad. 6.
Prace budowlane na drodze krajowej według dokumentacji.
Ad. 7.
Zamawiający planuje wycinkę wskazanego drzewa, obecnie trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji na jego wycinkę.
Ad. 8.
Drzewa do nasadzeń zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.06.2014 r., która została zamieszczona wraz z SIWZ (100 sz. Lipy drobnolistnej, 100 szt. klonu zwyczajnego oraz 100 szt. klonu jaworu). Wysokość drzew do nasadzeń – nie mniejsza niż 2 mb. Drzewa nasadzane będą na terenie inwestycji.

Ad. 9.
Zamawiający zamieszcza Specyfikacje techniczne.

Ad. 10.
Kapliczkę należy przestawić, natomiast ogrodzenie należy odbudować w przypadku braku możliwości jego przestawienia.

Ad. 11.
Zamawiający zamieszcza Specyfikacje techniczne.

Ad. 12.
Należy wycenić płyty ażurowe o wymiarach 60x40x8.

Ad. 13.
Zasuwy należy wyregulować do poziomu skarp rowu
Ad. 14.
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją robót.
Ad. 15.
Zamawiający dostarczy skrzynki zasuw we własnym zakresie.
Ad. 16.
Powyższe Wykonawca jest zobowiązany skalkulować w robotach ziemnych, wg dokumentacji.
Ad. 17.
Wykonanie ocieplenia istniejącego wodociągu należy wykonać wg specyfikacji producenta.
Ad. 18.
Ocieplenie wodociągu należy wykonać z pianek poliuretanowych.
Ad. 19.
Powyższe należy skalkulować przy pozycji dot. ocieplenia wodociągu.
Ad. 20.
Regulację hydrantów należy skalkulować przy pozycji dotyczącej regulacji zasuw.
Ad. 21.
Należy zastosować oznakowanie cienkowarstwowe.
Ad. 22.
Należy zastosować „kocie oczka" dwustronne wklejane, wg specyfikacji producenta.
Ad. 23.
Należy wykonać bariery ochronne stalowe U14a o rozstawie słupków co 2 m, bariery sprężyste BSP rozstawie słupków nie rzadziej niż co 1,3 m. Montaż wg specyfikacji producenta.
Ad. 24.
Należy zastosować studnie o typowym, katalogowym przekroju. Głębokość studni należy dostosować do rzędnych dna przepustów, na których one występują.
Ad. 25.
Wjazdy do posesji należy wykonać według dokumentacji, zgodnie ze sztuką budowlaną w sposób umożliwiający wjazd na posesję.

Ad. 26.
Zamawiający nie posiada tabeli zjazdów.
Ad. 27.
Obrzeża betonowe należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej.
Ad. 28.
Zgodnie z zapisami w SIWZ w konstrukcji nawierzchni drogi należy wycenić następujące warstwy (droga Rękoraj – Moszczenica od km 0+000,00 do km 2+ 027,36; droga nr 1; droga nr 6):
- warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 - 5 cm
- podbudowa zasadnicza z AC 16P – 7cm
- podbudowa z kruszywa łam. stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm
- warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego – 15 cm
- grunt stabilizowany Cementem 2,5 MPa - 10 cm

Ad. 29.
1:1 dla warstw bitumicznych i podbudowy z kruszywa łamanego. Dla elementów brukarskich zgodnie z przekrojami normalnym
Ad. 30, 31
Zamawiający przewidział w niniejszym postępowaniu wynagrodzenie ryczałtowe. Zgodnie z zapisami SIWZ załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny.
Wszystkie roboty należy skalkulować zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami w SIWZ, które mają nadrzędny charakter nad Specyfikacją Techniczną i przedmiarem robót.

Ad. 32.
Zamawiający posiada wskazane uzgodnienia branżowe projektu. Uzgodnienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (przy dokumentacji dot. usunięcia kolizji z linią napowietrzną nn). Ponadto Zamawiający zamieszcza pismo PGE z dnia 17.06.2014 r.

Ad. 33.
Decyzja pozwolenie wodno prawne została zamieszczona na stronie internetowej jako załącznika do SIWZ – znajduje się ona w opracowaniu: Operat wodno prawny (poz. 10).

Ad. 34
Zamawiający uznał, iż wskazany dokument należy załączyć wraz z SIWZ.

Ad. 35.
Projekt techniczny został uzgodniony przez PGE. Procedury wynikające z warunków PGE z dnia 13.09.2013 r. – punkty: a – k należą do Zamawiającego i są w trakcie uzgodnień i załatwiania, np. pkt. k zostanie dochowany po wyborze Wykonawcy i uzgodnieniu z nim harmonogramu.

Ad. 36
Należy zastosować obowiązujące normy i przepisy

Ad. 37
Z zarządcą sieci E-Leader (sieć ta jest własnością i pozostaje w zarządzie Gminy Moszczenica) należy uzgadniać wszystkie prace, które prowadzone będą w pobliżu sieci światłowodowej. Lokalizacja sieci światłowodowych przedstawiona jest w załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej.

Ad. 38.
Wykonawcy mogą zmieniać kosztorysy ofertowe – dodawać ewentualne pozycje nieujęte w załączonym przedmiarze, które są konieczne do wyceny i wykonania przedmiotu zamówienia.

Ad. 39.
Zamawiający wymaga złożenia kosztorysów szczegółowych jedynie od Wykonawcy, którego oferta została złożona jako najkorzystniejsza. Nie jest to warunek udziału w postępowaniu. Wybrany Wykonawcy jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu kosztorys szczegółowy przed podpisaniem umowy.

Ad. 40.
Zamawiający informuje iż okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający nie wymaga udzielenia 120 miesięcznej gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji na okres ni krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy 120 miesięcy.
Zamawiający nie posiada badań potwierdzających, że konstrukcja drogi spełni swoją rolę przez okres 10 lat.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załączniki:
1. Zapytanie do SIWZ
2. Specyfikacje Techniczne

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a