Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 14.02.2023 r.

GGO.271.1.2023

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 382 000 euro na wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja części kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1. Zgodnie z SWZ pkt. 10 ppkt. 3 zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu uproszczonego. Ponieważ zgodnie z treścią przedmiaru robót stanowi on tylko materiał pomocniczy dla obliczenia wartości robót zawartych w dokumentacji projektowej, a zamawiający przyjął w postępowaniu ryczałtowy charakter wynagrodzenia, prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający zmodyfikuje zapisy SWZ w ten sposób, iż kosztorys będzie wymagany przed podpisaniem umowy jedynie od wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, a nie od wszystkich wykonawców wraz z ofertą?

2.Zgodnie z zapisami SWZ dział III pkt. 4 - Inne wytyczne dla Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę odpadów, prosimy o wskazanie tytułu prawnego dzięki któremu Wykonawca będzie się mógł ubiegać o wydanie decyzji na odzysk i przetwarzanie odpadów w ramach prowadzonych prac rekultywacyjnych.

3.Ponieważ zakres zamówienia dotyczy rekultywacji części kwatery nr I prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy zapis wskazany w dziale III pkt. 3 ppkt. 4) o treści ,,uzyskanie zezwolenia w zakresie możliwości deponowania odpadów budowlanych oraz ziemi z urobków w wyrobisku kwatery nr II i III na działce ewid. 899”? Prosimy o uściślenie, jakie zezwolenie powinien uzyskać Wykonawca, celem deponowania odpadów budowlanych oraz ziemi z urobków w wyrobisku kwatery nr II i III na działce nr ewid.899?

4.Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania badań monitoringowych składowiska z okresu ostatnich pięciu lat.

5.Proszę o określenie granic obszaru kwatery nr 1 z podziałem na część przeznaczoną do rekultywacji oraz część wymagającą wycinki drzew i krzewów - rysunek PZT.

6.Proszę o określenie pochylenia, powierzchni skarp kwatery nr 2 oraz 3 przeznaczonych do ukształtowania pod kątem 45 st.

7.Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe zabezpieczenie skarp składowisk nr 2 i 3 przed osuwaniem oprócz ich kształtowania.

8.Proszę o podanie minimalnych parametrów technicznych membrany stanowiącej uszczelnienie składowiska oraz zbiornika ewaporacyjnego

9.Wg projektu budowlanego jako zwieńczenie studni odgazowujących należy zastosować pokrywę z kominkiem wentylacyjnym natomiast zgodnie z SWZ część ogólna wymaga się zastosowania pochodni do spalania biogazu. Proszę o określenie, które rozwiązanie Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie.

10.Zgodnie z projektem budowlanym zrekultywowaną powierzchnię należy obsiać mieszanką traw natomiast zgodnie z SWZ część ogólna wymaga się również nasadzeń drzew i krzewów. Proszę o określenie, które rozwiązanie Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie.

11.Zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać odwierty w celu odprowadzenia gazu składowiskowego. Zgodnie z rysunkiem nr 34 studzienka odgazowująca SO składa się z rury PEHD o śr. 315 mm opartej na podstawie betonowej oraz posiada otwory służące do odprowadzenia skroplin na poziomie dna rury. Rozwiązanie takie sugeruje, że w podstawie betonowej brak jest otworu zapewniającego odprowadzenie gazu z odwiertu. Proszę o wyjaśnienie na jaką głębokość należy wykonać odwierty oraz jak powinno wyglądać połączenie odwiertu ze studzienką odgazowującą.

12.Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie odpadów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów do wykonania warstwy wyrównawczej oraz warstwy biologicznej?

13.Ponieważ zgodnie z działem VII SWZ warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobą kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również doświadczenie tej osoby w pełnieniu funkcji kierownika robót lub budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jest kryterium oceny ofert, prosimy o zmianę zapisów punktu 5 formularza oferty z treści: ,,Oświadczamy, że osoba skierowana/wyznaczona do realizacji zamówienia posiada następujące doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności drogowej" na treść: ,,Oświadczamy, że osoba skierowana/wyznaczona do realizacji zamówienia posiada następujące doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej".

14.Prosimy o zmianę treści Formularza oferty w pkt. 2 ponieważ termin realizacji zamówienia nie stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z SWZ.

Odpowiedzi:

Ad. 1.
Zamawiający informuje, iż nie wymaga się złożenia kosztorysu uproszczonego wraz z ofertą. Do złożenia kosztorysu uproszczonego będzie zobowiązany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę i zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy (najpóźniej w dniu podpisania przedmiotowej umowy).
W związku z powyższym do treści SWZ wprowadzono odpowiednie zmiany.

Ad. 2.
Przewiduje się powyższe w formie aktu notarialnego.

Ad. 3.
Na działce 899 znajduje się wyrobisko po wydobyciu gliny. Zamawiający zamierza uzyskać zezwolenie na deponowanie/składowanie odpadów w postaci urobków np. z budowy dróg i odpadów budowlanych.

Ad. 4.

W załączeniu do niniejszego pisma zamieszcza się badania monitoringowe składowiska za okres od 2019 r.

Ad. 5.
Kwatera nr I określona została w projekcie zamknięcia składowiska. Jeśli chodzi o wycinkę drzew i krzewów jest to raczej "kosmetyka", gdyż na samej kwaterze drzewa nie rosną. Chodzi o ewentualne przycięcie gałęzi w istniejących zadrzewieniach.

Ad. 6.
Zgodnie z zapisami SWZ należy wyprofilować zbocza wyrobisk kwatery II i III w taki sposób, aby zabezpieczyć zbocza przed samoistnym osuwaniem się – pochylenie pod kątem około 45°).

Ad. 7.
Należy zabezpieczyć skarpy przed osuwaniem się ziemi.

Ad. 8.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie geomembrany o dużej wytrzymałości na rozciąganie i przebicia.
Geomembrana – przeznaczenie do uszczelniania składowisk odpadów, termozgrzewalna
Minimalne parametry geomembrany HDPE
– grubość 2 mm
– gęstość ≥ 0,94g/cm3
– minimalna szerokość rolki 5 m
– wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i w poprzek min. 700%
- minimalny zakres temperatur stosowania: - 40 - do + 800C
– odporność na przebicie punktowe 6 kN

Ad. 9.
Zamawiający posiada pochodnię do spalania gazu składowiskowego, która została zdemontowana ze względu na brak możliwości jej odpalenia.
Zgodnie z dokumentacją zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie studni odgazowujących. Zakładane ilości gazu nie będą wymagały spalania.

Ad. 10.
Jeśli chodzi o drzewa i krzewy to maja być to punktowe nasadzenia w razie potrzeby.

Ad. 11.
Zaczynając od spodu: mamy warstwę zagęszczonych odpadów, później są warstwy odgazowujące (żwir i grunt mineralny) i ta warstwa jest przykryta membraną.
Wyżej jest warstwa zabezpieczająca (grunt mineralny) i warstwa rekultywacyjna (humus).
Zgodnie z rysunkiem - płyta podstawy powinna być zagłębiona w zagęszczonych odpadach - górna powierzchnia płyty pod warstwą żwiru.
Ponieważ warstwa odgazowująca jest niezbyt gruba (20 cm) to wiercenie będzie raczej symboliczne.

Płyta ma za zadanie stabilizować położenie rury, a ewentualne gazy przedostają się do rury przez nawiercone otwory.
Gazy (jeżeli będą) będą się przemieszczać do góry (do membrany) - membrana ułożona jest na ukształtowanych warstwach, mających odpowiednie nachylenia, więc pod membraną gazy będą przemieszczać się do studzienek (bo te mają być w najwyższych punktach bryły składowiska.
W płycie nie jest potrzebny żaden otwór.

Ad. 12.
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie wskazanych odpadów do wykonania warstwy wyrównawczej oraz warstwy biologicznej, jeżeli Wykonawca uzyska odpowiednie decyzje i zezwolenia.

Ad. 13, 14.
Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji formularza ofertowego.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Pietrzak

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a