Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 15.07.2022 r.

INW.271.31.2022

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 382 000 euro na wykonanie zadania pn.: Dostosowanie części budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1. PT nie zawiera opisu przewidzianej do zamontowania platformy dla NPS . Prosimy o podanie jej parametrów oraz jakie urządzenia winny być w niej zamontowane .
2. Z Dokumentacji projektowej wynika , że w pomieszczeniach 03-012 , które określone są jako" bez zmian" wykonywane będą instalację elektryczne i teletechniczne. W związku z powyższym prosimy o określenie zakresu prac remontowych w poszczególnych pomieszczeniach wyszczególnionych w opisie PT na stronie 10 (łącznie z pomieszczeniami określonymi „bez zmian".)
3. Prosimy o wskazanie pomieszczeń , w których przewidziano do wykonania nową wentylację grawitacyjną określoną jako wykonanie kanałów typu „Z"
4. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej przewidzianej do zamontowania.
5. Prosimy o uzupełnienie PT o przekrój wejścia „A" oraz określenia rodzaju fasady aluminiowej .
6. PT nie zawiera opisu remontu wejścia do istniejącej kotłowni. Prosimy o wyszczególnienie jego zakresu.
7. W chwili obecnej nie stosuje się opraw oświetleniowych z modułem awaryjnym tylko osobną instalację oświetlenia awaryjnego. Prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w PT.
8. PT zawiera przebudowę rozdzielnic elektrycznych . Czy stare wyposażenie znajdujące się w tych tablicach podlega wymianie na nowe .

Odpowiedzi:

Ad. 1.
Platformę, windę dla NPS ,należy wyposażyć w tzw. panel wjazdowy, zapewniający wjazd platformy windy z piwnicy na poziom wejścia A w budynku (wysokość do pokonania ok.244cm.). Platforma, winda musi być obudowana czterema ścianami i dachem.

Ad. 2.
Zakres prac remontowych w poszczególnych pomieszczeniach:

- Pomieszczenie 03 - Lamperia do usunięcia , ściany i sufity – wszystko, uzupełnienie płytek podłogowych, instalacje elektryczna podtynkowa i teletechniczna, oświetlenie.

- Pomieszczenie 04- Lamperia do usunięcia , ściany i sufity – wszystko, podłoga- tarket na lastrico, instalacje elektryczna podtynkowa i teletechniczna, oświetlenie.

- Pomieszczenie 05- sufity – wszystko, zabudowa okienek płytą gkf, instalacje elektryczna natynkowa i teletechniczna, oświetlenie.

- Pomieszczenie 06- sufity – wszystko, instalacje elektryczna natynkowa i teletechniczna, oświetlenie.

- Pomieszczenie 07- sufity – wszystko, instalacje elektryczna natynkowa i teletechniczna, oświetlenie.

- Pomieszczenie 08, 09- sufity – wszystko, uzupełnienie płytek podłogowych w miejscu ścianki, instalacje -elektryczna natynkowa i teletechniczna, oświetlenie.

- Pomieszczenie 0.10 - Nie dotyczy –komórka lokatorska

- Pomieszczenie 011 - ściany wszystko

- Pomieszczenie 012- Sufit –wszystko, Powiększenie otworu do 110cm- uzupełnienie płytek ściennych i podłogowych.

- Pomieszczenie 013 -- Lamperia do usunięcia , ściany i sufity – wszystko, podłoga- tarket na lastrico, instalacje elektryczna podtynkowa i teletechniczna, oświetlenie.

- Pomieszczenie 0.15 - Sufit wszystko

- Pomieszczenie 016.- Ściany i sufity – wszystko, podłoga -wszystkie warstwy izolacyjne i podłogowe jak w nowym węźle sanitarnym, instalacje elektryczna podtynkowa i teletechniczna, oświetlenie.

Pomieszczenia w których należy zabudować rury c.o., kanalizacyjne i cwu płytą gips-kart. z kratkami rewizyjnymi: 0.4, 0.13, 0.16, 0.18,0.19,0.20,0.21,0.25.

Zabudowa c.o. nad oknami -0.2a, 02b, 03, 04, 05, 06, 07, 08 , oraz zabudowa pionu K5.

Ad. 3.
Pomieszczenia w których należy wykonać otwory wentylacyjne typu „Z'':
1) Piwnica:
pomieszczenia: 0.18 (1szt.), 0.19 (1szt.), 0.20 (2 szt.) - włączane elektrycznie z oświetleniem.
Z czujnikiem wilgoci (higrostat):
- po 1 szt. w pomieszczeniach: 0.1, 0.2a, 0.2b ,0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8+0.9, 0.15, 0.26, 0.30, 0.31, 0.32, 0.33,
- po 2 szt . w pomieszczeniach : 0.13, 0.25, 0.28
- po 3 szt. w pomieszczeniu 0.29.

2) Parter:
- Pomieszczenie 26 – 1szt.czujnik wilgoci higrostat,
- Pomieszczenia : pom.27 (1szt), pom.28 (2szt.), pom.29 (1szt.) - z wentylatorem elektrycznym, włączany swoim przyciskiem.

Ad. 4.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu stolarki okiennej.

Zestawienie stolarki drzwiowej:
- pom. 02a – 110x210 otwór – EI30- 1szt.
- pom. 02b - 110x210 otwór – EI30 -1szt.
- pom. 03 - 110x210 otwór - 2 szt. (prawe, lewe)
- pom. 07 - 110x210 otwór - 1 szt. prawe
- pom. 09 - 110x210 otwór - 1 szt. prawe
- pom. 012 -110x210 otwór - 1szt. (prawe –WC)
- pom. 015 -100x210 otwór - 1szt. – lewe – pom. porządkowe
- pom. 016 -110x210 otwór – 1 szt.- prawe
- pom. 018 -110x210 otwór - 1 szt. - WC niepełnosprawni
- pom. 019 - 110x210 otwór - 1 szt. – WC niepełnosprawni
- pom. 020 - 100x210 otwór – 3 szt. – WC MĘSKI –(2szt. lewe,1 szt. prawe)
- pom. 025 - 110x210 otwór - 1 szt. – lewe
- pom. 026 - 110x210 otwór - 1 szt. – prawe
- pom. 028 - 110x210 otwór - 1 szt.- prawe
- pom. 0.32 - 110x210 otwór - 1 szt. - prawe

Ad. 5.
Montaż fasady aluminiowej słupowo-ryglowej o wym.3,64x3,96 m z drzwiami dwuskrzydłowymi 1,70x 2,10m.

Ad. 6.
Zakres prac przy wejściu do istniejącej kotłowni: skucie płytek ściana, podłoga (schody, murek oporowy) ,demontaż balustrady, demontaż kratki ściekowej, montaż nowych płytek na stopnie spoczniki ,cokoły ,murek oporowy. Montaż balustrady i kratki ściekowej, montaż daszka nad wejściem.

Ad. 7.
Należy zastosować oddzielne awaryjne oprawy.

Ad. 8.
Stare wyposażenie znajdujące się w tablicach podlega wymianie na nowe.

Ponadto Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje także wyniesienie złącza pomiarowego nN na zewnątrz budynku, zgodnie z załączonymi warunkami przyłączeniowymi.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

Marceli Piekarek

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a