45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Przebudowa drogi gminnej ul. Północna w Kosowie .

Identyfikator kosztorysu: PÓŁNOCNA 2018

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**roboty przygotowawcze**		
10	KNNR 6 805-7 Rozebranie zjazdów z kostki	m2	**8,00**
20	KNNR 6 806-2 Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	m	**8,00**
30	KNR 2-31 816-1 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	**98,00**
40	KNR 2-31 816-4 Rozebranie ścianki czołowe i ław betonowych	m3	**1,12**
50	KNR 2-31 816-4 Rozebranie ścianek betonowych pod zjazdem	m3	**5,28**
60	KNNR 6 805-2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych pełnych i ażurowych gr.15 cm,	m2	**11,50**
70	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym poza teren robót wraz z kosztami wysypiska	m3	**28,73**
2	**roboty ziemne**		
80	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z kosztami wysypiska.	m3	**1 273,78**
90	KNNR 1 202-6 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z kosztami wysypiska	m3	**191,07**
3	**podbudowy**		
100	KNNR 6 109-3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	**2 196,18**
110	KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	**2 046,78**
120	KNNR 6 1005-7 Skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem	m2	**2 046,78**
4	**nawierzchnie**		
130	KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	**1 897,38**
140	KNNR 6 1005-7 Skropienie asfaltem nawierzchni pod warstwę ścieralną	m2	**1 897,38**
150	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	**1 867,50**
5	**zjazdy do posesji z kostki betonowej**		
160	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z kosztami wysypiska.	m3	**27,59**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
170	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	**121,80**
180	KNNR 6 109-3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	**89,00**
190	KNNR 6 502-3 Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej koloru szarego gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	**89,00**
6	**zjazdy do pól**		
200	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z kosztami wysypiska.	m3	**16,50**
210	KNNR 6 204-3 Nawierzchnie zjazdu z kruszywa łamanego lub destruktu gr.warstwy po uwałowaniu 20 cm	m2	**82,50**
7	**przepusty pod zjazdami**		
220	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z kosztami wysypiska.	m3	**84,00**
230	KNNR 6 605-2 Ławy fundamentowe betonowe z betonu C8/10	m3	**4,20**
240	KNNR 6 605-6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm	m	**84,00**
250u	3-4 Ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średn. 40 cm	szt	**28,00**
260	KNNR 1 318-1 Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.I-III	m3	**67,20**
270	KNNR 1 408-1 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-II	m3	**67,20**
8	**Regulacja urządzeń podziemnych**		
280u	5-5 Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	m3	**1,05**
290u	4-5 Regulacja pionowa skrzynek - zaworów wodociągowych	m3	**0,80**
9	**kanał technologiczny**		
300u	3-3 Budowa rurociągu .	m	**600,00**
310u	3-4 Budowa studni SKR-1	szt	**1,00**
320u	3-5 Budowa słupków przyłączeniowych	szt	**5,00**
10	**roboty wykończeniowe**		
330	KNNR 6 113-1 Pobocza z kruszyw łamanych lub destruktu, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	**338,50**
340	KNNR 1 503-5 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kat.I-III	m2	**338,50**

----- Koniec wydruku -----