Moszczenica: Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

Numer ogłoszenia: 272244 - 2012; data zamieszczenia: 26.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 214330 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, woj. łódzkie, tel. 044 6169570, faks 044 6169625.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 1. Zakres inwestycji obejmuje budowę targowiska gminnego w Moszczenicy poprzez utwardzenie terenu, wydzielenie stanowisk handlowych i zagospodarowanie nieruchomości zespołem wiat handlowych oraz zorganizowanie miejsc postojowych wraz z rozbudową istniejącego parkingu na działce nr 640/37. Do stanowisk handlowych zostanie doprowadzony punkt poboru wody i oświetlenie. Zestawienie powierzchni targowiska: Powierzchnia terenu: 2892,33 m2 Razem powierzchnia zabudowy wiat 2x288,8 m2 = 577,6 m2 Powierzchnia utwardzona projektowana 2892,33 m2 Zestawienie powierzchni parkingu: Powierzchnia parkingu istniejącego 1389,61 m2 Powierzchnia części nowoprojektowanej 758 m2 Razem parking 2147,61 m2 2. Zjazd publiczny Z ulicy Dworcowej (dz. Nr 631) należy wykonać zjazd publiczny o szerokości 6,0 m. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej wibroprasowanej, ułożonej na podsypce piaskowej gr. 4 cm, podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm oraz warstwie odsączającej gr. 10 cm. Przy jezdni ul. Dworcowej zjazd będzie ograniczony krawężnikiem betonowym 15x30x100 na ławie betonowej. Nachylenie nawierzchni zjazdu - 2%. 3. Architektura 72 stanowiska handlowe w tym 36 zadaszonych zlokalizowanych pod dwiema wiatami stalowymi. Budynki w konstrukcji stalowej z dachem z płyt poliwęglanowych mocowanych do konstrukcji stalowej. Dach łukowy. Stoły do handlu indywidualnego wyposażone w demontowalne blaty laminowane. Charakterystyczne parametry techniczne: Powierzchnia zabudowy: 2x288,8 m2 = 576 m2 Wysokość okapu: 3,0 m Wysokość kalenicy 6,5 - 7,2 m Dane konstrukcyjno - materiałowe: 1. Fundamenty - żelbetowe 2. Dach - stalowy. Pokrycie poliwęglanem komorowym 25 mm 3. Podłogi i posadzki

- jako podłoga - kostka betonowa 4. Układ konstrukcyjny obiektów. Budynek - wolnostojąca wiata bez ścian osłonowych posadowiona bezpośrednio na stopach fundamentowych. Konstrukcja główna stalowa stanowiąca układ 6 ram złożonych ze słupów oraz rygli o konstrukcji kratowej z pasami górnymi wygiętymi w kształcie łuku. Słupy połączone sztywno ze stopami fundamentowymi. Rygle kratowe połączone przegubowo ze słupami. Rozstaw ram 5 m i 2,5 m. Rozstawy słupów w ramach 5,2 i 2,4 m. Usztywnienie konstrukcji stanowi układ podłużnych stężeń poziomych w płaszczyźnie pasów dolnych dźwigarów oraz pionowych w płaszczyźnie środkowych słupków dźwigarów. Płatwie o rozpiętości 5m i 2,5 m wraz ze szkieletem przekrycia oparte na dźwigarach w węzłach kratownic. Przykrycie z płyt z bezbarwnego poliwęglanu komorowego. Płyty o grubości 25 mm o szerokości modułowej 1250 mm. 5. Instalacje sanitarne. 1) instalacja wodociągowa - do kranu przy wiacie targowej - Ø 32 2) kanalizacja deszczowa: - przewody grawitacyjne: Ø 200 PVC, Ø250 PP - studnie kanalizacyjne: studnie rewizyjne Ø 1000 mm - wpusty deszczowe Ø 0,50 m - odwodnienia liniowe - separator 6. Instalacje elektryczne. - kabel zasilający rozdzielnicę targowiska - oświetlenie hal targowych - oświetlenie parkingu. Instalacje elektryczne targowiska i parkingu zasilane będą z tablicy rozdzielczej TR znajdującej się w rozbudowanej części Gminnego Ośrodka Kultury. 7. Usunięcie kolizji z instalacją telekomunikacyjną. W celu uniknięcia kolizji istniejącej instalacji telefonicznej z zaprojektowaną infrastrukturą targowiska oraz instalacją sanitarną konieczna jest przebudowa kanalizacji telefonicznej. Prace przy usunięciu kolizji należy wykonać zgodnie z aneksem do projektu budowlanego oraz zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Telekomunikację Polską S.A. Zgodnie z niniejszymi warunkami (Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. - TOTSSBU/ASK.215-56462/12 z dnia 02.01.2012 r.) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: - wystąpienia do TP S.A., (lub następców prawnych) przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem prac przy i na urządzeniach telekomunikacyjnych o wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami, zgodnie z wymaganiami zawartymi w w/w uzgodnieniu; - zgłoszenia do TP S.A. (lub następców prawnych) zakończenia prac związanych z przebudową infrastruktury TP S.A. co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem. Zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ. WAŻNE: Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: - opłatę za zajęcie pasa drogowego (przed przystąpieniem do prac należy uzyskać decyzje na zajęcie pasa drogowego) - usunięcie kolizji z instalacja telekomunikacyjną Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego uzgodnieniami i decyzjami min.: 1) Decyzja Wójta Gminy Moszczenica Nr 5 z dnia 01.06.2011 r. 2) Uzgodnienie - pismo Wójta Gminy Moszczenica znak IDR.7230.15.9.2011 z dnia 01.06.2011 r. 3) Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. - TOTSSBU/ASK.215-56462/12 z dnia 02.01.2012 r. Na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb, a także od wymagań zawartych w w/w uzgodnieniach i decyzjach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót może nie mieć charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.22.33.00-9, 45.23.32.20-7, 45.22.31.00-7, 45.31.10.00-0, 45.31.51.00-9, 45.31.53.00-1, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Firm: INŻTECH Sp. z o.o., REMBOR Sp. z o.o., ul. Zawadzka 144, 97-200 Tomaszów Maz., kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia *(bez VAT)*: 1201094,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1208576,77

Oferta z najniższą ceną: 1208576,77 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1302062,80

Waluta: PLN.

w z. WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA