SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODIORU ROBÓT

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W OBRĘBIE PLACU WŁÓKNIARZY-I ETAP

NAZWA I ADRES :

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W OBRĘBIE PLACU WŁÓKNIARZY - I ETAP
NA DZIAŁCE NR EWID.516 OBRĘB WOLA MOSZCZENICKA, GM. MOSZCZENICA

INWESTOR :

GMINA MOSZCZENICA
UL. KOSOWSKA 1, 97-310 MOSZCZENICA

OPRACOWAŁ : mgr inż. arch. Adam Felauer
upr. Nr 14 /R-67/LOOIA/ 07

Adam Felauer
mgr inż. architekt

UPRAWNIENIA BUD. DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
14/R-67/LOOIA/07

1. Wiadomości wstępne.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji materiałów i wyrobów, jak również jakości wykonania robót, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego : Miasteczko Ruchu Drogowego w obrębie Placu Włókniarzy – I ETAP.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna została sporządzona do celów przetargowych. Ma na celu uściślenie warunków wykonawczych dla dokładniejszego określenia przedmiotu zadania inwestycyjnego i zakresu robót pod względem techniczno-organizacyjnym. Niniejszą dokumentację należy rozpatrywac łącznie z projektem zagospodarowania działki , projektem budowlanym miasteczka ruchu drogowego w Woli Moszczenickiej.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Teren miasteczka ruchu drogowego obejmuje powierzchnię 1 200 m2.
Teren miasteczka ruchu drogowego nie jest wyrównany, jest porośnięty trawą.
Zakres pierwszego etapu robót obejmuje :
- usunięcie warstwy humusu
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm
- wykonanie ścieżek rowerowych z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem oraz wykonanie z kostki kolorowej grub. 6 cm dwóch przejść dla pieszych
- montaż obrzeży betonowych grub. 6 cm szarych na ławie betonowej
- montaż 1 szt. lampy hybrydowej solarno – wiatrowej na fundamencie betonowym
- montaż 2 szt. stojaków 10-stanowiskowych na rowery zamocowanych poprzez zabetonowanie
- montaż 15 szt. ławek na dwóch podporach z rury stalowej kwadratowej z siedzeniem z czterech listew z drewna liściastego, bez oparcia, zamocowane poprzez zabetonowanie
- posadzenie krzewów – bukszpanu - 30 szt.
- montaż 6 szt. słupków do znaków podwójnych oraz 30szt. do znaków pojedynczych oraz montaż 42 znaków drogowych mini
- uzupełnienie trawników poprzez dosianie trawy.

2. Materiały.

Zestawienie materiałów miasteczka ruchu drogowego w obrębie Pl. Włókniarzy w Woli Moszczenickiej na działce nr ewid. 516 gm. Moszczenica - w/g kosztorysu nakładczego „ Miasteczko Ruchu Drogowego w obrębie Placu Włókniarzy - I ETAP".

Materiały budowlane stosowane do wykonania projektowanego miasteczka ruchu drogowego, muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te winny być oznakowane odpowiednim znakiem świadczącym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W przypadku braku znaku na wyrobie, dostawcy materiałów muszą wydac Wykonawcy potwierdzoną kopię odpowiedniego dokumentu wydanego przez producenta wyrobu bądź jednostkę certyfikującą, na podstawie którego można stwierdzic dopuszczenie do stosowania w budownictwie i warunki stosowania.
Przedstawienie dokumentów nie jest konieczne, jeżeli na wyrobie w sposób trwały jest umieszczony jeden z poniższych znaków :
- znak dopuszczenia wyrobu w budownictwie „B" ;
- deklaracja zgodności z normą lub aprobatą techniczną w postaci symbolu tej normy
- lub aprobaty.

3. Sprzęt.

Sprzęt do wykonania projektowanych robót - w / g kosztorysu nakładczego „ Miasteczko Ruchu Drogowego w obrębie Placu Włókniarzy - I ETAP „ - zestawienie sprzętu.

4. Transport.

Do transportu mas ziemnych zaleca się stosowac samochód samowyładowawczy.

5. Wykonanie robót.

Wykonanie robót winno być zgodne z projektem budowlanym w zakresie lokalizacji , wymiarowania oraz rzędnych. Roboty należy wykonac zgodnie z :
- projektem budowlanym
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

6. Kierownictwo robót. Wykonawca musi zapewnic objęcie kierownictwa budowy w zakresie powierzonych robót przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje protokolarnie,razem z dokumentami. Od chwili przekazania terenu budowy odpowiedzialnośc za teren w zakresie powierzonych robót, wynikających z prowadzenia robót budowlanych przyjmuje kierownik budowy.

8. Zagadnienia związane z terenem inwestycji.

Teren budowy powinien być zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie potrzeby powinny być umieszczone tablice ostrzegawcze.

9. Ochrona środowiska i p. poż.

   Za wykonanie robót zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz ochrony p. poż. odpowiada wykonawca w zakresie prowadzonych prac.

10. Wymagania odnośnie wykonawcy.

    Wykonawca musi zapewnic wykonanie wszystkich obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej i przepisami prawa.

11. Obmiar robót.

    Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót zostały podane w przedmiarach robót.

12. Odbiór robót.

    Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.