Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 14.09.2020 r.

INW.271. 21.2020

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Raciborowice, gm. Moszczenica.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytanie:

1. W której pozycji przdmiarowej należy uwzględnić obsługę geodezyjną budowy, która wymagana jest przez Zamawiającego?
2. Czy w zakres prac wchodzi wykonanie oznakowania poziomego, jeżeli tak to w której pozycji przedmiarowej należy uwzględnić te prace oraz w jakiej technologii należy wykonać oznakowanie (chlorokauczukowe, chemoutwardzalne)?
3. Prosimy wskazać adres placu składowego UG Moszczenica, aby można było określić koszty odwozu materiałów z rozbiórki, które Zamawiający zastrzegł w dokumentacji.
4. Zgodnie z projektem oraz opisem technicznym należy wykonać Podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubości 20 cm, natomiast w przedmiarze poz 120 wskazuje Podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa 20 cm, poz 130 wskazuje 13 cm co daje razem 33 cm Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Wycena obu tych pozycji spowoduje sztuczne zawyżenie oferty. Zamawiający zastrzegł obowiązek załączenia kosztorysu do oferty. Wnosimy o usunięcie (poz. 130) z załączonego przedmiaru.
5. Wnosimy o odzwierciedlenie poz 130 w dokumentacji projektowej.

6. Prosimy o wskazanie poprawnej jednostki dla regulacji skrzynek wodociągowych (poz 500U). Na czym ma polegać regulacja skrzynek wodociągowych.
7. Czy Zamaiwający potwierdza, że skrzynki liczone są w m3?
8. Decyzja o pozwoleniu na budowę jest z 2015 roku, czy Zamawiajacy dysponuje aktualnym ?
9. Prosimy o wyjaśnienie czym podyktowane jest w kryterium doświadczenie wykazanie osoby do Kierowania robotami osoby o 20 letnim stażu – co zapewni maksymalną liczbę punktów dla tego zadania? Kryterium to naszym zdaniem znacznie zawęża liczbę Wykonawców mogących uzyskać maksymalną liczbę punktów. Wnosimy o zmianę kryterium z max 20 lat do max 10 lat. Osoby z 20 letnim stażem z reguły oddelegowane są na budowy o znacznie większym stopniu skomplikowania.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Obsługę geodezyjną inwestycji, a także ewentualne inne pozycje nieuwzględnione w przedmiarze robót załączonym do SIWZ, które według Wykonawcy powinny zostać ujęte w wycenie należy wycenić jako kolejne pozycje po zakończeniu wyceny kosztorysowej.

Ad. 2.

Zgodnie z opisem projektu stałej organizacji ruchu zakres prac obejmuje wykonanie oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych (obecnie nie wykonuje się oznakowania w technologii chlorokauczukowej z uwagi na wprowadzenie nowej technologii jaką są masy chemoutwardzalne).

Ad. 3.

Zamawiający wyjaśnia, że będzie na bieżąco wskazywał Wykonawcy miejsca składowania materiału z rozbiórki. Odległość wywozu materiału - do 3 km.

Ad. 4, 5.

Podbudowę jezdni należy wycenić zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zgodnie z zapisami SIWZ. Z uwagi na powyższe nie należy wyceniać pozycji 130 przedmiaru.

Ad. 6.

Regulacja skrzynek wodociągowych polega na ich regulacji wysokościowej - dostosowując je wysokościowo do projektowanej niwelety drogi. Roboty te będą realizowane w porozumieniu z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Moszczenicy

Ad. 7.


Kosztorys Inwestorski uwzględnia regulację zaworów wodociągowych i określa jednostkę obmiarową : 1 m3 betonu. Na jeden zawór przypada 0,1 m3 betonu. W przedmiarze podana ilość 1,5 m3 betonu - potwierdza, że ilość skrzynek wymagających regulacji jest 15 szt.

Ad. 8.

Zamawiający potwierdza aktualność wydanej w 2015 r. Decyzji - Pozwolenia na Budowę.

Ad. 9.

Zamawiający informuje, iż ilość punktów w kryterium „Doświadczenie" wyliczana jest na podstawie doświadczenia wskazanej osoby w danej ofercie oraz największego doświadczenia **spośród złożonych ofert.** Z uwagi na powyższe określone kryterium nie zawęża liczby wykonawców mogących uzyskać maksymalną liczbę punktów.
Górna granica kryterium (maksymalne doświadczenie uwzględniane do wyliczenia ilości punktów) została ustalona na „20 lat" ponieważ z doświadczenia Zamawiającego wynika, iż Wykonawcy często w ofertach wskazują osoby o doświadczeniu znacznie przekraczającym 20 lat, nawet w przetargach na roboty budowlanych o niewielkim stopniu skomplikowania.



Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a