PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 MAŁA ARCHITEKTURA
90000000-7 ROBOTY PORZĄDKOWE

NAZWA INWESTYCJI	:	Rewaloryzacja parku w Moszczenicy
ADRES INWESTYCJI	:	dz. nr ewid. 854/1obręb 0018 Moszczenica o, jednostka ewidencyjna Moszczenica
INWESTOR	:	Gmina Moszczenica
ADRES INWESTORA	:	97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1
WYKONAWCA ROBÓT	:	-
ADRES WYKONAWCY	:	-
BRANŻA	:	budowlana - mała architektura

Nazwa inwestycji - Rewaloryzacja parku w Moszczenicy - mała architektura

Adres inwestycji - dz. nr ewid. 854/1 obręb 0018 Moszczenica, jednostka ewidencyjna Moszczenica
Inwestor - Gmina Moszczenica

Adres inwestora - ul. Kosowska 1; 97-310 Moszczenica
Przewidywany zakres robót:

- osadzenie elementów małej architektury na uprzednio przygotowanym fundamencie -ławki, kosze na śmieci, tablica info.
- zakup, dostawa i montaż urządzenia napowietrzającego, piętrzącego wodę w stawie.
- wywiezienie odpadów powstałych podczas realizacji, uporządkowanie terenu.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Mała architektura					
1	**45111291-4**	**MAŁA ARCHITEKTURA**			
1 d.1	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż ławek parkowych wg projektu 8	szt szt	8.000	
				RAZEM	**8.000**
2 d.1	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż koszy na śmieci wg projektu 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	**10.000**
3 d.1	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej wg projektu 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	**10.000**
4 d.1	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia piętrzącego, napowietrzajacego wodę w stawie 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2	**90000000-7**	**ROBOTY PORZĄDKOWE**			
5 d.2	KNR 4-04 1105-01 analogia	Transport odpadów powstałych w czasie wykonywania inwestycji samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 10.000	m^3 m^3	10.000	
				RAZEM	**10.000**