Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl/
BIP: http://bip.moszczenica.eu/
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 13.02.2019 r.

INW.271. 4.2019

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wójt Gminy Moszczenica udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy:

Pytanie 1.
W związku z koniecznością zainstalowania urządzeń i łączenia światłowodów przy każdej studni musi być zamontowana szafka zewnętrzna z przełącznicą światłowodową i miejscem na mediakonwertery,- czy należy przewidzieć montaż takiej skrzyni i gdzie ma być zainstalowana.
Odpowiedź:
Zamawiający żąda wykorzystania co najmniej jednej pary włókien na każdą kamerę. Włókna te należy wykorzystać w każdej z latarni z kamerą monitoringu CCTV do podłączenia kamery. Pozostałe włókna pozostaną ciemne w słupie latarni. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia ciemnych włókien w taki sposób by umożliwić wykorzystanie ich w przyszłości. Montaż wszelkich urządzeń należy wykonać w studniach bądź słupach latarni.
Dopuszcza się oczywiście montaż zewnętrznej szafy przy jednej z latarni w celu:
a) Rozszycia włókien przychodzących z serwerowni GOKIS
b) Rozszycia włókien na trasach do poszczególnych latarni w parku (logiczna topologia gwiazdy)
c) Umieszczenia tam przełącznika przemysłowego optycznego wraz z zasilaniem

Pytanie 2.
W jaki sposób ma być zakończony światłowód po stronie monitoringu?(w pomieszczeniu GOK)
(Konieczna jest tam przełącznica światłowodowa , switch + mediakonwertery)
Odpowiedź:
Światłowód ma być wprowadzony do serwerowni i rozszyty na patchpanelu dostarczonym przez Wykonawcę.
Wykonawca dostarczy przełącznik, z którego kablem miedzianym zostanie wykonane podłączenie do istniejących switchy.
Serwerownia obsługująca monitoring jest kompletna i gotowa do podpięcia kolejnych kamer.

Pytanie 3.
Czy w istniejącym rejestratorze jest rezerwa miejsca do podłączenia dodatkowych kamer?
Odpowiedź:
Tak, w istniejącym rejestratorze jest rezerwa miejsca do podłączenia dodatkowych kamer. Rejestracja obrazu odbywa się na macierzach dyskowych przy wykorzystaniu maszyn wirtualnych

Administratorem Danych jest Wójt Gminy Moszczenica.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.moszczenica.pl/ w zakładce RODO, oraz w budynku UG Moszczenica.

Pytanie 4.
Jaki ma być światłowód, na rysunku są sprzeczne informacje: 12J oznacza światłowód jednomodowy, 12-włóknowy a opis jest "światłowód wielomodowy"?
Odpowiedź:
W wycenie należy przyjąć światłowód 12J. Zamawiający podał minimalne wymagania co do ilości włókien. Inwestycję należy wykonać w oparciu o kabel jednomodowy. Zamawiający wyraża zgodę na użycie kabla z większą ilością włókien.

Pytanie 5.
Brak jest schematu połączeń światłowodów (jak mają być połączone poszczególne włókna), inaczej nie wiadomo jakie mediakonwertery dobrać - czy mają pracować w ringu, czy 1 na 1 (nadajnik-odbiornik)
Odpowiedź:
Zamawiający założył, że w każdej z latarni z kamerą znajdować się będzie jeden mediakonwerter, który pozwoli na bazie dwóch włókien optycznych zestawić połączenie do przełącznika znajdującego się w szafie w parku, który ma być jednoczenie miejscem dystrybucji sieci do wszystkich latarni objętych monitoringiem w parku.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a