Pytanie do przetargu pn: Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica - etap II

dotyczy: Usunięcie kolizji z linią napowietrzną nn.

Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz sprawdzeniu stanu autentycznego w terenie proszę o wyjaśnienie wynikłych niezgodności z załączonym kosztorysem nakładczym pt.: Rozbudowa drogi gminnej Rękoraj-Moszczenica etap II usunięcie kolizji energetycznych km 2+027,36 do km 4+560,00

1. W pozycji nr 1, 2, 3 Kosztorysu Nakładczego jest łącznie zawarty demontaż 22kpl. słupów energetycznych w rzeczywistości jest ich do demontażu 24kpl. Jaką ilość należy przyjąć w kosztorysie ofertowym?
2. W pozycji nr 7 Kosztorysu Nakładczego jest zawarty montaż 6kpl. słupów energetycznych typu E10,5/4,3 z dokumentacji wynika że winno być ich 9kpl. Jaką ilość należy przyjąć w kosztorysie ofertowym?
3. Czy w pozycji nr 19 nie powinno być 9szt. muf kablowych, tak wynika z dokumentacji technicznej - w kosztorysie nakładczym jest 7szt. Jaką ilość należy przyjąć w kosztorysie ofertowym?
4. Brak pozycji kosztorysowej zawierającej zawieszanie izolowanych linii napowietrznych 0,4kV typu AsXSn 4x70+25 mm2 - o łącznej długości 516m na odcinku od km 2+027,36 do km 4+560,00 - w projekcie technicznym przewody są przewidziane do wymiany
5. Brak pozycji kosztorysowej zawierającej demontaż linii napowietrznej gołej 0,4kV AL. 4x50+25 mm2 o łącznej długości 5x0,516km = 2,580km
6. Brak pozycji kosztorysowej zawierającej przestawienie słupa energetycznego typu E10,5/4,3 - 1szt. oraz słupa E10,5/6 - 1szt. na odcinku od km 3+076,80 do km 3+016,00.