Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 11.01.2021 r.

INW.271. 42.2020

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadań pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem, budowa sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową, wykonanie studni odpowietrzająco-napowietrzającej i studni pomiarowych w miejscowości Sierosław i Rękoraj, wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Daszówka.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1. Czy Zamawiający jest w stanie określić wymagania stawiane materiałom lub załączyć warunki techniczne jakie należy spełnić i jakie należy zastosować w przypadku rur, kształtek żeliwnych oraz hydrantów?
2. Jaki sposób łączenia rur należy przyjąć do wyceny czy ma to być zgrzewanie doczołowe czy za pomocą kształtki (mufy) elektrooporowych?
3. Czy Zamawiający wymaga aby próby ciśnienia realizować w odcinkach 400m czy można wykonać próby na całych wybudowanych wodociągach ?
4. Czy Zamawiający wymaga z wykonanych przewiertów sterowanych sporządzić wykres z danych zapisanych w systemie sterowania wiertnicą horyzontalną?
5. Czy zamawiający wymaga aby zgrzewanie rur wykonywała osoba z uprawnieniami PN-EN 13067?
6. Czy Zamawiający posiada prawo dysponowania gruntami na cele budowlane i jeśli tak to czy jest to prawo do dysponowania dla sieci wodociągowej czy łącznie dla sieci wodociągowej i kanału technologicznego?
7. Czy Zamawiający potwierdza, że przewidziana w PFU trasa sieci wodociągowej jest niezmienna i nie zajdzie konieczność wydłużenia lub skrócenia zakresu sieci przewidzianej do realizacji?

8. Czy Zamawiający potwierdza termin realizacji przewidziany na 31.11.2021r. Jako datę zakończenia całości inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, gdyż w naszej opinii termin 31.11.2021r. Wydaje się zbyt krótki biorąc pod uwagę zakres inwestycji?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka kształtek kielichowych i kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego musi być zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z PN-EN 545:2010.
Połączenia kołnierzowe występują w rejonie węzłów. Śruby do połączeń kołnierzowych ze stali kwasoodpornej – stal nierdzewna typ 304.
Na połączeniach kielichowych można wykonać maksymalne odchylenia kątowe w zakresie użytej średnicy – połączenia nieblokowane 0°÷5°, połączenia blokowane 0°÷3°.

Stosować hydranty DN 80mm oraz zasuwy kołnierzowe, równoprzelotowe typ F5 z miękkim uszczelnieniem klina przystosowane do ciśnienia nominalnego 1MPa. Stosować hydranty z podwójnym zamknięciem kulowym, na ciśnienie 1,6 MPa. Skrzynki hydrantowe zamontować tak, aby owal pokryw skrzynek hydrantowych usytuowany był prostopadle do osi przewodów rozdzielczych. Skrzynki uliczne do hydrantów należy zabezpieczyć przed osiadaniem krążkami z betonu.
Hydranty zostały zlokalizowane w rozstawie poniżej 150 m od siebie.
Skrzynki uliczne do zasuw – obudowy należy zaopatrzyć w nadstawkę wykonaną z PVC Dz160 od dolnej krawędzi kaptura do co najmniej 5cm w skrzynce.
W miejscu załamań trasy oraz na trójnikach należy wykonać bloki oporowe z betonu C16/20 – zgodnie z normą BN-81/9192-05 oraz instrukcją producenta rur.
Przy uzbrojeniu zasuwie oraz hydrancie należy wykonać bloki podporowe z betonu C16/20.
Zasuwy i hydranty należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zawieszonymi np. na ogrodzeniach.

Ad. 2

Zgrzewanie rur odbywać się będzie głownie w technologii zgrzewania doczołowego maszynami z rejestrem Zarzewów. Inwestor wymaga aby w dokumentacji powykonawczej załączona była dokumentacja z rejestracji Zarzewów tj. oznaczeniem zgrzewu na mapie powykonawczej oraz wydruku z maszyny (zgrzewarki). Dotyczy to również zgrzewania elektrooporowego.

Ad. 3

Próby ciśnieniowe należy wykonywać w odcinkach co 300m.

Ad. 4

Dla odcinków realizowanych w technologii przewiertów sterowanych zgodnie z przepisami geodezyjnymi należy wykonać dokumentację powykonawczą z wykresami prowadzonych przewiertów.

Ad. 5

Tak.

Ad. 6

Zamawiający posiada prawo dysponowania gruntami na cele budowlane dla sieci wodociągowej, nie posiada natomiast dla kanału technologicznego.

Ad. 7

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia ani skrócenia zakresu trasy sieci wodociągowej. Jest to ryzyko Wykonawcy robót budowlanych.

Ad. 8

Zamawiający informuje, iż termin realizacji przedmiotowej inwestycji został określony na dzień: 31.10.2021 r. Ewentualne zmiany w powyższym zakresie możliwe będą do wprowadzenia zgodnie zapisami wzoru umowy i Rozdz. XXI SIWZ.

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a