45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Przebudowa ulicy Głównej w m. Raków Duży - I etap .

Identyfikator kosztorysu: RAKÓW DUŻY I

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 1111-11-11

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**roboty pomiarowe**		
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	**1,38**
	1,382 1,38		
2	**krawężniki i obrzeża**		
20	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe o wym.15x30 cm na łaie betonowej z oporem z betonu C12/15 .	m	**2 918,00**
	2918 2 918,00		
30	KNNR 6 404-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na ławie betonowej z betonu	m	**1 575,00**
	1575 1 575,00		
3	**chodnik**		
40	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane pod chodnik, głębokość 30 cm, kat.gruntu II-IV [RMS=0,66]	m2	**2 880,00**
	2880 2 880,00		
50	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład oraz utylizacja	m3	**864,00**
	2880*0,3 864,00		
60	KNNR 6 104-1 Warstwy odcinająca z pospółki ,agęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 cm	m2	**2 880,00**
70	KNNR 6 113-4 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie (0/31,5)warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm [RMS=1,25]	m2	**2 880,00**
	2880 2 880,00		
80	KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	**2 880,00**
	2880 2 880,00		
4	**wjazdy**		
90	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na całej szerokości wjazdów wykonywane mechanicznie, głębokość 35 cm, kat.gruntu II-IV	m2	**80,00**
	80 80,00		
100	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład i utylizacja	m3	**28,00**
	80*0,35 28,00		
110	KNNR 6 109-3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa (z betoniarni), gr.warstwy 10 cm [RMS=0,5]	m2	**80,00**
	80 80,00		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
120	KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm		m2	**80,00**
	80	80,00		
130	KNNR 6 502-3 Wjazdy z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem		m2	**80,00**
	80	80,00		
5	**odwodnienie**			
140u	1-1 Studzienki ściekowe uliczne z gotowych elementów z montażem wpustu ulicznego żeliwnego ściekowego typ ciężki		szt	**4,00**
6	**Rowy**			
150	KNNR 6 1302-2 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, gr.namułu 20 cm		m	**1 300,00**
	1300	1 300,00		
7	**kładka dla pieszych**			
160u	4-4 Wykonanie kładki dla pieszych nad rowem w ciągu chodnika		szt	**1,00**
8	**kanał technologiczny**			
170u	3-3 Budowa rurociągu .		m	**1 400,00**
180u	3-4 Budowa studni SKR-1		szt	**3,00**
190u	3-5 Budowa słupków przyłączeniowych		szt	**19,00**

----- Koniec wydruku -----