PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT drogi Rękoraj - Sierosław (droga wewnętrzna, dz. 306 Rękoraj Wieś i dz. 457 Sierosław)					
990 m x 4,15 m = 4108,5 m2					
lp.	**Opis i wyliczenia**	**JM.**	**Ilość**	**Cena jedn.**	**Wartość**
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:					
1.	oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych	mb	1800		
2.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m^2	4108,5		
3.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 50kg/m2 x4108=205,4 t	t	205,4		
4.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	4108,5		
5.	Pobocza z tłucznia szer. 0,5m, gr. 10 cm	m^2	990		
Razem:					
VAT					
OGÓŁEM:					

REMONT drogi gminnej Gościmowice I - Stara Wieś (droga gminna, dz. 201/2 obr. Gościmowice II)					
995 m x 3,6 m = 3582 m2					
lp.	**Opis i wyliczenia**	**JM.**	**Ilość**	**Cena jedn.**	**Wartość**
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:					
1.	oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych	mb	995		
2.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m^2	3582		
3.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 50kg/m2 x3582=179 t	t	179		
4.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	3582		
5.	Pobocza z tłucznia szer. 0,5m, gr. 10 cm	m^2	995		
Razem:					
VAT					
OGÓŁEM:					

REMONT ul. Łąkowej w Kosowie (droga wewnętrzna, dz. nr 866 Kosów)

300 m x 4,0 = 1200 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	korytowanie warstwą piasku – gr. 15 cm	m^2	1200		
2.	warstwa tłucznia - gr. 15 cm	m^2	1200		
3.	odtworzenie istniejącego rowu	mb	300		
	Razem:				
	VAT				
	OGÓŁEM:				

REMONT ul. Słonecznej w Kiełczówce (droga gminna, dz. nr 42/1 Kiełczówka)

660 m x 4,0 = 2640 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:				
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m^2	2640		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 50kg/m2 x2640=132 t	t	132		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	2640		
4.	Pobocza z tłucznia szer. 0,5m, gr. 10 cm	m^2	660		
	Razem:				
	VAT				
	OGÓŁEM:				

REMONT drogi w Raciborowicach (droga wewnętrzna, dz. nr 386 obr. Raciborowice)

620 m x 4,0 = 2480 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	korytowanie warstwą piasku – gr. 15 cm	m^2	2480		
2.	warstwa tłucznia - gr. 15 cm	m^2	2480		
	Razem:				
	VAT				
	OGÓŁEM:				

REMONTY CZĄSTKOWE

500 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m^2	500		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 50kg/m2 x500=25	t	25		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm	m^2	500		
Razem:					
VAT					
OGÓŁEM:					