Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**Roboty przygotowawcze**			
1 d.1	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m^2		
	(1.5+11+2)*1.5+(6.4+16.5+9.4+5.2+5+9.2+5.3+12+6+8+5.4+15.4+4.4+27.7+6.6+1.2+3.5+9.8+18.4+7.2+9.8+9.9)*1+16*1	m^2	240.05	
			RAZEM	**240.05**
2 d.1	Ręczne rozebranie nawierzchni na chodnikach z kostki bet. gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej przy pos.9; 14;16;30	m^2		
	1.4*2+1.4*15.5+2*1+1.2*2.9	m^2	29.98	
			RAZEM	**29.98**
3 d.1	Rozebranie nawierzchni chodnika z brukowca mechanicznie (pos.19 i 6)	m^2		
	(3.5+1.7)*1+21*0.6	m^2	17.80	
			RAZEM	**17.80**
4 d.1	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego na zjazdach gr. 15 cm mechanicznie	m^2		
	112	m^2	112.00	
			RAZEM	**112.00**
5 d.1	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m^2		
	(2.2+2.8)+(6+11+15.3+2.2+2)	m^2	41.50	
			RAZEM	**41.50**
6 d.1	Rozebranie nawierzchni zjazdu z brukowca mechanicznie (pos.16a)	m^2		
	4.5*2	m^2	9.00	
			RAZEM	**9.00**
7 d.1	Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej przy pos.28	m^2		
	3.2*3.5	m^2	11.20	
			RAZEM	**11.20**
8 d.1	Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt drogowych betonowych (trylinki) gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m^2		
	(7.6+8.6+7.6+8+10.2+8.8+7.8+13.2+10+8.6+8.8+9.4+6.2)+10	m^2	124.80	
			RAZEM	**124.80**
9 d.1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej na podsypce cementowo-piaskowej przy pos. 17;19	m^2		
	3.5*1+4.7*1	m^2	8.20	
			RAZEM	**8.20**
10 d.1	Rozebranie ist. nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - warstwa ścieralna (regulacja linii nowego krawężnika)	m^2		
	30+160	m^2	190.00	
			RAZEM	**190.00**
11 d.1	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm mechanicznie	m^2		
	30+160	m^2	190.00	
			RAZEM	**190.00**
12 d.1	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm. Regulacja linii nowego krawężnka	m		
	140+230	m	370.00	
			RAZEM	**370.00**
13 d.1	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	403+(16+15.5+19+32+63)	m	548.50	
			RAZEM	**548.50**
14 d.1	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych wraz z podmurówką - rozebranie pos. 55	m^2		
	12	m^2	12.00	
			RAZEM	**12.00**
15 d.1	Ogrodzenia z elementów stalowych na słupkach stalowych obetonowanych wraz z podmurówką- rozebranie pos. 57	m^2		
	12	m^2	12.00	
			RAZEM	**12.00**
16 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym poza teren robót wraz z kosztami wysypiska	m^3		
	240.05*0.07+29.98*0.08+17.8*0.15+112*0.15+41.5*0.15+9*0.15+11.2*0.07+124.8*0.15+8.2*0.12+190*0.04+190*0.15+548.5*0.3*0.15+24*0.2*0.4	m^3	129.44	
			RAZEM	**129.44**
2	**Nawierzchnia jezdni**			
17 d.2	Frezowanie nawierzchni bitumicznej szer. o gr. 4 cm (jezdnia szer.5,5m, włączenia w ulice boczne) z wywozem materiału z rozbiórki na plac składowy urzędu Gminy Moszczenica.(50%powierzchni jezdni)	m^2		
	2230*0.50	m^2	1115.00	
			RAZEM	**1115.00**

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m^2		
	2230	m^2	2230.00	
			RAZEM	**2230.00**
19 d.2	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod warstwę wyrównawczą	m^2		
	2230	m^2	2230.00	
			RAZEM	**2230.00**
20 d.2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 100kg/m2	t		
	2230*0.100	t	223.00	
			RAZEM	**223.00**
21 d.2	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod warstwę ścieralną (jezdnia i włączenia)	m^2		
	2230	m^2	2230.00	
			RAZEM	**2230.00**
22 d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna 0/11 KR1)- nawierzchnia jezdnia i włączenia	m^2		
	2230	m^2	2230.00	
			RAZEM	**2230.00**
3	**Krawężniki**			
23 d.3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem 25x35cm z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej, z wykonaniem rowka pod ławę betonową.	m		
	408+402	m	810.00	
			RAZEM	**810.00**
4	**Chodniki**			
24 d.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku poza teren budowy wraz z kosztami wysypiska. Korytowanie pod stabilizację chodnika.	m^3		
	(358+374)*1.5*2*0.15	m^3	329.40	
			RAZEM	**329.40**
25 d.4	Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa, warstwa gr.10 cm pod nawierzchnię chodnika.	m^2		
	358+374	m^2	732.00	
			RAZEM	**732.00**
26 d.4	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara	m^2		
	358+374	m^2	732.00	
			RAZEM	**732.00**
27 d.4	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem z wykonaniem rowka	m		
	257+249	m	506.00	
			RAZEM	**506.00**
5	**Zjazdy do posesji z kostki betonowej**			
28 d.5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku poza teren budowy wraz z kosztami wysypiska. Głębokość pomniejszona o rozebraną podbudowę z kruszywa gr.15cm, trylinkę, nawierzchnie z betonu, bruku.	m^3		
	502*0.3	m^3	150.60	
			RAZEM	**150.60**
29 d.5	Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa, warstwa gr.10 cm pod nawierzchnię zjazdów.	m^2		
	502	m^2	502.00	
			RAZEM	**502.00**
30 d.5	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m^2		
	502	m^2	502.00	
			RAZEM	**502.00**
31 d.5	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa	m^2		
	(7.5+7.5+7.5+7.5+15+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+9.5+10+10.5+11+11.5+11+21+21.5+10.5+12+13.5+9+8.5+10.5+18)+(10.5+15+14.5+13+13+14+14+14+14+14+28+19+13+15+3.5+3.5+6)	m^2	502.00	
			RAZEM	**502.00**
32 d.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem z wykonaniem rowka	m		
	167+135	m	302.00	
			RAZEM	**302.00**
6	**Regulacjia urzadzeń podziemnych**			
33 d.6	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	m^3		
	12*0.15	m^3	1.80	
			RAZEM	**1.80**

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.6	Regulacja pionowa wpustów ulicznych	m^3		
	7*0.15	m^3	1.05	
			RAZEM	**1.05**
35 d.6	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych	m^3		
	7*0.15	m^3	1.05	
			RAZEM	**1.05**
36 d.6	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodnych	m^3		
	(21+25)*0.1	m^3	4.60	
			RAZEM	**4.60**
7	**Roboty wykończeniowe**			
37 d.7	Plantowanie - obrobienie na czysto terenu za chodnikiem.	m^2		
	300	m^2	300.00	
			RAZEM	**300.00**
8	**Kanał technologiczny**			
38	Wykonanie kanału technologicznego z rur teletechnicznych o średnicy Ø90	Kpl.	1	