Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 17.06.2021 r.

INW.271.9.2021

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pn.: Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy - zmiana przeznaczenia budynku

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1.W projekcie budowalnym w zestawieniu stolarki jest: okna otwieralne i uchylne S=90 h=150 ilość 2 szt - w przedmiarze robót okna występują w poz. 84 jako okna tylko uchylne do 1,5 m2 w ilości 213,97 m2 i w poz. 85 są okna uchylne do 0,6 m2 0,54 m2 - jaki jest rodzaj okien i ilość do oferty proszę o podanie czy te okna się dublują ewentualnie określić pomieszczenia do wymiany okien

Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć ilość i rodzaj okien z projektu budowlanego.
Podane 2 szt. są to nowe okna w nowej klatce schodowej. Poz. przedmiaru 84 /213,97m2/-to są okna rozwieralno - uchylne do wymiany.
Poz. 85 to są okna uchylno-rozwieralne do wymiany sala PCK - 3 sztuki. /s= 90 cm x h=60 cm /

2. Proszę o wyjaśnienie z przedmiaru poz. 36,37,38
- jaki jest przekrój konstrukcyjny do poz. 36,37
- w poz. 38 jest koryto głębokości 0,5m rozumiemy że warstwy konstrukcyjne w poz. 36 i 37 wypełniają te 50 cm
- w poz. 36 i 37 jest "krata parkingowa" czy to są ażurowe kraty betonowe? jeżeli tak to proszę o określenie jakie? - grubość, wymiary, na jakie obciążenia?

Odpowiedź:
Wg. warstwy od góry :
1) Plastikowa krata gr .4,0 cm (wypełnienie pod trawę :mieszanka 70% gleba i 30 % piasek, /wypełnienie kruszywem : dowolny rodzaj max. do fi 20 mm),
2) Warstwa wyrównująca 4,0 cm piasek lub kruszywo 2-5 mm zagęszczona mechanicznie ,
3) Geowłóknina przepuszczająca optymalnie typ 100-300 g/m2,
4) Warstwa nośna przepuszczalna 40 cm najlepiej kruszywo naturalne łamane 0-31,5 mm mocno zagęszczone mechanicznie,
5) Grunt rodzimy po usunięciu humusu ze spadkiem 1-1,5 % w kierunku najlepszego spływu.

3. Proszę o określenie w jakich pomieszczeniach wymieniamy parapety wewnętrzne?

Odpowiedź:
Należy wymienić 67 szt. parapetów. Pomieszczenia w których należy wymienić parapety zostaną wskazane na etapie realizacji.

4. Proszę o określenie w jakich pomieszczeniach należy wykonać - izolację termiczną posadzki "styropian-Podłoga (0,031W/mxk) - podłoga 8 cm" z projektu nie do końca jest jasne

Odpowiedź:
Pomieszczenia, w których należy wykonać izolację termiczną posadzki: 0.28 , 0.31 , 0.32

5. Brak w przedmiarze wyposażenia obiektu w gaśnice i całego wyposażenia jak szafki itp i pytanie czy należy te elementy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:
W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić niezbędne wyposażenie, tj.: Szafki hydrantowe - 7 sztuk , Węże półsztywne /30,0 mb/ - 7 sztuk , Gaśnice /ABC 4 kg proszkowe / - 20 sztuk , Gaśnice / 2 kg do gaszenia elektroniki / -3 sztuki.

6. Przy malowania ścian w przedmiarach nie uwzględniono:
- obramowania ościeży kątownikiem aluminiowym
- 1 x gruntowania całości ścian /pod szpachlę/
- 2x szpachlowania ścian

Odpowiedź:
W wycenie należy uwzględnić prace niezbędne do wykonania zgodnie z technologią robót i projektem budowlanym. Prace powyższe powinny być uwzględnione jako przygotowanie podłoża.

7. Pod wykładzinę Tarket w przedmiarze nie uwzględniono:
- frezowania lastryka
- gruntowania
- wylewki samopoziomującej

wg technologii układania tarketu prace j/w są niezbędne

Odpowiedź:
W wycenie należy uwzględnić w/w prace jako niezbędne do wykonania zgodnie z technologią robót i projektem budowlanym.

8. Brak w przedmiarach schodów wewnętrznych. Brak w przedmiarach dachu /wszystkich warstw/ nad klatką schodową

Odpowiedź:
Ilość stali i betonu na potrzeby schodów określone zostały na rysunkach: Schody wewnętrzne - rys. K-1, Schody zewn. - rys. K-2.
Konstrukcja dachu i ilość materiału określone zostały na rysunku: Rys. A-12 , warstwy dachowe str.17 opis rozw. konstr.- materiałowe. - warstwa E.

Ponadto w Zamawiający zwraca także uwagę, iż w wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić:
1) Demontaż i montaż 50 sztuk lamp sufitowych OPK 236 ,
2) Skucie cokołów z lastrica / 8 cm x 1,5 cm / długość 150 mb ,
3) Ścianki z HPL-u w dwóch toaletach damskich / parter i piętro / .

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a