1. Według specyfikacji technicznej należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne, natomiast w przedmiarach jest mowa o oznakowaniu cienkowarstwowym (farba chlorokauczukowa). Z uwagi na powyższe proszę o określenie rodzaju oznakowania poziomego jakie ma zostać skalkulowane.
2. Według opisu technicznego należy dokonać nasadzeń 300 sztuk drzew miodajnych oraz zamontować pod nadzorem przyrodniczym 50 sztuk budek lęgowych dla ptaków. Brak wymienionych robót w załączonych przedmiarach. Czy powyższe roboty należy uwzględnić w wycenie – jeśli tak to prosimy o aktualizację przedmiarów.
3. Według zapisu SIWZ punkt III Opis przedmiotu zamówienia
   a) Konstrukcja nawierzchni drogi Rękoraj – Moszczenica to: w. ścieralna gr. 5 cm i podbudowa z AC 16 P gr. 7 cm,
   b) Konstrukcja nawierzchni dróg bocznych: w. ścieralna gr. 4 cm i w. wiążąca gr. 4 cm,
   Natomiast w przedmiarze występuje w. wiążąca gr. 7 cm oraz w. ścieralna gr. 5 cm. Z uwagi na powyższe prosimy o zamieszczenie poprawionych przedmiarów.