Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wewnetrzny układ komunikacyjny					
1	**45100000-8**	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		2295	m	2295.000	
				RAZEM	**2295.000**
2	**45233260-9**	**BUDOWA NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ**			
2 d.2	KNNR 6 0101-02 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości nawierzchni	m^2		
		5330	m^2	5330.000	
				RAZEM	**5330.000**
3 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m^3		
		5330*0.45	m^3	2398.500	
				RAZEM	**2398.500**
4 d.2	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2		
		5330	m^2	5330.000	
				RAZEM	**5330.000**
5 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m^2		
		5330	m^2	5330.000	
				RAZEM	**5330.000**
6 d.2	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10	m^2		
		5330	m^2	5330.000	
				RAZEM	**5330.000**
7 d.2	KNR 2-31 0202-07	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m^2		
		5330	m^2	5330.000	
				RAZEM	**5330.000**
8 d.2	KNR 2-31 0202-08	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 5	m^2		
		5330	m^2	5330.000	
				RAZEM	**5330.000**
9 d.2	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m^2		
		5330	m^2	5330.000	
				RAZEM	**5330.000**
10 d.2	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 2	m^2		
		5330	m^2	5330.000	
				RAZEM	**5330.000**
11 d.2	KNR 2-31 1102-01	Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia narzutowego o wysokości 13-17 cm	m^2		
		562	m^2	562.000	
				RAZEM	**562.000**
3	**45221100-3**	**KŁADKA**			
12 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż mostka	m^3		
		1	m^3	1.000	
				RAZEM	**1.000**
4	**90000000-7**	**ROBOTY PORZĄDKOWE**			
13 d.4	KNR 4-04 1105-01 analogia	Transport odpadów powstałych w czasie wykonywania inwestycji samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m^3		
		8	m^3	8.000	
				RAZEM	**8.000**
14 d.4	KNR 4-04 1105-02 analogia	Transport odpadów powstałych w czasie wykonywania inwestycji samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 2	m^3		
		8	m^3	8.000	
				RAZEM	**8.000**

Nazwa inwestycji - Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy - nawierzchnie

Adres inwestycji - dz. nr ewid. 854/1 obręb 0018 Moszczenica, jednostka ewidencyjna Moszczenica
Inwestor - Gmina Moszczenica

Adres inwestora - ul. Kosowska 1; 97-310 Moszczenica
Przewidywany zakres robót:

- wykonanie alejek żwirowych
- remont istniejącej alei brukowej

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
90000000-7 ROBOTY PORZĄDKOWE

NAZWA INWESTYCJI	:	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy-nawierzchnie
ADRES INWESTYCJI	:	dz. nr ewid. 854/1obręb 0018 Moszczenica o, jednostka ewidencyjna Moszczenica
INWESTOR	:	Gmina Moszczenica
ADRES INWESTORA	:	97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1
WYKONAWCA ROBÓT	:	-
ADRES WYKONAWCY	:	-
BRANŻA	:	drogowa