Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1	KNR 15-01 0202-03	Mechaniczna rozbiórka murów układanych na zaprawie cementowej	m^3		
		87,5*0,4*1,3	m^3	45,500	
				RAZEM	**45,500**
2 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		7*2	m	14,000	
				RAZEM	**14,000**
3 d.1	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		7*1*2	m^2	14,000	
				RAZEM	**14,000**
4 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		7*1*2	m	14,000	
				RAZEM	**14,000**
5 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m^3		
		87*0,4*1,3+1,7	m^3	46,940	
				RAZEM	**46,940**
2		**Roboty ziemne**			
6 d.2	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne (wykonanie skarpy od ul. Piotrkowskiej) wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		80*0,7*0,5/2	m^3	14,000	
				RAZEM	**14,000**
7 d.2	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne (koryta gł. 40 cm, na poszerzeniach wjazdu i chodnika wejściowego) wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		(7*1*2 +7*1,5)*0,4	m^3	9,800	
				RAZEM	**9,800**
3		**Podbudowy, chodniki, obrzeża**			
8 d.3	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m^2		
		7*1*2+7*1,5	m^2	24,500	
				RAZEM	**24,500**
9 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m^2		
		7*1*2+7*1,5	m^2	24,500	
				RAZEM	**24,500**
10 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki (przy wjeździe, chodniku wejściowym i od ul Piotrkowskiej) i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		7*2+7*2+87,5	m	115,500	
				RAZEM	**115,500**
11 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową przy wjeździe , chodniku i od ul. Piotrkowskiej	m		
		2*7+2*7+87,5	m	115,500	
				RAZEM	**115,500**
12 d.3	KNNR 6 0502-03	Chodnik wejściowy z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2		
		7*1,5	m^2	10,500	
				RAZEM	**10,500**
13 d.3	KNR AT-03 0302-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm układanych ręcznie	m^2		
		6*7	m^2	42,000	
				RAZEM	**42,000**
4		**Ogrodzenie**			
14 d.4	KNR-W 2-02 1803-01	Zakup 87,5 mb ogrodzenia (wg projektu, w tym 1 szt. bramy rozsuwanej o szer. 6 m + 1 szt. furtki o szr. 1 m) z profili stalowych, ocynkowanch i malowanych na kolor czarny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
15 d.4	KNR-W 2-02 1803-01	Montaż kpletnego ogrodzenia wraz z wykonaniem podmurówki betonowej zatopionej w gruncie na głębokość 30 cm.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**