Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 19.07.2022 r.

INW.271.31.2022

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 382 000 euro na wykonanie zadania pn.: Dostosowanie części budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1. Czy Zamawiający może zamieścić zestawienie materiałowe do przedmiaru Wejście A, przebudowa piwnicy_Przedmiary.

2. W załączonych rysunkach w projekcie architektoniczno-budowlanym Rys. okna do wymiany. W załączonym przedmiarze nie ma okien ani rolet, prosimy o uszczegółowienie czy są one w zakresie jeżeli tak to proszę o podanie wymiarów okna materiału z jakiego mają być, klasa szyby i rolety.

3. W załączonym przedmiarze w pozycji numer 120d.3.13 Wycena własna Dostawa, montaż platformy windy - 1szt. Prosimy o uszczegółowienie jaki rodzaj platformy Zamawiający ma na myśli z podaniem jego parametrów i materiałów z jakich ma być ona wykonana. W załączonych projektach nie ma nigdzie tego typu opisu. Jednocześnie proszę o uszczegółowienie zasilania i sterowania w/w platformy.

4. W załączonym przedmiarze w pozycji numer 33d.2 kalkulacja własna Daszek aluminiowy 1 kpl. Proszę o uszczegółowienie jak ma wyglądać ten daszek wymiary, jak zamocowany. W załączonym projekcie nie ma szczegółu w/w daszku aluminiowego.

5. W załączonym przedmiarze robót w kilku pozycjach użyto KNR - KNKRB 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego [wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania] proszę o informację jak należy wycenić pozycję w których zastosowano ten KNR.

Odpowiedzi:

1. Montaż fasady aluminiowej słupowo-ryglowej o wym.3,64x3,96m z drzwiami dwuskrzydłowymi 1,70x 2,10m. Wejście A - wg .projektu technicznego.
2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje okien do wymiany.
3. Platformę, windę dla NPS, należy wyposażyć w tzw. panel wjazdowy, zapewniający wjazd platformy, windy z piwnicy na poziom wejścia A w budynku (wysokość do pokonania ok. 244 cm.) Platforma, winda musi być obudowana czterema ścianami i dachem. Zasilanie z istniejącej instalacji elektrycznej.

4. Daszek o wym. s=150cm x 110cm. Załączone zdjęcia (dodatkowo widok zejścia do kotłowni do remontu.)
5. Alternatywne numery KNR :
   - poz. 23 alternatywnie - KNR-W 2-02 0514-01
   - poz. 28,95,99,102 - alternatywnie - KNR-W 2-02 0830-04
   - poz. 125,126,127,128,136 - KNR-W 2-02 1026-01+KNR-W 2-02 1022-05

   Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami w SWZ załączony przedmiar pełni funkcję pomocniczą i może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

Marceli Piekarek

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a