Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 29.12.2021 r.

INW.271. 26 .2021

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1. **Wykonawca wnosi o wyjaśnienie ilości poz. 10 przedmiaru robót. Wg SWZ do wykonania jest odcinek drogi od km 1+470 do km 3+472,35 oraz odcinki boczne 0+044,94, 0+049,360 i 0,022,93. Łączna długość wykonywanych odcinków dróg wynosi 2119,52 mb. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót.**
2. **W związku z pyt. 1 prosimy o wyjaśnienie, czy pozostałe pozycje przedmiaru wynikające z długości odcinka drogi do wykonania zostały poprawnie wyliczone. Zdaniem wykonawcy wszystkie pozycje zawierają błędnie przyjętą długość odcinka, co powoduje zaniżenie przedmiarów w poz. 110, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 230, 240, 270.**
3. **Wykonawca wnosi o wyjaśnienie ilości poz. 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350 przedmiaru robót. Wg projektu do wykonania jest 4 przepusty po 10 mb każdy (w km 1+690,86, 2+161,75, 3+258,24 oraz w km 0+001,6 w drodze bocznej w ok. 3+320 mb ciągu głównego). Łączna długość przepustów wynosi 40 mb i wiąże się ze zmianą w/w pozycji przedmiarowych. Ponadto ława pod przepust (w. mrozoochronna i kruszywo) wg przekroju jest szerokości 1,2 mb a nie jak przyjmuje przedmiar szer. 0,6m. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót dla w/w pozycji.**
4. **Wykonawca wnosi o wyjaśnienie ilości poz. 650 przedmiaru robót. Wg projektu do wykonania jest 4 studzienki ściekowe. Ponadto przedmiar robót nie uwzględnia wykonania przykanalików z rur fi 160mm oraz brak jest opisu i pozycji dotyczącej włączenia przykanalików w kanał rowu krytego z rur PVC. Prosimy o wyjaśnienie oraz poprawienie przedmiaru robót.**

5. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie ilości poz. 570 przedmiaru robót. Wg przeprowadzonej wizji w terenie wykonawca wyliczył istniejących studni w ilości 17 szt. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót dla w/w pozycji.

6. Prosimy o potwierdzenie, iż pobocze należy wykonać z płyt betonowych ażurowych zgodnie z SWZ, a nie z projektem, który mówi o kruszywie łamanym gr. 15 cm. Ponadto prosimy o potwierdzenie szerokości pobocza 60 cm.

7. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie ilości poz. 690 i 700 przedmiaru robót. Wg projektu stałej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drogi należy zamontować 36 szt. znaków drogowych na 29 słupkach. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót dla w/w pozycji lub wyjaśnienie rozbieżności.

8. Wykonawca wnosi o udostępnienie projektu budowlanego w wersji edytowalnej (cad) lub zestawienia powierzchni zjazdów i powierzchni chodnika z kostki betonowej. Zdaniem wykonawcy ilość powierzchni z kostki betonowej (zjazdy i chodnik) jest zdecydowanie zaniżona. W projekcie budowlanym jest 70 zjazdów poza ciągiem chodnika (70*20=1400m2) co może odpowiadać poz. przedmiarowej nr 480 oraz chodnik ze zjazdami (od km 1+470 do 3+306 = 1836 mb oraz dodatkowo ok. 200 mb na skrzyżowaniu przy szkole, co łącznie daje 2036 mb x 2m szer. = 4072m2 w tym 78 zjazdów o pow. ok 950 m2 z kostki kolorowej. Zatem poz. 410 przedmiaru robót uwzględnia wyłącznie powierzchnię chodnika bez powierzchni zjazdów. Prosimy o wyjaśnienia i poprawienie przedmiarów dla nawierzchni z kostki brukowej.

9. Według części opisowej projektu budowlanego wymaga się wykonania 7 cm warstwy podbudowy zasadniczej bitumicznej z AC 16 P. Pozostała dokumentacja i przedmiar nie przewiduje tej warstwy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

10. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca wnosi o zmianę zapisów SWZ dotyczących wymaganych kosztorysów szczegółowych. Przy tak określonym charakterze wynagrodzenia wystarczającym dla Zamawiającego są kosztorysy uproszczone oraz ewentualne podanie wskaźników cenotwórczych (robocizna, wskaźniki narzutów). Tworzenie kosztorysów szczegółowych jest dla wykonawcy praco i czasochłonne, a postepowanie zostało ogłoszone w okresie świąteczno - noworocznym, gdzie znaczna część firm (dostawcy, podwykonawcy) ma okresu urlopowe i nie ma możliwości pozyskania szczegółowych ofert.

Odpowiedzi:

Ad. 1 – 5, 7, 8
Zgodnie z zapisami SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny.

Z uwagi na powyższe jeżeli Wykonawca uważa, że przedmiary zawierają błąd lub nie obejmują jakiegoś elementu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej należy go skorygować lub ująć jako osobną pozycję w wycenie.

Ad. 6.
Zamawiający potwierdza, że pobocza należy wykonać zgodnie z zapisami SWZ.

Ad. 9.
Zamawiający informuje, że warstwy konstrukcyjne drogi należy wykonać zgodnie z SWZ. W przedmiotowym zadaniu nie występują podbudowy bitumiczne – warstwy AC 16P.

Ad. 10.
Zamawiający informuje, iż na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą kosztorysu uproszczonego.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek