WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

Znak sprawy: **GOŚ.6220.2.2023** Moszczenica, 2024-08-08

DECYZJA NR 5/2024
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) zwaną dalej ustawą *ooś*, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit.b oraz § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku , pełnomocnika reprezentującego inwestora z dnia 15.04.2023r. przekazanego Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 10.05.2023r., w którym to wyznaczono Wójta Gminy Moszczenica jako organ do załatwienia sprawy

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego do hodowli trzody chlewnej do obsady maksymalnej 278,74 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” *przewidzianego do realizacji na działce nr ewid.402/2, 402/1 obręb Boryszów, gmina Grabica*

Określam:

I. Zakres, skala i miejsce lokalizacji przedsięwzięcia:

Planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie usytuowane na działce o numerze ewid. 402/2 oraz 402/1 obręb Boryszów, gmina Grabica, województwo łódzkie.

W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się:

- budowę budynku inwentarskiego – tuczarni;
- wykonanie niezbędnych przyłączy wodociągowych, elektroenergetycznych;
- budowę dwóch zbiorników na gnojowicę;
- uzbrojenie istniejącego otworu studni w urządzenia do poboru wody;
- wykonanie niezbędnych utwardzeń terenu;
- wykonanie pasów zieleni.

Maksymalna sumaryczna obsada DJP dla projektowanego budynku wynosi 68,6 DJP.

Maksymalna docelowa suma DJP dla całego gospodarstwa wynosi 278,74 DJP.

II. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie.
2. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej na etapie realizacji inwestycji, zewnętrzne prace budowlane emitujące hałas i transport materiałów należy prowadzić w porze dnia w godz. $6^{00} - 22^{00}$.
3. Podczas wykonywania prac ziemnych przed ich rozpoczęciem monitorować wykopy w celu znalezienia uwięzionych w nim zwierząt i oswobodzić je.
4. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować, powierzchnie nieutwardzone należy zagospodarować jako tereny biologicznie czynne.
5. Masy ziemne pochodzące z wykopów należy tymczasowo zmagazynować i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, następnie rozplantować na terenie należącym do Wnioskodawcy w sposób niepowodujący zmiany kierunku odpływu wód lub przekazywać do wykorzystania innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie, odzysk czy unieszkodliwienie odpadów. Za gospodarkę odpadami weterynaryjnymi odpowiadać będzie wytwórca odpadów.
7. Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności należy umieszczać w szczelnym, zamykanym pojemniku/kontenerze chłodniczym, a następnie niezwłocznie powinny być odbierane przez koncesjonowaną firmę posiadającą w tym kierunku niezbędne zezwolenia.
8. Realizacja planowanych obiektów i elementów infrastruktury przedsięwzięcia winna nastąpić z zachowaniem wymaganych odległości wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 81) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).
9. Powierzchnia części inwentarzowej planowanych obiektów inwentarskich winna spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków

zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56 poz. 344 ze zm.).

10. Trzodę chlewną w nowoprojektowanym budynku inwentarskim utrzymywać w systemie bezściółkowym, na podłodze rusztowej.
11. Gnojowicę należy tymczasowo magazynować w kanałach gnojowych, usytuowanych pod budynkiem tuczarni pod rusztami, o łącznej pojemności min. 100,00 m^3 oraz w projektowanych zbiornikach (bezpośrednio przy budynku nowoprojektowanej chlewni) o pojemności min. 85,00 m^3 każdy i istniejącym zbiorniku zewnętrznym o pojemności szacunkowej 810,00 m^3.
12. Należy zapewnić, aby dno oraz ściany kanałów i zbiorników na gnojowicę były w pełni wodoszczelne oraz należy prowadzić badanie szczelności kanałów i zbiorników.
13. Należy dopasowywać ilość i rodzaj podawanego pokarmu do wymagań zwierząt na różnych etapach cyklu chowu w celu minimalizacji odchodów. Należy stosować żywienia fazowe paszami z niższymi zawartościami białka surowego i fosforu całkowitego w celu redukcji wydalanego azotu i fosforu. Do gnojowicy dodawać preparaty redukujące odory.
14. Stosować probiotyczne mikroorganizmy w żywieniu (jako dodatek do pasz) i higienizacji obiektów inwentarskich (zasiedlanie chlewni mikroorganizmami poprzez stosowanie oprysków kojców oraz zaszczepianie nimi gnojowicy gromadzonej w kanałach gnojowych pod budynkami).
15. Energię elektryczną pobierać z sieci energetycznej.
16. Wodę na potrzeby projektowanego przedsięwzięcia należy pobierać z własnego ujęcia wód (studni). Pobór wód podziemnych nie może przekraczać wielkości wynikającej z uzasadnionego zapotrzebowania.
17. Do pojenia zwierząt zastosować poidła z miseczką, gwarantujące automatyczne dostarczanie wody, potrzebnej do bytowania świń.
18. Budynek inwentarski należy utrzymywać w czystości. Po każdym zakończonym cyklu chowu, budynek chlewni czyści za pomocą myjki wysokociśnieniowej.
19. Dezynfekcję przeprowadzać poprzez opryskiwanie, zamgławianie lub zadymianie pomieszczeń i wyposażenia z wykorzystaniem preparatów nietoksycznych, ulegających biodegradacji oraz niestwarzających zagrożenia dla środowiska.
20. Wody opadowe z terenu przedsięwzięcia należy odprowadzać na tereny biologicznie czynne należące do Wnioskodawcy, w sposób niezakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich.
21. Woda z mycia budynków inwentarskich będzie odprowadzana do zbiorników pod rusztami gnojowymi, a następnie zagospodarowana razem z gnojowicą.
22. W projektowanym budynku inwentarskim należy zaprojektować instalację wentylacji zapewniającą dostarczenie i przemieszczanie powietrza w niezbędnej ilości, aby osiągnąć pożądaną temperaturę, wilgotność, minimalne stężenie gazów szkodliwych oraz inne parametry powietrza i mikroklimatu zapewniające optymalne warunki hodowli zwierząt.
23. Zaprojektować pasy zieleni izolacyjnej zimozielonej średnio- i wysokopiennej

o długości ok. 80 m licząc od południowej krawędzi magazynu paszowego wzdłuż zachodniej granicy działki inwestycyjnej. Pas zieleni powinien być złożony z roślinności średnio (wysokość: 8-30 m) i wysokopiennej (wysokość powyżej 30 m) z gatunków rodzimych, zimozielonych. Wiek sadzonek, ich wysokość i gęstość sadzenia należy dobrać w taki sposób, by w jak najszybszym czasie stworzyć zwarty szpaler drzew i/lub krzewów spełniający funkcje izolacyjne względem otaczających terenów. Pasy zieleni wykonać tuż po zakończeniu robót budowlanych, przed uruchomieniem produkcji w obiektach.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Zaprojektować budynek inwentarski (chlewnia) o obsadzie maksymalnej 490 sztuk tucznika (do 68,6 DJP) w systemie utrzymania na rusztach wraz z niezbędną infrastrukturą. Powierzchnia zabudowy nowoprojektowanej chlewni powinna wynosić do 600 m^2, w tym powierzchnia inwentarzowa czynna do 490 m^2 przeznaczona na chów tucznika do wagi ok. 120 kg. Wysokość w okapie do 5 m, wysokość w kalenicy do 10 m, ściany z bloczków betonowych, dach dwuspadowy z płyty warstwowej. Pod budynkiem należy zaprojektować kanały gnojowice oraz dwa zbiorniki zewnętrzne zbiorniki usytuowane bezpośrednio przy budynku nowoprojektowanej chlewni) o pojemności min. 85,00 m^3 każdy. Ponadto należy zaprojektować infrastrukturę techniczną umożliwiającą przepompowywanie nadwyżki gnojowicy do istniejącego zbiornika zewnętrznego o pojemności szacunkowej 810,00 m^3. Planowany obiekt należy wyposażyć w instalację wodociągową, wentylacyjną, elektryczną oraz system pojenia zwierząt i system paszowy.
2. Zaprojektować w planowanym budynku inwentarskim mechaniczne urządzenia wentylacyjne, tj. mechaniczne urządzenia wentylacyjne (kominowe) o średnicy Ø 50 cm (6 sztuki) na wysokości wylotu nie mniejszej niż 6,5 m n.p.t, o wydajności min. 7 500 m^3/h oraz wentylację grawitacyjną (okna uchylne oraz klapy wentylacyjne).
3. Zaprojektować uzbrojenie istniejącego otworu studni w urządzenia do poboru wody o wydajności do 13,7 m^3/h.
4. Zaprojektować powierzchnie terenów utwardzonych ziemnych do 400 m^2.
5. Wyposażyć gospodarstwo w kontener na padłe zwierzęta.
6. Zaprojektować niezbędne elementy infrastruktury technicznej.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Analizy porealizacyjnej.
2. Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
3. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia planowanego przez polegającego na ***„Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego do hodowli trzody chlewnej do obsady maksymalnej 278,74 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”*** *przewidzianego do realizacji na działce nr ewid.402/2, 402/1 obręb Boryszów, gmina Grabica.*

Wnioskiem z dnia 15.04.2023r. pełnomocnik reprezentujący inwestora zwróciła się do Wójta Gminy Grabica o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na wyłączenie z przedmiotowej sprawy Wójta Gminy Grabica z mocy art. 25 § 1 pkt.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2024 r., poz.572) Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 10.05.2023r. wyznaczono Wójta Gminy Moszczenica jako organ do załatwienia sprawy działając na podstawie art.26 § 2 Kpa.

Obwieszczeniem i zawiadomieniem z dnia 27.07.2023r. powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.), należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: § 2 ust. 1 pkt 51b i § 3 ust. 1 pkt 73.

W związku z tym zgodnie z art.77 ust.1 ustawy ooś w dniu 27.07.2023 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim o opinię.

Obwieszczeniem z dnia 27.07.2023r. znak: GOŚ.6220.2.2023 zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu. W toku prowadzonego postępowania na etapie udziału społeczeństwa nie wpłynęły żadne protesty, uwagi ani wnioski.

W dniu 28.08.2023 r. (data wpływu 31.08.2023r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim wniósł o uzupełnienie przedłożonego Raportu w zakresie wskazanym w piśmie.

Zawiadomieniem znak: PO.RZŚ.4900.85.2023 z dnia 31.08.2023r.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wskazał termin uzgodnienia warunków.

Zawiadomieniem znak: WOOŚ.4221.86.2023.TWo z dnia 30.08.2023r.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wskazał termin uzgadniający warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem znak: WOOŚ.4221.86.2023.TWo.2 z dnia 13.09.2023r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Moszczenica o uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wskazanym w piśmie.

Obwieszczeniem i zawiadomieniem z dnia 26.09.2023r.Wójt Gminy Moszczenica powiadomił o terminie załatwienia sprawy.

Zawiadomieniem znak: PO.RZŚ.4900.85.2023.KS z dnia 02.10.2023r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wskazał nowy termin uzgodnienia warunków.

W dniu 30.09.2023r. do Urzędu Gminy w Moszczenicy drogą elektroniczną wpłynął wniosek Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego o dopuszczenie na prawach strony do przedmiotowego postępowania. Wskutek czego, postanowieniem z dnia 17.10.2023r. dopuszczono ww. fundację do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Obwieszczeniem z dnia 17.10.2023r. poinformowano strony o dopuszczeniu fundacji do udziału w postępowaniu oraz o możliwości zapoznania się z treścią niniejszego postanowienia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem znak: PO.RZŚ.4900.85.2023.KS z dnia 17.10.2023r. wezwał Inwestora do przedstawienia uzupełnień do Raportu we wskazanym zakresie.

Zawiadomieniem znak: WOOŚ.4221.86.2023.TWo.3 z dnia 24.10.2023r.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wskazał nowy termin uzgodnienia warunków uzasadniając poziomem skomplikowania sprawy.

Obwieszczeniem i zawiadomieniem z dnia 06.12.2023r. Wójt Gminy Moszczenica powiadomił strony o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

Zawiadomieniem znak: WOOŚ.4221.86.2023.TWo.4 z dnia 03.01.2024r.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wskazał nowy termin uzgodnienia warunków uzasadniając poziomem skomplikowania sprawy.

W dniu 23.01.2024r. Pełnomocnik Inwestora w związku z wezwaniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim złożył uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczeniem i zawiadomieniem z dnia 19.02.2024r. Wójt Gminy Moszczenica powiadomił strony o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

Po zapoznaniu się z uzupełnionym materiałem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim pismem znak : ON-ZNS.90281.18.2024 z dnia 01.03.2024r. (data wpływu 05.03.2024r.) pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem znak: WOOŚ.4221.86.2023.TWo.5 z dnia 04.03.2024r.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wskazał nowy termin uzgodnienia warunków uzasadniając poziomem skomplikowania sprawy.

W dniu 05.03.2024r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskiew Poznaniu pismem znak: PO.RZŚ.4900.85.2023.KS pozytywnie uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na : ***„Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego do hodowli trzody chlewnej do obsady maksymalnej 278,74 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”*** *przewidzianego do realizacji na działce nr ewid.402/2, 402/1 obręb Boryszów, gmina Grabica* w proponowanym do realizacji wariancie oraz określił warunki realizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił jego warunki postanowieniem znak: WOOŚ.4221.86.2023.TWo.6 z dnia 15.04.2024r.

Obwieszczeniem z dnia 23.04.2024r. przeprowadzono ponownie procedurę udziału społeczeństwa oraz poinformowano o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy. W toku prowadzonego postępowania na etapie udziału społeczeństwa nie wpłynęły żadne protesty, uwagi ani wnioski.

W dniu 28.05.2024r. zawiadomiono strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym stanowiącym podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną oraz wskazano termin załatwienia sprawy.

Z uwagi na wniosek Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego dopuszczonej na prawach strony do przedmiotowego postępowania o udostępnienie dokumentacji oraz zapewnienie co najmniej dwutygodniowego okresu czasu na zapoznanie się z udostępnioną dokumentacją i ewentualnym wypowiedzeniem się co do zebranego materiału wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy.

We wskazanym przez fundację terminie Fundacja nie zgłosiła uwag.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i jest wymagana dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu jest obligatoryjne.

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, ustalono co następuje:

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia tuczu) wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o numerze ewid. 402/2 oraz 402/1 obręb Boryszów, gmina Grabica, województwo łódzkie. Przedmiotowe działki nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego.

W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się budowę budynku inwentarskiego (chlewnia tuczu) o obsadzie maksymalnej 490 sztuk tucznika (do 68,6 DJP) w systemie utrzymania na rusztach wraz z niezbędną infrastrukturą w postaci:

- niezbędnych przyłączy wodociągowych, elektroenergetycznych;
- budowę zbiornika na gnojowicę w ilości do 2 sztuk o pojemności sumarycznej min. 85 m^3 każdy;
- uzbrojenie istniejącego otworu studni w urządzenia do poboru wody o wydajności do 13,7 m^3/h;
- wykonanie niezbędnych utwardzeń terenu;
- wykonanie pasów zieleni.

Powierzchnia zabudowy nowoprojektowanej chlewni w systemie bezściołowym wyniesie do 600 m^2, w tym powierzchnia inwentarzowa czynna do 490 m^2 przeznaczona na chów tucznika do wagi ok. 120 kg. Wysokość w okapie do 5 m, wysokość w kalenicy do 10 m, ściany wykonane z bloczków betonowych, dach dwuspadowy z płyty warstwowej. Magazynowanie gnojowicy przewidziano w kanałach pod budynkiem oraz w zbiornikach na gnojowice obok budynku o pojemności min. 85 m^3 każdy.

Przewidywany obiekt inwentarski zostanie wyposażony w następujące instalację oraz sieci:

- elektryczną, w tym oświetlania,
- wodną,
- gnojowicowe (wewnętrzne szczelne zbiorniki),
- systemu wentylacji nawiewnej oraz mechanicznej wentylacji,
- dystrybucji paszy – system automatycznego zadawania paszy,
- kanalizacji sanitarnej.

W obrębie istniejącego gospodarstwa wchodzą następujące budynki:

- budynek istniejący 1: powierzchnia zabudowy 653 m^2 – decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez Wójta Gminy Grabica znak: 7351/2/95 z 13.02.1995 r. dla budynku inwentarskiego przeznaczonego na chów tuczników (powierzchnia inwentarzowa czynna 597 m^2);
- budynek istniejący 2: powierzchnia zabudowy ok. 1 000,2 m^2 – decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez Wójta Gminy Grabica znak: 7353/54/02 z 21.08.2002 r. dla budynku inwentarskiego przeznaczonego na chów tuczników (powierzchnia inwentarzowa czynna 904,4 m^2);
- budynki garażowe: powierzchnia zabudowy ok. 156 i 160 m^2;
- magazyn paszowy: powierzchnia zabudowy ok. 560 m^2;
- zbiornik na gnojowice o pojemności ok. 810 m^3, wysokość zbiornika 4 m;
- paszarnia: powierzchnia zabudowy ok. 115 m^2;
- istniejące silosy paszowe: 3 o pojemności 17,5 m^3 każdy od strony północnej istniejącej paszarni.

W chwili obecnej na terenie gospodarstwa prowadzony jest chów trzody chlewnej w systemie bezściołowym. Chów prowadzony jest w cyklu otwartym – nabywane są warchlaki o wadze do 30 kg i tuczne do uzyskania wagi ok. 120 kg.

Obsada obliczona na podstawie istniejącej powierzchni inwentarzowej wynosi 210,14 DJP (1501 szt. stanowisk dla tucznika o wadze powyżej 110 kg). Maksymalna docelowa suma DJP w planowanym budynku inwentarskim wyniesie 68,6 DJP. Sumaryczna obsada w gospodarstwie po zrealizowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia nie powinna przekraczać 278,74 DJP.

Przedsięwzięcie podejmowane będzie na terenie wiejskim. Miejsce przedsięwzięcia, ze względu na swoje sąsiedztwo, lokalizację oraz obecne zagospodarowanie, nie charakteryzuje się szczególnymi, ponadprzeciętnymi walorami krajobrazowymi oraz przyrodniczymi. Omawiany obszar to typowo wiejski krajobraz z terenami wykorzystywanymi rolniczo.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego terenu inwestycyjnego znajdują się:

- od północy – droga publiczna a za nią rozproszona zabudowa zagrodowa oraz terenu upraw rolnych;
- od południa – tereny upraw rolnych;
- od wschodu – tereny zabudowane i tereny upraw rolnych;
- od zachodu – tereny zabudowane i tereny upraw rolnych.

W trakcie budowy nie przewiduje się znaczących przekształceń powierzchni terenu, co nie powinno grozić masowymi ruchami ziemi.

Chów trzody chlewnej prowadzony będzie w cyklu otwartym tj. na bazie warchlaków pozyskanych z zakupu. Inwestor będzie kupował warchlaki o wadze ok. 30 kg, które następnie będzie tuczył do maksymalnej wagi końcowej ok. 120 kg. W ciągu roku w każdej z chlewni realizowane będą maksymalnie 3 cykle produkcyjne, trwające po ok. 15 tygodni każdy.

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń dla świń ograniczy ryzyko strat powodowanych chorobami zakaźnymi atakującymi stado. Utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt w sterylnej czystości jest praktycznie niemożliwe, jednak skuteczne czyszczenie i dezynfekcja mogą ograniczyć ilość niebezpiecznych zarazków do poziomu, który nie wpłynie szkodliwie na produkcyjność i dobrostan świń.

Regularnie przeprowadzone będzie odkażanie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich. Do odkażania zastosowany zostanie środek/metoda o szerokim spektrum działania przeciwko wirusom, bakteriom, grzybom, pasożytom itp. Obecne dostępne na rynku środki do dezynfekcji zawierają na ogół kilka substancji aktywnych, które działają na większość patogenów spotykanych w tego rodzaju obiektach inwentarskich. Dezynfekcja prowadzona będzie metodą oprysku, zamgławiania, bądź zadymiania. Dezynfekcji podlegać będą również system pojenia oraz system zadawania paszy.

Po każdym etapie chowu czyszczeniu i konserwacji podlegać będą urządzenia. Sprawdzane będzie działanie wszelkiego rodzaju mechanizmów – wentylacja, paśniki, instalacja wodna, oświetlenie. Obiekty wyposażone będą w instalację wodną do pojenia zwierząt oraz instalację elektryczną. Do karmienia zwierząt będą służyć autokarmniki, natomiast do pojenia – poidła smoczkowe. W celu poprawy warunków chowu, jak również minimalizacji uciążliwości zapachowych należy stosować probiotyczne mikroorganizmy.

Czyszczenie w chlewniach odbywać będzie przy użyciu myjki wysokociśnieniowej (nie będą stosowane detergenty). Na żadnym z etapów czyszczenia obiektów nie będą stosowane środki chemiczne mogące przedostać się do gnojowicy.

Oprócz zapewnienia oświetlenia wnętrza obiektu naturalnym światłem dziennym, w budynku wykonane będzie oświetlenie sztuczne z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła.

Zaopatrzenie przedmiotowej inwestycji w wodę będzie odbywało się z własnego ujęcia (studni). Obsługa komunikacyjna gospodarstwa odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd indywidualny z drogi gminnej. Zaopatrzenie w energię elektryczną zapewni lokalna sieć elektroenergetyczna. Wody opadowe i roztopowe z terenu gospodarstwa będą odprowadzane powierzchniowo po terenie, co nie zaburzy stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

W celu utrzymania na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt właściwego obiegu powietrza, stopnia zapylenia, temperatury, względnej wilgotności powietrza oraz stężenia gazów, w projektowanych budynkach inwentarskich zastosowanie znajdzie system wentylacji mechanicznej, wyciągowej.

Eksploatacja przedmiotowego gospodarstwa po zrealizowaniu przedsięwzięcia wymagać będzie dostawy: wody – ok. 15,928 m^3/dobę, paszy – ok. 1 5553 Mg/rok.

Nie przewidziano ogrzewania przedmiotowego budynku inwentarskiego

Planowany budynek inwentarski będzie obiektem utrzymywania trzody chlewnej w systemie bezściółkowym – na rusztach betonowych. W chlewni będzie powstawała gnojowica oraz ścieki z mycia powierzchni (po zakończonym cyklu). Odchody zwierząt będą odprowadzane grawitacyjnie poprzez ruszta do znajdujących się pod nimi szczelnych zbiorników.

Zaprojektowana technologia zakłada magazynowanie odchodów zwierzęcych w kanałach podrusztowych o łącznej pojemności min. 100,00 m^3, następnie gnojowica będzie przepompowywana do projektowanych zbiorników (bezpośrednio przy budynku nowoprojektowanej chlewni) o pojemności min. 85,00 m^3 oraz istniejącego zbiornika zewnętrznego o pojemności szacunkowej 810,00 m^3.

W projektowanej chlewni powstawać będzie szacunkowo 2 812,3 m^3/rok gnojowicy (692,1 m^3/rok w nowoprojektowanej chlewni). W związku z prowadzoną działalnością w przedmiotowym zespole inwentarskim powstawać będą nawozy naturalne zawierające łącznie szacunkowo 9 999,8 kg azotu/rok (2 461 azotu/rok w nowoprojektowanej chlewni). Wytworzony na terenie analizowanego gospodarstwa nawóz naturalny będzie wykorzystywany rolniczo. Zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. W związku z tym do zagospodarowania planowanych do wytworzenia po realizacji przedsięwzięcia nawozów naturalnych potrzebnych będzie szacunkowo 58,8223 ha. Wnioskodawca posiada obecnie wystarczający areał do zagospodarowania gnojowicy powstającej w gospodarstwie po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie łączna pojemność zbiorników zapewni możliwość co najmniej sześciomiesięcznego przechowywania gnojowicy.

Padłe zwierzęta i ubite z konieczności będą umieszczane w kontenerze chłodniczym, a następnie będą niezwłocznie odbierane przez specjalistyczną firmę, spełniającą obowiązujące przepisy prawne w zakresie prowadzonej działalności (odbioru i zagospodarowania odpadami). Usuwanie padliny odbywać się będzie możliwie jak najszybciej, tj. 24 godzin od zgłoszenia padłej sztuki.

W trakcie trwania prac budowlanych będą występować przede wszystkim krótkotrwałe i zmienne w czasie uciążliwości w postaci hałasu oraz emisji do powietrza. Emisja do powietrza w czasie realizacji inwestycji będzie miała charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego najbliższego otoczenia. Źródłem tych emisji będą przede wszystkim pracujące maszyny oraz sprzęt budowlany. W celu zmniejszenia tych uciążliwości prace będą prowadzone w porze dnia w godzinach między 6 a 22, przy użyciu sprawnego sprzętu posiadającego aktualne przeglądy techniczne i certyfikaty dopuszczające do użytku.

W czasie prowadzenia prac budowlanych przewidziano powstanie odpadów głównie z grupy 15, 17 oraz 20.

Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji powinny być gromadzone selektywnie, w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady niebezpieczne będą

magazynowane oddzielnie, w wydzielonym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Ponadto powinny być magazynowane na szczelnym podłożu. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie, odzysk czy unieszkodliwienie odpadów. Masy ziemne pochodzące, m.in. z wykopów fundamentowych będą wykorzystane w części do kształtowania powierzchni terenu wokół obiektów, bądź w całości lub części będą przekazane innym podmiotom do wykorzystania w innej lokalizacji.

Funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji będzie związane również z powstaniem odpadów głównie z grup 02, 15, 16 oraz 20.

Odpady wytworzone w trakcie eksploatacji powinny być gromadzone selektywnie, w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady niebezpieczne powinny być magazynowane oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu.

Wszystkie powstające odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie, odzysk czy unieszkodliwienie odpadów.

Ponadto podczas badania i leczenia zwierząt na terenie gospodarstwa mogą powstawać odpady weterynaryjne. Za gospodarkę odpadami weterynaryjnymi odpowiadać będą lekarze weterynarii, którzy zajmować się będą leczeniem zwierząt w gospodarstwie Wnioskodawców. Ww. odpady nie będą magazynowane tymczasowo na terenie przedsięwzięcia, będą bezpośrednio po wytworzeniu zabierane przez lekarza weterynarii obsługującego gospodarstwo. Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie związana z emisją następujących substancji i energii: wytwarzaniem ścieków technologicznych z mycia obiektów, wód opadowych i roztopowych, wytwarzaniem odpadów, emisją pyłów i gazów do powietrza, powstawaniem hałasu do środowiska, którego źródłami będą maszyny, urządzenia oraz transport, a także praca wentylatorów oraz wytwarzaniem odchodów zwierząt i związaną z nią uciążliwością zapachową na etapie funkcjonowania chlewni.

Na terenie analizowanego gospodarstwa występować będą źródła hałasu, tj.:

- wtórne, stacjonarne źródła hałasu – budynki inwentarskie (w porze dziennej),
- punktowe źródła hałasu – wentylatory (w porze dziennej i nocnej),
- ruchome źródła hałasu – ruch pojazdów obsługujących przedsięwzięcie (w porze dziennej).

Do wentylacji planowanej chlewni zaprojektowano mechaniczne urządzenia wentylacyjne (kominowe) o średnicy Ø 50 cm (6 sztuk) na wysokości wylotu nie mniejszej niż 6,5 m n.p.t, o wydajności min. 7 500 m^3/h oraz wentylację grawitacyjną (okna uchylne oraz klapy wentylacyjne).

Wentylatory będą źródłem hałasu zarówno w porze dziennej, jak i w porze nocnej. Wentylatory pracować będą z różnym nasileniem w zależności od pory dnia i roku oraz fazy cyklu technologicznego.

Jako źródła ruchome poruszające się po terenie inwestycji przyjęto 5 pojazdów na dobę.

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że funkcjonowanie przedmiotowego gospodarstwa nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w obrębie najbliższych terenów chronionych akustycznie, zarówno w porze dziennej jak i nocnej.

Źródła zanieczyszczenia powietrza, które będą występować na analizowanym terenie, po realizacji przedsięwzięcia będzie można scharakteryzować jako:

- zanieczyszczenia z hodowli trzody chlewnej usuwane poprzez projektowany system wentylacji mechanicznej budynków,
- zanieczyszczenia z zaopatrzenia w paszę,
- ruch pojazdów po terenie inwestycyjnym (emisja niezorganizowana).

Głównymi substancjami zanieczyszczającymi wprowadzanymi do powietrza podczas chowu trzody chlewnej będzie amoniak, siarkowodór oraz pył.

W celu przeciwdziałania uciążliwości odorowej na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia zaleca się, m.in.: stosowanie probiotycznych mikroorganizmów, które likwidują powstawanie odorów poprzez eliminowanie procesów gnilnych i chorobotwórczych.

Przeprowadzone obliczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza wykazały, iż dotrzymane są obowiązujące normy jakości powietrza. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Wskazuje się, że praca obiektu nie spowoduje istotnych zmian w środowisku naturalnym w zakresie ochrony powietrza, a także nie będzie stanowić uciążliwości dla użytkowników najbliższych terenów.

Przewiduje się wykonanie pasa zieleni o długości ok. 80 m licząc od południowej krawędzi magazynu paszowego wzdłuż zachodniej granicy działki inwestycyjnej. Pas zieleni powinien być złożony z roślinności średnio (wysokość: 8-30 m) i wysokopiennej (wysokość powyżej 30 m) z gatunków rodzimych, zimozielonych.

W związku z rozbudową zespołu inwentarskiego nie przewiduje się zatrudniania dodatkowych osób. Projektowany oraz istniejące obiekty inwentarskie nie będą posiadały zaplecza socjalnego. Zaplecze socjalne stanowi budynek mieszkalny Wnioskodawcy.

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Najbliżej zlokalizowana forma ochrony przyrody objęta ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Widawki w odległości ok. 14,4 km,

Planowane przedsięwzięcie nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Natura 2000. Najbliżej położony obszar należący do europejskiej sieci Natura 2000 to specjalny obszar ochrony Grabia PLH100021 w odległości ok. 15,4 km.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na charakterystykę, znaczną odległość, niewielką skalę oraz krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony,

przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie, w tym na obszary Natura 2000.

Teren objęty inwestycją nie wykazuje istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, jak również przedmiot ochrony poszczególnych obszarów chronionych, przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność oraz spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza na terenie oraz w otoczeniu przedsięwzięcia nie wykazała obecność roślin objętych prawną ochroną gatunkową. Rozpoznane taksony należą w większości do typowej flory ruderalnej, segetalnej. Nie stwierdzono istnienia miejsc lęgowych bezpośrednio na terenie planowanej budowy.

Na terenie inwestycji brak jest miejsc rozrodu płazów. Nie stwierdzono występowania płazów na obszarze planowanej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie koliduje z korytarzami ekologicznymi.

Planowana inwestycja nie będzie związana z koniecznością wycinki drzew i krzewów.

W przypadku zasiedlenia terenu przedsięwzięcia przez gatunki chronione, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione, należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023r. poz.1336 z późn.zm.).

Ponadto z raportu nie wynika, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Z raportu nie wynika, by planowane przedsięwzięcie realizowane było w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się jeziora, strefy ochronne ujęć wód oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wodno-błotne i obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary górskie, leśne, morza i obszary wybrzeży, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Informacje zawarte w raporcie i jego uzupełnieniach są na tyle szczegółowe, że na ich podstawie można ocenić oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko – nie nałożono obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając jednocześnie opinie i uzgodnienia organów współdziałających postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Moszczenica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu

administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia z obowiązku uzyskania wymaganych przepisami prawa zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych.

Z up. WÓJTA GMINY
Agata Błyszaga
SEKRETARZ GMINY

W załączniku:
1.Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:
1. ; – pełnomocnik.
2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenie zgodnie z art.74 ust.3 i ust.3f ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. A/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź.
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 60-003 Poznań.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim al.3-go Maja 8.
4. Starosta Powiatu Piotrkowskiego
5. Marszałek Województwa Łódzkiego

Opłatę skarbową za wydanie decyzji w kwocie 205,00 zł
uiszczono w dn. 19.04.2023 r./przelew/

Sprawę prowadzi : Aneta Misztela-Smużny tel.44 616 96 25 wew.115

Załącznik do decyzji z dn. 08.08.2024 r.
Nr 5/2024
Znak: GOŚ.6220.2.2023

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA pn.:

„Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego do hodowli trzody chlewnej do obsady maksymalnej 278,74 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" *przewidzianego do realizacji na działce nr ewid.402/2, 402/1 obręb Boryszów, gmina Grabica.*

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: § 2 ust. 1 pkt. 51 lit.b oraz § 3 ust. 1 pkt. 73.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że głównym założeniem planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego do hodowli trzody chlewnej do obsady maksymalnej 278,74 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Nr ewid. 402/2, 402/1 obręb Boryszów, gmina Grabica.

Głównym założeniem w ramach przedmiotowej inwestycji jest rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego do produkcji trzody chlewnej. Chów trzody chlewnej prowadzony będzie w cyklu otwartym tj. na bazie warchlaków pozyskanych z zakupu. Inwestor będzie kupował warchlaki o wadze ok. 30 kg, które następnie będzie tuczył do maksymalnej wagi końcowej ok. 120 kg. W ciągu roku w każdej z chlewni realizowane będą maksymalnie 3 cykle produkcyjne, trwające po ok. 15 tygodni każdy. W przerwach pomiędzy cyklami odbywało się będzie sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich. Planowana inwestycja przewiduje obejmować będzie następujący zakres:
budowa budynku inwentarskiego (chlewnia tuczu) o obsadzie maksymalnej 490 sztuk tucznika (do 68,6 DJP) w systemie utrzymania na rusztach wraz z niezbędną infrastrukturą w postaci:
- niezbędnych przyłączy wodociągowych, elektroenergetycznych;
- budowę zbiornika na gnojowicę w ilości do 2 sztuk o pojemności sumarycznej min. 100 m^3;
- uzbrojenie istniejącego otworu studni w urządzenia do poboru wody o wydajności do 13,7 m^3/h;
- wykonanie niezbędnych utwardzeń terenu;
- wykonanie pasów zieleni.

Poniżej przedstawiono charakterystykę projektowanego obiektu inwentarskiego – tuczarni:

1. *powierzchnia zabudowy*: do 600 m^2, w tym powierzchnia inwentarzowa czynna do 490 m^2 przeznaczona na chów tucznika do wagi ok. 120 kg (maksymalna obsada DJP wynosić będzie: 490 m^2: 1m^2 = 490szt. tucznika * 0,14 = 68,6 DJP);
2. *parametry*: wysokość w okapie do 5 m, wysokość w kalenicy do 10 m, ściany z bloczków betonowych, dach dwuspadowy z płyty warstwowej;
3. *wentylacja*: grawitacyjna (okna uchylne oraz klapy wentylacyjne) oraz mechaniczna do 6 wentylatorów kominowych o Ø 50 o wydajności min. 7 500 m^3/h, wysokość wylotu wentylacji min. 6,5 m;
4. *system chowu*: bezściołowy;

5. *sposób magazynowania gnojowicy*: kanały pod budynkiem oraz zbiorniki na gnojowice obok budynku o pojemności min. 100 m^3;
6. *zaopatrzenie w wodę*: z istniejącej studni którą to przewiduje się doposażyć w urządzenie do poboru wody o wydajności do 13,7 m^3/h,
7. *ogrzewanie*: brak.
8. *Lokalizacja projektowanego obiektu inwentarskiego poprzez wskazanie odległości od poszczególnych granic działki*:

- odległość obiektu od granicy północnej: ok. 120 m (+/-10%)
- odległość od granicy południowej: ok. 906 m (+/-10%)
- odległość od granicy wschodniej: ok. 35 m (+/-10%)
- odległość od granicy zachodniej: min. 4m.

Z up. WÓJTA GMINY
Agata Bałaga
SEKRETARZ GMINY

Sprawę prowadzi: Aneta Misztela-Smużny