PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA drogi w Karlinie, ul. Słoneczna- dz. 63

400 m x 4,0 m =1 600 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:				
1.	Uzupełnienie podbudowy drogi warstwą tłucznia gr. 10cm (po zawałowaniu)	m^2	1600		
2.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	1600		
3.	Pobocza z tłucznia szer. 0,5m	m^2	400		

PRZEBUDOWA drogi w Kosowie, ul. Batorówka - dz. nr 875
200 m x 4,5 = 900 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:				
1.	Uzupełnienie podbudowy drogi warstwą tłucznia gr. 10cm (po zawałowaniu)	m^2	900		
2.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	900		
3.	Pobocza z tłucznia szer. 0,5m	m^2	200		

PRZEBUDOWA drogi w Michałowie, ul. Modrzewiowa - dz. nr 117

230 m x 3,5 m = 805 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:				
1.	Uzupełnienie podbudowy drogi warstwą tłucznia gr. 10cm (po zawałowaniu)	m^2	805		
2.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	805		
3.	Pobocza z tłucznia szer. 0,5m	m^2	230		

REMONT CZĄSTOWY drogi w Michałowie, ul. Południowa - dz. nr 100/6, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1; w Jarostach, ul. Miła - dz. nr 73, 42/5
1000 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m^2	1000		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 50kg/m2 x1000=50	t	50		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm	m^2	1000		