Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl/
BIP: http://bip.moszczenica.eu/
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 13.02.2019 r.

INW.271. 4.2019

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wójt Gminy Moszczenica udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy:

Pytanie 1.
Według zamieszczonej na stronie dokumentacji projektowej Wykonawca ma zakupić, dostarczyć i zamontować elementy małej architektury, w tym urządzenie piętrzące, napowietrzające wodę w stawie. Zamawiający w dokumentacji projektowej zamieścił kartę katalogową produktu, w pliku „Opis małej architektury", str. 7 oraz opis produktu w SIWZ. Według producenta opis urządzenia jest niekompletny, brakuje między innymi danych dotyczących: wysokości strumienia, rodzaju i wysokości dyszy, formy sterowania strumieniem i oświetleniem, przewidywanej długości kabli oraz ujednoliconej informacji odnośnie mocy pompy.
- Jaka jest wysokość strumienia?
- Jaki rodzaj i o jakiej wysokości dyszę należy zastosować?
- Jaką formę sterowania strumieniem i oświetleniem zakłada Zamawiający? (Falowanie czy bez, pokazy oddzielne w różne dni tygodnia czy klasyczna wersja ON/OFF?)
- Jaka jest przewidywana długość kabli?
- Czy urządzenie ma być z kotwicami czy bez?
- Jaka powinna być moc pompy? Proszę o ujednolicenie tego parametru, ponieważ jest to zbyt duża rozpiętość pomiędzy 3kW a 10 kW (zapis SIWZ)
- Czy Zamawiający przewiduje zamontowanie 1 pompy czy więcej?
- Czy Zamawiający przewiduje ustawienie szafy do montażu na brzegu czy nie?

Odpowiedź:
Należy zamontować urządzenie z dyszą tzw. „drzewo" o wysokości strumienia min. 9 m. Sterowanie strumieniem poprzez falowanie, klasyczna wersja ON/OFF, bez oświetlenia. Długość przewodu do zasilania fontanny zgodnie z rysunkiem PZT. Urządzenie z systemem zakotwiczenia. Moc pompy min. 3,5 kW. Zamawiający przewiduje montaż 1 pompy. Zgodnie z PZT przewiduje się montaż szafki zasilającej urządzenie. W związku z możliwością i szerszą gamą wyboru fontanny proponuje się aby przewidzieć do wyceny wyposażenie aparatury w rozdzielni RG (ROU) i TF (pozycja 2.1.2. i 2.1.3. w kosztorysie inst. elektrycznej) w aparaturę 3-fazową dla zasilania fontanny, a także jak zostało to wspomniane w SIWZ - ułożenie kabla 4-żyłowego YAKY 4x25mm dla zasilenia szafki rozdzielczej TF.

Pytanie 2.
W załączonej dokumentacji do SIWZ, w Przedmiarze robót dotyczących zieleni Zamawiający przedstawił w poz. 6 d.2. do obsadzenia 406, 25 m2 roślinami okrywowymi: Viola odorata i Pachysandra terminalis (tj. 16 szt. roślin na 1 m2, co daje łącznie 6500szt). Natomiast w opisie projektu zieleni, w tabeli nr 1 do wysadzenia jest łącznie 6000 sztuk roślin okrywowych (Viola odorata i Pachysandra terminalis).

Odpowiedź:
W wycenie należy uwzględnić ilości podane w przedmiarze robót. Należy wysadzić łącznie 6500 szt. roślin Viola odorata i Pachysandra terminalis.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

Administratorem Danych jest Wójt Gminy Moszczenica.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.moszczenica.pl/ w zakładce RODO, oraz w budynku UG Moszczenica.